



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Poz. 3718

**UCHWAŁA Nr 121/X/2011**

**RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 29 listopada 2011r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i Kolonia Lesznowola.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 i 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 367/XLIV/2006 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25.07.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i Kolonia Lesznowola, stwierdzając, że plan jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola, zatwierdzonym uchwałą Nr 30/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011r., Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

Dział I

**Ustalenia ogólne**

Rozdział 1

**Zakres obowiązywania planu**

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, dla obszaru części obrębu Lesznowola i Kolonia Lesznowola, w gminie Lesznowola.

§ 2. Integralną częścią planu jest rysunek planu sporządzony w skali 1:1000, na którym wskazano granice obowiązywania planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Do planu dołącza się rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu wraz z uzasadnieniem merytorycznym, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały, a także rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy wraz z zasadami ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.1. W planie określa się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
- 6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

- 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
- 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;
- 11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. W planie nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, ponieważ nie odnoszą się do terenu objętego planem.

#### § 5.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do istniejącej lub planowanej drogi publicznej oraz wyposażenie w istniejące lub planowane urządzenia infrastruktury technicznej, spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z odrębnych przepisów i niniejszej uchwały oraz zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce;
- 2) działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek budowlanych, na których realizuje się inwestycję;
- 3) elewacji frontowej budynku – należy przez to rozumieć całkowitą szerokość budynku liczoną w wymiarze równoległym do jednej z dróg publicznych, przy której budynek jest usytuowany;
- 4) intensywności zabudowy netto - należy przez to rozumieć wskaźnik, obliczony z ilorazu sumy powierzchni całkowitej kondygnacji naziemnych w obrysie ścian zewnętrznych budynków bez balkonów i tarasów, wszystkich obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce inwestycyjnej i powierzchni tej działki;
- 5) liczbie kondygnacji - należy przez to rozumieć liczbę nadziemnych kondygnacji użytkowych budynku;
- 6) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie określone na rysunku planu symbolem graficznym, zgodnie z legendą, których oś wyznacza przebieg granicy pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 7) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej –należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną powierzchnię biologicznie czynną na działce inwestycyjnej wyrażoną w procentach;
- 8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie których nie może przekroczyć zabudowa;
- 9) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie których nie może przekraczać zabudowa mieszkaniowa, a także usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej;
- 10) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków niemieszkalnych – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie których nie może przekraczać zabudowa usługowa, wytwórcza i składów;
- 11) orientacyjnych liniach podziałów wewnętrznych – należy przez to rozumieć wskazane na rysunku planu, jako oznaczenie o charakterze informacyjnym, linie pokazujące układ działek budowlanych, optymalnie wykorzystujący teren oraz zapewniający dogodny dostęp do dróg publicznych; układ ten może być modyfikowany, musi jednak spełniać wszystkie wymogi zawarte w Działach II i III niniejszego planu;
- 12) procencie zabudowy terenu - należy przez to rozumieć wskaźnik procentowy wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej na wyodrębnionym w planie terenie;
- 13) przepisach szczególnych lub odrębnych - należy przez to rozumieć inne przepisy i prawa poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 14) przestrzeniach ogólnodostępnych – należy przez to rozumieć przestrzenie dostępne dla wszystkich, w szczególności drogi publiczne;

- 15) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie i związany z nim sposób zagospodarowania, jakie są dopuszczone na wyodrębnionym terenie, przy czym warunki tego dopuszczenia określa niniejsza uchwała;
- 16) przeznaczeniu podstawowym terenu - należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenia danego terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi oraz odpowiadający mu sposób zagospodarowania i zabudowy;
- 17) reklamie – należy przez to rozumieć formy przestrzenne, takie jak: tablice, słupy, banery, szyldy, bilbordy, itp., niosące przekaz informacyjny mogący wywierać wpływ na ludzką percepcję, trwale lub czasowo usytuowane w miejscach widocznych z perspektywy terenów publicznych, jednocześnie nie stanowiące elementu lokalnego systemu informacji turystycznej, oznakowania nazw i numerów ulic, szyldów i znaków zwyczajowo przyjętych do oznakowania siedzib instytucji i organizacji (państwowych, samorządowych lub wyznaniowych);
- 18) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
- 19) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 20) uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć oddziaływanie na środowisko w stopniu pogarszającym standard warunków zamieszkania na terenach sąsiednich albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska oraz wpływające na zniszczenie lub zanieczyszczenie środowiska, a także powodujące zagrożenie zdrowia ludzi;
- 21) usługach bytowych – należy przez to rozumieć obiekty budowlane i lokale oraz tereny, służące działalności związanej z podstawową obsługą lokalnej społeczności, z wyłączeniem działalności wytwarzającej bezpośrednio, metodami przemysłowymi, dobra materialne i z wyłączeniem usług motoryzacyjnych;
- 22) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć inwestycje o funkcji usługowej, których eksploatacja nie powoduje uciążliwości dla środowiska zgodnie z definicją zawartą w pkt 20;
- 23) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynków na terenach zabudowy, wyznaczonych w niniejszym planie.

2. Dla pojęć nie zdefiniowanych w niniejszej uchwale obowiązują pojęcia zdefiniowane w przepisach odrębnych.

§ 6.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście uchwały planu do terenu obowiązywania planu miejscowego.

2. Rysunek planu wskazuje przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zwane dalej liniami rozgraniczającymi, stosownie do ustaleń zawartych w uchwale, przy użyciu oznaczeń zastosowanych w rysunku planu, opisanych w legendzie.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

- 1) granica obowiązywania planu,
- 2) linie rozgraniczające,
- 3) kolejny numer terenu i symbol przeznaczenia terenu,
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych
- 6) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków niemieszkalnych,
- 7) granice strefy ochrony konserwatorskiej,
- 8) numer ewidencyjny stanowiska archeologicznego,
- 9) istniejące rowy do zachowania,
- 10) wymiarowanie odległości pomiędzy liniami.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny:

- 1) budynki istniejące;
- 2) budynki istniejące, kolidujące z ustaleniami planu;
- 3) jezdnie ulic publicznych;
- 4) mosty, tunele, wiadukty;
- 5) istniejące podziały własnościowe;
- 6) orientacyjne linie podziałów wewnętrznych;
- 7) ponadlokalne sieci przesyłowe energetyczne (220kV i 110 kV);
- 8) granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
- 9) granica orientacyjnej strefy uciążliwości od linii wysokiego napięcia;
- 10) tereny zbiorników wodnych.

## Dział II

### Ustalenia dla całego obszaru

#### Rozdział 1

#### **Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego**

§ 7. Podstawową funkcją terenu objętego planem jest zabudowa mieszkaniowa oraz usługi.

§ 8. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi mają na rysunku planu oznaczenie, na które składa się: kolejny numer terenu oraz symbol określający przeznaczenie podstawowe terenu.

§ 9. Plan wyróżnia tereny przeznaczone na następujące cele:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MNe;
- 3) tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem U/M;
- 4) tereny wytwórczości, składów i usług z zielenią towarzyszącą, oznaczone na rysunku planu symbolem UST;
- 5) tereny wytwórczości, przemysłu, składów, przetwórstwa rolniczego i usług, w tym usług komunikacyjnych i obsługi rolnictwa, oznaczone na rysunku planu symbolem UPST;
- 6) tereny lasów i zadrzewień, oznaczone na rysunku planu symbolem LS;
- 7) teren drogi ekspresowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDS;
- 8) teren drogi głównej z możliwością obniżenia klasy do drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG/KDZ;
- 9) teren drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ;
- 10) teren drogi lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDL;
- 11) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD .

§ 10.1. Wyznacza się układ głównych przestrzeni ogólnodostępnych, w skład których wchodzi tereny ulic publicznych (KDS, KDG/KDZ, KDZ, KDL, KDD).

2. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni ogólnodostępnych ustala się:

- 1) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 2) nakaz dostosowania przestrzeni ogólnodostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- 3) nakaz sytuowania ogrodzeń w linii rozgraniczającej drogi ustalonej w planie;

- 4) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych co najmniej powyżej 0,6 m od poziomu terenu, i wprowadzania prześwitów umożliwiających naturalny przepływ powietrza o łącznej powierzchni stanowiącej min. 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami;
  - 5) zakaz lokalizowania wolnostojących reklam i znaków informacyjno – plastycznych na całym obszarze objętym planem z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem UPST i UST;
  - 6) dopuszczenie reklam i znaków informacyjno - plastycznych na ogrodzeniach, budynkach i obiektach małej architektury pod warunkiem, że powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekroczy 3m<sup>2</sup>;
  - 7) umieszczanie reklam i znaków informacyjno-plastycznych na małych obiektach kubaturowych i innych użytkowych elementach wyposażenia przestrzeni ogólnodostępnych (wiaty przystankowe, latarnie) nie może utrudniać korzystania z nich lub zakłócać ich użytkowania;
  - 8) zakaz lokalizowania reklam i znaków informacyjno – planistycznych na ogrodzeniach w sąsiedztwie skrzyżowań dróg w sposób ograniczający widoczność na tych skrzyżowaniach.
3. Ustalenia pkt 5-8 nie dotyczą gminnego systemu informacji przestrzennej oraz znaków drogowych.

§ 11. Ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej - stałej i tymczasowej zabudowy oraz innych obiektów o funkcjach usług i handlu poza terenami wyznaczonymi dla tych funkcji oraz poza zasięgiem odpowiednich linii zabudowy, a w szczególności w liniach rozgraniczających ulic, z wyjątkiem:

- 1) obiektów tymczasowych lokalizowanych na potrzeby prowadzenia robót budowlanych w obrębie działki inwestycyjnej, na której realizowana jest inwestycja docelowa, w czasie ważności pozwolenia na budowę,
- 2) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodne z przepisami odrębnymi.

## Rozdział 2

### **Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu**

§ 12. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu muszą być zgodne z ustaleniami szczegółowymi planu, określonymi w Dziale III uchwały oraz zawartymi na rysunku planu.

§ 13.1. Istniejąca zabudowa, w tym zabudowa zlokalizowana na działkach mniejszych niż normatywne, może podlegać rozbudowie, remoncie i przebudowie pod warunkiem przestrzegania zasad zabudowy, określonych niżej w planie dla zabudowy nowej, może też podlegać zmianie sposobu użytkowania, pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego dla terenu.

2. Dopuszcza się zabudowę zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami kształtowania zabudowy i wskaźnikami zagospodarowania terenu, określonymi w planie, na działkach powstałych przed wejściem w życie niniejszego planu, nie spełniających parametrów minimalnej powierzchni działki budowlanej, określonych w Dziale III.

3. Dopuszcza się wydzielenie działki o powierzchni mniejszej niż określona w przepisach szczegółowych wyłącznie w niżej wymienionych sytuacjach:

- a) w celu wydzielenia działki, na której będzie zlokalizowany obiekt infrastruktury technicznej,
- b) w celu wydzielenia działki, na której będzie zlokalizowany dojazd do nowo projektowanych działek budowlanych,
- c) w celu powiększenia działki sąsiedniej, przy zachowaniu odpowiednich parametrów działki, z której następuje wydzielenie.

§ 14. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w celu stworzenia spójnego kompleksu zabudowy; w tym celu wyznacza się:

- 1) maksymalny procent zabudowy terenu, maksymalną intensywność zabudowy, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, a także maksymalną wysokość zabudowy – według ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale III uchwały;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy, wg rysunku planu;
- 3) inne wymogi, w tym: kształt dachów, szerokość elewacji frontowe, według ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale III uchwały.

§ 15. Wszystkie obiekty o wysokości 100,0 metrów nad poziom terenu lub wyższe są przeszkodami lotniczymi podlegającymi oznakowaniu i zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

## Rozdział 3

**Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,  
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury**

§ 16.1. Na terenie objętym planem prawną ochroną objęte są obszary wchodzące w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (w granicach wskazanych na rysunku planu), utworzonego Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 43 z 1997r. Poz. 149), dla których zasady zagospodarowania określa niniejszy plan miejscowy.

2. Ustalenia dla terenów położonych w obszarze objętym ochroną prawną zawarte są w ustaleniach szczegółowych dla terenów.

§ 17. Nakazuje się ochronę istniejących rowów i związanych z nimi ciągów ekologicznych poprzez:

- 1) nakaz zachowania wskazanych na rysunku planu rowów melioracyjnych oraz wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy od rowów, zgodnie z rysunkiem planu i zakaz budowy w tej strefie,
- 2) nakaz pozostawienia terenów nieogrodzonych w odległości min. 4 m od skraju rowu, a na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, co najmniej 6 m;
- 3) zakaz budowy szamb i biologicznych oczyszczalni ścieków w odległości mniejszej niż 20 m od skraju istniejących rowów.

§ 18. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

- 1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;
- 2) zakaz przekraczania dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii; oddziaływanie to musi zamykać się na działce inwestycyjnej, na jakiej jest wytwarzane;
- 3) dopuszczenie podejmowania działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzeniem substancji zanieczyszczających powietrze wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji, w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;
- 4) wskazuje się orientacyjną strefę uciążliwości od linii energetycznych wysokiego napięcia, zwaną dalej „pasmem technologicznym”; natomiast w celu ograniczenia zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu, w odległości co najmniej 25 m od osi linii 220kV i co najmniej 14,5 m od osi linii 110kV; w strefie uciążliwości istniejących linii energetycznych wysokiego napięcia zakazuje się lokalizacji zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wskazanymi w rysunku planu;
- 5) zapis unieważniony;
- 6) obowiązek wyposażenie trasy KDS w urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej, ogrodzenia trasy);
- 7) dla poszczególnych terenów dopuszczalne poziomy hałasu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi, przy czym w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony Środowiska, dotyczących ochrony przed hałasem i określenia standardu akustycznego, tereny o symbolach U/M zalicza się do „terenów przeznaczonych pod zabudowę usługowo - mieszkaniową”.

§ 19. W zakresie ochrony istniejącego układu hydrograficznego i ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz ochrony powierzchni ziemi ustala się:

- 1) zakaz zmian stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej - ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zakaz odprowadzania wód opadowych oraz ścieków na grunty sąsiednie;
- 2) zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan wód podziemnych oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji;
- 3) zachowanie i ochronę istniejących rowów (niezależnie od ich stanu prawnego) na całym obszarze objętym planem, z wyjątkiem budowy przepustów pod drogami i dojazdami do działek oraz kładek dla pieszych;

- 4) w odniesieniu do terenów na których występują urządzenia melioracji szczegółowych:
  - a) zakaz wznoszenia nad rurociągami drenarskimi budowli oraz wykonywania nad nimi nawierzchni nieprzepuszczalnych,
  - b) projekty zagospodarowania działki należy uzgodnić z jednostką prowadzącą ewidencję urządzeń melioracyjnych;
- 5) nakaz zapewnienia dostępu do rowów melioracyjnych dla służb odpowiedzialnych za ich eksploatację oraz służb ratowniczych;
- 6) dopuszczenie wykonania urządzeń odwadniających zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) zakaz zmian ukształtowania terenu, a w szczególności jego podwyższania;
- 8) inne ustalenia, dotyczące sposobu odprowadzania wód opadowych, zawarte w ustaleniach dotyczących odprowadzania wód opadowych.

§ 20. W zakresie ochrony przyrody ustala się:

- 1) zakaz wycinania lub niszczenia istniejącej zieleni - pojedynczych drzew lub ich skupisk, obsadzeń dróg i rowów, oraz innych zadrzewień i zakrzewień, z wyjątkiem terenów niezbędnych dla lokalizacji obiektów kubaturowych i koniecznych wjazdów oraz parkingów, a także dróg i ulic;
- 2) nakaz zwiększenia stopnia zadrzewień, przy stosowaniu gatunków roślin typowych dla lokalnego ekosystemu, a także zalecenie zadrzewiania ciągów ulicznych;
- 3) na terenach oznaczonych symbolem UPST, nakaz otoczenia poszczególnych działek inwestycyjnych zielenią wysoką;
- 4) zakaz nasadzeń pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi oraz w odległości 5,5m dla linii 220kV od rzutu pionowego skrajnego przewodu linii drzew i krzewów, których naturalna wysokość może przekraczać 3m.

§ 21. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- 1) ustala się ochronę zabytku archeologicznego, tj. stanowiska archeologicznego nr ew. AZP 60-66/58, poprzez wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu zgodnie z legendą;
- 2) dla wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej, obejmującej stanowisko archeologiczne, ustala się:
  - a) obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych, wiążących się z wykonywaniem prac ziemnych, przed wydaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi;
  - b) obowiązek uzgadniania z wojewódzkim konserwatorem zabytków poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, zalesiania gruntów oraz budowy urządzeń wodnych i regulacji wód;
  - c) obowiązek przeprowadzenia (na koszt inwestora zamierzającego realizować roboty budowlane lub nowe zalesienia) badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji, po uprzednim uzyskaniu zgody od wojewódzkiego konserwatora zabytków na ich przeprowadzenie.

#### Rozdział 4

### Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 22.1. Nie wyznacza się obszarów gruntów do objęcia scaleniem i ponownym podziałem.

2. Ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej według ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale III.

3. Minimalna szerokość frontu działek budowlanych dla terenów nowej zabudowy – nie mniej niż 10m.

4. Ustala się, że kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego będzie wynosił od 80° do 90°.

§ 23. Przy podziałach terenu należy zachować wartości użytkowe, zgodne z przeznaczeniem przewidzianym w niniejszym planie dla wszystkich fragmentów terenu pozostałych po podziale, z zachowaniem wszystkich innych ustaleń planu.

## Rozdział 5

**Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej**

§ 24. Dla systemu infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) istniejące, modernizowane i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej będą zlokalizowane w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszo – jezdnych, które w tym celu posiadają odpowiednie rezerwy terenowe, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego;
- 2) na całym terenie objętym planem dopuszcza się realizację następujących urządzeń inżynierskich: sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, przyłączy do budynków, sieci rozbiorczych, stacji transformatorowych, pompowni wody, przepompowni ścieków i strefowych oczyszczalni wód deszczowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 25.1. Ustala się, że zaopatrzenie terenu w wodę będzie prowadzone z wodociągów lokalnych, w oparciu o ujęcia wody ze stacjami uzdatniania we wsi Lesznowola/ Lesznowola Pole/ Stara Iwiczna, a także inne projektowane ujęcia.

2. Dopuszcza się odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 na warunkach określonych przez właściciela sieci wodociągowej.

§ 26. W zakresie kanalizacji sanitarnej:

- 1) ustala się skanalizowanie obszaru objętego planem;
- 2) dla osiągnięcia założonego celu ustala się odprowadzanie ścieków w systemie pompowym do projektowanej i istniejącej sieci kanalizacyjnej;
- 3) dopuszcza się możliwość stosowania lokalnych oczyszczalni biologicznych w zorganizowanych zespołach zabudowy oraz na wszystkich działkach inwestycyjnych, których powierzchnia jest nie mniejsza niż 5000m<sup>2</sup>, z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowów melioracyjnych, po uzyskaniu zgód, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne;
- 4) dopuszcza się stosowanie jako rozwiązania tymczasowego, do czasu wybudowania kanalizacji gminnej lokalnych szamb szczelnych dla indywidualnych użytkowników, o ile ich odległość od rowów i zbiorników wodnych będzie wynosiła co najmniej 20m.

§ 27. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

- 1) ustala się częściowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z wewnętrznych ulic dojazdowych i ciągów pieszo – jezdnych powierzchniowo do gruntu, poprzez budowanie nawierzchni przepuszczalnych;
- 2) ustala się docelowe wybudowanie gminnej sieci kanalizacji deszczowej;
- 3) dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych, odpowiadających wymogom ochrony środowiska z ulic lokalnych o nawierzchniach utwardzonych do rowów melioracyjnych, rowami przepuszczalnymi wzdłuż ulic, poprzez strefowe oczyszczalnie, w których wody deszczowe i roztopowe powinny być oczyszczone do poziomu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawne; na etapie wykonywania projektów technicznych dróg należy uzyskać zgodę właścicieli tego odbiornika na odprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych;
- 4) ustala się, że wody opadowe i roztopowe z ulic ponadlokalnych, ujęte w systemy kanalizacyjne, będą przed odprowadzeniem do odbiorników podczyszczane w urządzeniach oczyszczających do poziomu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawne;
- 5) dla terenów wytwórczości, składów, przemysłu, przetwórstwa rolniczego i usług, a także związanych z usługami komunikacyjnymi ustala się obowiązek neutralizacji na własnym terenie ścieków technologicznych i podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z odprowadzeniem ich do gminnej sieci kanalizacji deszczowej lub zbiorników bezodpływowych na działce inwestycyjnej.

§ 28. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

- 1) ustala się docelową gazyfikację całego terenu dla celów grzewczych, komunalno - bytowych i innych, w oparciu o istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia Ø 300 mm Lesznowola - Radom oraz stacje redukcyjno - pomiarowe I stopnia: "Sękocin" w gminie Raszyn oraz „Piaseczno” w miejscowości Stara Iwiczna w gminie Lesznowola;



2) linia ogrodzeń powinna przebiegać min. 0,5 m od gazociągu.

§ 29. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się, że:

- 1) teren będzie zaopatrywany w ciepło z własnych źródeł, lokalnie, w oparciu o sieć gazową lub energię elektryczną.
- 2) dopuszcza się wykorzystanie do celów grzewczych oleju opałowego niskosiarkowego, o maksymalnej zawartości siarki palnej na poziomie 0,3%. Plan zezwala na stosowanie innych, lokalnych systemów grzewczych w oparciu o alternatywne źródła energii, w tym wykorzystujące odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 30. W zakresie wyposażenia w sieć energetyczną i telekomunikacyjną ustala się:

- 1) rozwój systemu zaopatrzenia w energię elektryczną polegać będzie na odbudowie, przebudowie i modernizacji istniejących linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych, a także na odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo – rozdzielczych oraz budowie nowych stacji;
- 2) jako rozwiązanie preferowane ustala się prowadzenie linii elektroenergetycznych o różnych napięciach po oddzielnych trasach; dopuszcza się jednak w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach prowadzenie linii elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i nN na wspólnych słupach;
- 3) dopuszcza się stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji transformatorowych SN/nN w wykonaniu słupowym, a także linii elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym;
- 4) dopuszcza się stosowanie stacji transformatorowych wewnątrzowych tylko w przypadku dużych mocy i braku napowietrznych linii SN;
- 5) przyłączenie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, w sytuacjach wystąpienia kolizji istniejącego lub planowanego zagospodarowania działki z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi będzie się odbywać w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego, według zasad określonych w przepisach prawa energetycznego;
- 6) projekty zagospodarowania działek i projekty ulic powinny przewidywać miejsca i tereny dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych działkach budynków i budowli w energię elektryczną, a także oświetlenia terenu wokół obiektów i ulic;
- 7) ustala się zachowanie istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110kV i 220kV wraz z pasem technologicznym;
- 8) dopuszcza się możliwość przebudowy linii o napięciu 220kV na linię o napięciu 400kV lub linię wielotorową;
- 9) dopuszcza się okablowanie istniejących linii wysokiego napięcia;
- 10) zmiana zagospodarowania terenu oraz lokalizacja zabudowy i obiektów, w tym zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w pasie technologicznym linii wysokiego napięcia i pod linią musi być uzgadniana z zarządcą sieci;
- 11) dopuszcza się inne rozwiązania zasilania dla obiektów projektowanych na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem UPST i UST;
- 12) ustala się możliwość przyłączenia terenu do sieci telekomunikacyjnej;
- 13) ustala się oświetlenie uliczne z sieci kablowej, prowadzonej wzdłuż ulic i dróg, zasilanej z projektowanych stacji trafo;
- 14) ustala się możliwość realizacji infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej na całym obszarze objętym planem, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących w szczególności ochrony środowiska.

§ 31. W zakresie usuwania odpadów:

- 1) ustala się selektywną zbiórkę odpadów, której służyć ma lokalizacja w wyznaczonych przez Urząd Gminy miejscach oznaczonych pojemników na surowce wtórne (szkło, makulatura, plastik, inne), odpady organiczne, odpady niebezpieczne oraz inne odpady wymieszane przeznaczone na składowisko;
- 2) ustala się, że odpady, których nie można wykorzystać gospodarczo będą regularnie wywożone przez wyspecjalizowane firmy na legalne wysypiska i zakłady utylizacji;
- 3) na terenie objętym granicami planu nie przewiduje się inwestycji celu publicznego związanych z unieszkodliwianiem odpadów.

## Rozdział 6

### Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.

§ 32.1. Dla układu drogowo - ulicznego ustala się przebiegi dróg, dostępność komunikacyjną do drogi, zasady przekroju poprzecznego (szerokość jezdni i szerokość w liniach rozgraniczających), zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi.

2. Wyznacza się drogi publiczne gminne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL i KDD oraz drogi publiczne ponadlokalne oznaczone na rysunku planu symbolem KDS, KDG/KDZ i KDZ.

§ 33. Dla terenów dróg wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ustala się:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających drogi publicznej ekspresowej, oznaczonej symbolem KDS zmienna, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających dróg publicznych głównych z możliwością obniżenia klasy do drogi zbiorczej, oznaczonych symbolem KDG/KDZ minimum 20 m;
- 3) szerokość w liniach rozgraniczających dróg publicznych zbiorczych, oznaczonych symbolem KDZ minimum 20 m;
- 4) szerokość w liniach rozgraniczających dróg publicznych lokalnych, oznaczonych symbolem KDL minimum 12 m;
- 5) szerokość w liniach rozgraniczających dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych symbolem KDD, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
- 6) szerokość w liniach rozgraniczających dojazdów wewnętrznych (nie publicznych), nie oznaczonych w rysunku planu - minimum 8 m, a dla dojazdów do najwyżej 6 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – minimum 6 m;
- 7) dojazdy bez przelotu muszą być zakończone placem do zawracania o wymiarach min. 12,5 x 12,5 m.

§ 34.1. Ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w granicach poszczególnych lokalizacji własnych, przy następujących wskaźnikach parkingowych:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej – co najmniej 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny istniejący oraz 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny projektowany;
- 2) dla terenów i obiektów usług – co najmniej 25 miejsc parkingowych na każde 1000m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 3) dla terenów i obiektów usługowych i przemysłowych - odpowiednia ilość miejsc postojowych dla maksymalnej liczby wszystkich jednoczesnych użytkowników i pracowników obiektów, lecz nie mniej niż jedno miejsce parkingowe na każde 30 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków usługowych i biurowych lub tych części budynków, które pełnią funkcję usługową i biurową.

2. Dopuszcza się realizację parkingów podziemnych pod wszystkimi obiektami o nawierzchni trwałej.

3. W ramach ogólnodostępnych miejsc parkingowych należy wydzielić miejsca postojowe dla rowerów.

4. Wprowadza się zakaz bezpośrednich wjazdów z drogi ekspresowej na przyległe do niej nieruchomości, za wyjątkiem terenów całodobowych stacji paliw w miejscach uzgodnionych z zarządem drogi i zarządem ruchu.

5. Ustala się możliwość wprowadzenia na wydzielonych ulicach lokalnymi częściami terenu objętego planem zasad charakterystycznych dla strefy ruchu uspokojonego.

6. Dopuszcza się wytyczanie ścieżek rowerowych wszędzie tam, gdzie pozwalają na to warunki terenowe.

### Dział III Ustalenia szczegółowe

§ 35. Wyróżnia się tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MN), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej (symbol MNe), tereny usług oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol U/M), tereny wytwórczości, składów i usług z zielenią towarzyszącą (symbol UST), tereny wytwórczości, przemysłu, składów, przetwórstwa rolnego i usług, w tym usług komunikacyjnych (symbol UPST), tereny lasów i zadrzewień (symbol LS), teren drogi ekspresowej (symbol KDS), teren drogi głównej z możliwością obniżenia klasy do zbiorczej (symbol KDG/KDZ), teren drogi zbiorczej (symbol KDZ), teren drogi lokalnej (symbol KDL), tereny dróg dojazdowych (symbol KDD).

#### Rozdział 1 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

§ 36. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

§ 37. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem MN ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zachowanie i rozbudowa istniejących budynków;
  - b) zieleń parkowa i inna zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i zakrzewienia;
  - c) wewnętrzne drogi dojazdowe niezbędne dla obsługi zespołów zabudowy oraz parkingi;
  - d) garaże i inne budynki pomocnicze, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, pod warunkiem zachowania linii zabudowy i wszystkich innych wymagań dotyczących zabudowy.

§ 38.1. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem MN ustala się:

- 1) maksymalną intensywność zabudowy netto na poziomie 0,6,
- 2) minimalną powierzchnię działki budowlanej o wielkości 1000m<sup>2</sup> z tolerancją do 10%,
- 3) maksymalny procent zabudowy - 30%,
- 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 60%.

2. Dopuszcza się realizację najwyżej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każde 1000m<sup>2</sup> działki budowlanej z tolerancją do 10%.

3. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy, przy czym nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych dotyczą również garaży.

§ 39. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów oznaczonych symbolem MN ustala się:

- 1) wysokość budynków - do dwóch kondygnacji plus poddasze użytkowe, przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku 11,0m dla budynków mieszkalnych i 6,0 m dla garaży;
- 2) nakaz stosowania spadzistych dachów, o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°,
- 3) szerokość elewacji frontowej budynków w granicach: 8 m - 20 m.

#### Rozdział 2 Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

§ 40. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MNe.

§ 41. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem MNe ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ekstensywna, w formie domów wolnostojących.
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zieleń parkowa i inna zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i zakrzewienia,

- b) wewnętrzne drogi dojazdowe niezbędne dla obsługi zespołów zabudowy oraz parkingi;
- c) garaże i inne budynki pomocnicze, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, pod warunkiem zachowania linii zabudowy i wszystkich innych wymagań dotyczących zabudowy.

§ 42.1. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem MNe ustala się:

- 1) maksymalną intensywność zabudowy netto na poziomie 0,4,
- 2) minimalną powierzchnię działki budowlanej wielkości 1800m<sup>2</sup>, z tolerancją do 10%.
- 3) maksymalny procent zabudowy - 20%,
- 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 70%.

2. Dopuszcza się realizację najwyżej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na każde 1800m<sup>2</sup> działki budowlanej z tolerancją do 10%.

3. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy, przy czym nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków mieszkalnych dotyczą również garaży.

§ 43. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów oznaczonych symbolem MNe ustala się:

- 1) wysokość budynków - do dwóch kondygnacji w tym poddasze użytkowe, przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku od obecnego poziomu terenu do kalenicy - 10,0m dla budynków mieszkalnych i 6,0m dla garaży;
- 2) nakaz stosowania spadzistych dachów, o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°;
- 3) szerokość elewacji frontowej budynków w granicach: 10m - 30m.

### Rozdział 3

#### **Tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**

§ 44. Wyznacza się tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem U/M.

§ 45. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem U/M ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji i usługi bytowe oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie domów wolnostojących i bliźniaczych,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) usługi publiczne, usługi oświaty, zdrowia, sportu, turystyki, rekreacji i kultury - wolnostojące,
  - b) zachowanie i rozbudowa istniejących budynków usługowych;
  - c) zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i zakrzewienia;
  - d) wewnętrzne drogi dojazdowe niezbędne dla obsługi zespołów zabudowy oraz parkingi,
  - e) garaże i inne budynki pomocnicze, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem zachowania linii zabudowy i wszystkich innych wymagań dotyczących zabudowy.

§ 46.1. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem U/M ustala się:

- 1) maksymalną intensywność zabudowy netto na poziomie 0,8,
- 2) minimalną powierzchnię działki wielkości 1000m<sup>2</sup>, z tolerancją do 10%,
- 3) maksymalny procent zabudowy - 50%,
- 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30%.

2. Budynki mieszkalne powinny mieć podwyższone parametry izolacji akustycznej,

3. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy.

§ 47. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów oznaczonych symbolem U/M ustala się:

- 1) wysokość budynków - do dwóch kondygnacji plus poddasze użytkowe, przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku 11,0m;

- 2) zalecenie stosowania spadzistych dachów, o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°,
- 3) szerokość elewacji frontowej budynków w granicach: 8 m - 20 m.

#### Rozdział 4

##### **Tereny wytwórczości, składów i usług z zielenią towarzyszącą**

§ 48. Wyznacza się tereny wytwórczości, składów i usług z zielenią towarzyszącą, oznaczone na rysunku planu symbolem UST.

§ 49. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem UST ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny wytwórczości, składów i usług z zielenią towarzyszącą;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – rozbudowa, remonty i przebudowa istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod warunkiem zachowania podwyższonych parametrów izolacyjności akustycznej;
- 3) na terenie całej działki nr ew. 38/8, pod warunkiem zachowania podwyższonych parametrów izolacyjności akustycznej dopuszcza się zabudowę mieszkaniową.

§ 50.1. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem UST ustala się:

- 1) maksymalną intensywność zabudowy netto na poziomie 1,0;
- 2) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych na 1000m<sup>2</sup>;
- 3) maksymalny procent zabudowy - 70%;
- 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 30%, a na działce nr ew. 38/1 min. 10%;
- 5) obowiązek otoczenia działki inwestycyjnej zielenią wysoką;
- 6) składowanie i produkcja mogą odbywać się wyłącznie w obiektach kubaturowych, przy czym dopuszcza się możliwość składowania materiałów pod wiatami.

§ 51. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów oznaczonych symbolem UST ustala się:

- 1) wysokość budynków – maksymalnie do 14,0 m;
- 2) możliwość zwiększenia wysokości powyżej 14 m dla urządzeń i budowli służących telekomunikacji;
- 3) kształtu dachów nie ustala się;
- 4) szerokości elewacji frontowej budynków nie określa się.

#### Rozdział 5

##### **Tereny wytwórczości, przemysłu, składów, przetwórstwa rolniczego, usług w tym usług komunikacyjnych i obsługi rolnictwa**

§ 52. Wyznacza się tereny wytwórczości, przemysłu, składów, przetwórstwa rolniczego, usług w tym usług komunikacyjnych i obsługi rolnictwa, oznaczone na rysunku planu symbolem UPST.

§ 53. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem UPST ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe - tereny wytwórczości, przemysłu, składów, przetwórstwa rolniczego, usług w tym usług komunikacyjnych i obsługi rolnictwa,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – rozbudowa, remonty i przebudowa istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych pod warunkiem zachowania podwyższonych parametrów izolacyjności akustycznej.

§ 54. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem UPST ustala się:

- 1) maksymalną intensywność zabudowy netto na poziomie 1,0;
- 2) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych na 1000m<sup>2</sup>;
- 3) maksymalny procent zabudowy - 70%;
- 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 10%;
- 5) obowiązek otoczenia działki inwestycyjnej zielenią wysoką.

§ 55. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów o symbolu UPST ustala się:

- 1) wysokość budynków – maksymalnie do 14,0 m,
- 2) dopuszcza się zwiększenie wysokości powyżej 14 m dla urządzeń i budowli służących telekomunikacji,
- 3) kształtu dachów nie ustala się,
- 4) szerokości elewacji frontowej budynków nie określa się.

#### Rozdział 6

#### **Tereny lasów i zadrzewień**

§ 56. Wyznacza się tereny lasów i zadrzewień, oznaczone na rysunku planu symbolem LS.

§ 57.1. Na terenach lasów obowiązuje całkowity zakaz zabudowy i zakaz utwardzania terenu.

2. Na terenach oznaczonych symbolem LS dopuszcza się dolesianie gruntów.

#### Rozdział 7

#### **Tereny dróg**

§ 58. Ustala się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, przeznaczonych dla dróg publicznych:

pt	Symbol	Nazwa obiektu	Klasa ulicy	Min. szerokość w liniach rozgraniczających/ (w tym w obszarze planu)	Zalecana szerokość jezdni	Inne ustalenia
1	2	3	4	5	6	7
1	1KDS	Projektowany południowy wylot z Warszawy Trasy S-7	droga ekspresowa	zmienna (zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 3,5m lub 3x3,5m + 2,5m pas awaryjny + droga serwisowa jednostronna (6m)	dostępność do drogi serwisowej, wzdłuż granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej wymagane ekrany akustyczne, estakady i tunele
2	2KDG/KDZ	ul. Słoneczna - istniejąca	droga główna z możliwością obniżenia klasy do zbiorczej	20 m / (8 m - zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 1 pas ruchu (6m)	Część szerokości ulicy położona poza granicami obowiązywania planu
3	3KDZ	ul. Słoneczna - istniejąca	zbiorcza	20 m / (10 m - zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 1 pas ruchu (6m)	Połowa szerokości ulicy położona poza granicami obowiązywania planu
4	4KDZ	ul. Postępu - istniejąca	zbiorcza	20 m / (10 m - zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 1 pas ruchu (6m)	Połowa szerokości ulicy położona poza granicami obowiązywania planu
5	5KDL	ul. Okrężna - istniejąca	lokalna	12 m / (12 m - zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 1 pas ruchu (6m)	-
6	6KDD	istniejąca – bez nazwy	dojazdowa	10 m / (6 m - zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 1 pas ruchu (6m)	Połowa szerokości ulicy położona poza granicami obowiązywania planu
7	7KDD	projektowana	dojazdowa	10 m / (10 m - zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 1 pas ruchu (6m)	-
8	8KDD	istniejąca – bez nazwy	dojazdowa	10 m / (10 m - zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 1 pas ruchu (6m)	-
9	9KDD	projektowana	dojazdowa	10 m / (10 m - zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 1 pas ruchu (6m)	-
10	10KDD	ul. Borowa - istniejący	dojazdowa	10 m / (5 m -zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 1 pas ruchu (6m)	Część szerokości ulicy położona poza granicami obowiązywania planu
11	11KDD	ul. Borowa - istniejący	dojazdowa	8 m / (4 m - zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 1 pas ruchu (6m)	Połowa szerokości ulicy położona poza granicami obowiązywania planu
12	12KDD	ul. istniejąca	dojazdowa	10 m / (5 m -zgodnie z rysunkiem planu)	2 x 1 pas ruchu (6m)	Połowa szerokości ulicy położona poza granicami obowiązywania planu

Dział IV  
**Ustalenia końcowe**

§ 59. Określa się, że w wyniku uchwalenia planu miejscowego nie wzrośnie wartość terenów objętych niniejszym planem. W związku z tym wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty związanej wzrostem wartości nieruchomości ustala się w wysokości 0%.


§ 60. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznówola.

§ 61. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i publikacji na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 62. Na terenie objętym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lesznówola, Kolonia Lesznówola, zatwierdzony Uchwałą Nr 650/XLVII/2001 Rady Gminy Lesznówola z dnia 21 września 2001r.

§ 63. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznówola:  
*Bożenna Korlak*





Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr 121/X/2011  
Rady Gminy Lesznowola  
z dnia 29 listopada 2011r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU PLANU,  
Wykaz dotyczący projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lesznowola i Kolonia Lesznowola.**

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie wójta w sprawie rozpatrzenia uwag			Rozstrzygnięcie Rady Gminnej			Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nie uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga uwzględniona	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
1.	2011.09.30	Stefan Spermacki .....	Zmiana przeznaczenia działki nr 305 z terenów MNe na MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	dz. nr. er. 305	2MNe		nie uwzględniono		nie uwzględniono	Na części uwzględniono zmianę przeznaczenia z terenów zabudowy mieszkaniowej ekstenywniej na tereny usług i zabudowy mieszkaniowej. Możliwe jest to w tej części, gdzie działka leży poza obszarem WOCHK.		
2.	2011.09.21	Wróbel Ryszard i Danuta .....	1. Zmiana zapisów 8UST na działce nr. ew. 48 w miejscowości Kolonia Lesznowola na tereny UM. 2. Brak zgody na poszerzenie ul. Borowej na stronę północną o 3,5 m.	dz. nr. er. 48	8UST		nie uwzględniono		nie uwzględniono	1. Możliwa jest zmiana przeznaczenia terenu z UST na UM. 2. Obecnie dla ul. Borowej 11KDD w m.p.z.p. zaplanowano szerokość 10 m. Można ją zawęzić do 8m (po 4 m na każdą stronę drogi od osi), ze względu na fakt, że obsługiwać będzie niewielką ilość działek.		
3.	2011.09.09	Sławomir Kiliński .....	Zmiana przeznaczenia działki z terenów UST na tereny U/M	dz. nr. er. 38/2	7UST		nie uwzględniono		nie uwzględniono	Utrzymano przeznaczenie zaproponowane w wyłożonym do wglądu publicznego mpzp - czyli UST, jednak z uzupełniającym zapisem w części tekstowej, pozwalającym na realizację funkcji mieszkaniowej pod warunkiem zachowania podwyższonych parametrów izolacyjności		

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia dla nieruchomości dot. uwagi	Rozstrzygnięcie wójta w sprawie rozpatrzenia uwag			Rozstrzygnięcie Rady Gminnej		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nie uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nie uwzględniona	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
4.	2011.09.05	NOVA 2 Chmielewscy Spółka Jawna .....	Wniosek aby zapisy dotyczące zasad zagospodarowania terenu o symbolu 7UST, na którym znajduje się działka 38/1, zmienić na zapisy takie jakie mają obowiązywać dla terenu sąsiadującego o symbolu 10UPST, szczególnie w zakresie: - maksymalnej intensywności zabudowy netto - maksymalnego procenta zabudowy - minimalnego wskaźnika p.b.c.	dz. nr. er. 38/1	7UST		nie uwzględniono		nie uwzględniono		akustycznej dla wnioskowanego terenu.  Utrzymano przeznaczenie zaproponowane w wyłożonym do wglądu publicznego mpzp - czyli UST, jednak z uzupełniającym zapisem w części tekstowej, pozwalającym na realizację zabudowy według wymienionych w uwadze parametrów wnioskowanego terenu.

.....

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 121/X/2011  
Rady Gminy Lesznówola  
z dnia 29 listopada 2011r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

§ 1.

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jed. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591), inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zadania własne gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Lesznówola, Kolonia Lesznówola obejmują:
  - inwestycje docelowe, realizowane wzdłuż dróg publicznych, traktowane jako zadania wspólne, w tym: wybudowanie jezdni, chodników, wraz z uzbrojeniem technicznym, oświetleniem, zielenią przyuliczną i ewentualnymi zabezpieczeniami technicznymi, zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów ochrony środowiska,
  - inwestycje realizowane samodzielnie, zlokalizowane w liniach rozgraniczających dróg lub poza tymi liniami.

§ 2.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja dróg publicznych na terenie przeznaczonym w planie miejscowym pod taką funkcję oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 3.

Określa się następujący sposób realizacji inwestycji wskazanych w § 2:

- 1) Realizacja inwestycji musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym, m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochroną środowiska oraz odpowiednimi rozporządzeniami.
- 2) Sposób realizacji inwestycji określonych w § 2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno – technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz.U. Nr 62, poz. 627), o ile nie będzie naruszał ustaleń planu miejscowego.
- 3) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, nie wyszczególnionych w § 2, będzie przedmiotem odrębnej umowy zainteresowanych stron.

§ 4.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Lesznówola i Kolonia Lesznówola, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t. jed. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), przy czym:

- 1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy;
- 2) wydatki inwestycyjne, finansowane z budżetu gminy uchwała się w uchwale budżetowej;
- 3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.

## § 5.

1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych finansowane będą z budżetu gminy lub przez inne podmioty, na podstawie odrębnych porozumień.
2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego (na podst. art. 21 przywołanej ustawy) lub przez budżet miasta i gminy.
3. Zadania z zakresu sieci i urządzeń telekomunikacyjnych będą realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
4. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348).