



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2010 r.

Nr 157

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

- 3862** – uchwała nr XXX/225/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 33371
- 3863** – uchwała nr XXX/226/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sokołowskiego 33372
- 3864** – uchwała nr XXXI/231/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym na terenie powiatu sokołowskiego 33372
- 3865** – uchwała nr 288/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. 33373

UCHWAŁY RAD GMIN:

- 3866** – uchwała nr 159/XL/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej 33387
- 3867** – uchwała nr XLIV/226/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok 33392
- 3868** – uchwała nr XLIV/228/2010 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krzynowłoga Mała 33399
- 3869** – uchwała nr LV/311/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale nr XXXII/190/96 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 kwietnia 1996r. 33400
- 3870** – uchwała nr LV/312/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany zapisu w uchwale nr XLII/333 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006r. 33401
- 3871** – uchwała nr LV/315/2010 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych w publicznych szkołach na terenie gminy i miasta w Mogielnicy 33401
- 3872** – uchwała nr XXXVIII/283/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Przysusze 33402

- 3873** – uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu 33405
- 3874** – uchwała nr XXX/221/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Żelechów 33406
- 3875** – uchwała nr XLI/218/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami 33407
- 3876** – uchwała nr XXVIII/166/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr II/11/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 33410
- 3877** – uchwała nr XXVIII/167/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2010 rok 33410
- 3878** – uchwała nr XXVIII/171/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych 33423
- 3879** – uchwała nr 650/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok 33425
- 3880** – uchwała nr XLVII/309/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 33432
- 3881** – uchwała nr XLVII/312/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok 33434
- 3882** – uchwała nr XXXIX/202/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie wyznaczenia inkasenta poboru opłaty za wodę i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 33442
- 3883** – uchwała nr XXXIX/235/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice 33442
- 3884** – uchwała nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielsk 33443

ZARZĄDZENIA ORGANÓW WYKONAWCZYCH GMIN:

3885	– zarządzenie nr 114/2009 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok	33527
3886	– zarządzenie nr 115/2009 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok	33544
3887	– zarządzenie nr 125/2009 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2009 i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2009 roku	33563
3888	– zarządzenie nr 130/2009 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2009 rok	33589

3862

UCHWAŁA Nr XXX/225/2010

RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 15 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/127/2004 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 292, poz. 7966), zmienionej uchwałą nr XXV/183/2009 z dnia 29 czerwca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 139, poz. 4218) wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m² powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

- 1) w jezdni - 100,00zł.
- 2) poza jezdnią - 50,00zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Sławomir Hardej

3863

UCHWAŁA Nr XXX/226/2010

RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sokołowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Sokołowskiego stanowiącym załącznik do uchwały nr IV/15/99 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 stycznia 1999r. w sprawie ustalenia Statutu Powiatu Sokołowskiego (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 15, poz. 197 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w pkt 3 skreśla się wyrazy: „Sekretarza Powiatu i”,

2) w § 55 uchyla się ust. 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Sławomir Hardej

3864

UCHWAŁA Nr XXXI/231/2010

RADY POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym na terenie powiatu sokołowskiego.

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się następujące opłaty za usunięcie pojazdów z dróg na terenie powiatu sokołowskiego oraz za parkowanie usuniętych z dróg pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Sokołowskiego:

1) opłaty za usunięcie pojazdu:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - 150,00zł.

b) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - 180,00zł.

2) opłaty za parkowanie pojazdów (za każdą rozpoczętą dobę):

a) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – 15,00zł.

b) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – 20,00zł.

2. Stawki opłat określone w ust. 1 nie zawierają podatku VAT.

3. Stawki opłat określone w ust. 1 pkt 1 podwyższa się o 25% za usunięcie pojazdów w dni ustawowo wolne od pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokołowskiego.

§ 3. Traci moc uchwała nr IV/24/2003 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym na terenie powiatu sokołowskiego (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Nr 59, poz. 1544).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
Sławomir Hardej

3865

UCHWAŁA Nr 288/XXXVI/2010

RADY POWIATU W PŁOCKU

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 216 ust. 2 pkt 1, 5 i 6, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 9.116.775,00zł w tym: dochody bieżące o kwotę 327.039,00zł, dochody majątkowe o kwotę 8.789.736,00zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 8.616.079,00zł w tym: dochody bieżące o kwotę 828.034,00zł, dochody majątkowe o kwotę 7.788.045,00zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 88.795.685,58zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72.219.412,58zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.576.273,00zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu płockiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 10.279.004,00zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2010 rok o kwotę 9.778.308,00zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 47.408,00zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.611.358,00zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.231.596,00zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.166.950,00zł.

4. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 95.595.685,58zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72.230.752,58zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.364.933,00zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7a do uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010r.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. Plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu płockiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

§ 6. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 14 do uchwały

budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Adam Sierocki

Załącznik nr 1
do uchwały nr 288/XXXVI/2010
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 16 czerwca 2010r.

Dochody budżetu powiatu

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 rok							
			Ogółem	z tego:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	14.688.099	2.000			14.686.099	2.202.286	7.467.260	
		zmniejszenie	8.789.736				8.789.736	0	7.467.260	
		zwiększenie	7.803.305	15.260			7.788.045	45.000	7.467.260	
		plan po zmianach	13.701.668	17.260			13.684.408	2.247.286	7.467.260	
	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	14.688.099	2.000			14.686.099	2.202.286	7.467.260	
		zmniejszenie	8.789.736	0			8.789.736	0	7.467.260	
		zwiększenie	7.803.305	15.260			7.788.735	45.000	7.467.260	
		plan po zmianach	13.701.668	17.260			13.684.408	2.247.286	7.467.260	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	0	0						
		zmniejszenie	0	0						
		zwiększenie	13.260	13.260						
		plan po zmianach	13.260	13.260						
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0	0						
		zmniejszenie	0	0						
		zwiększenie	1.965	1.965						
		plan po zmianach	1.965	1.965						
	Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższych tytułów w związku z wykonaniem dochodów									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	7.467.260				7.467.260		7.467.260	
		zmniejszenie	7.467.260				7.467.260		7.467.260	
		zwiększenie	7.467.260				7.467.260		7.467.260	
plan po zmianach		7.467.260				7.467.260		7.467.260		
Uzasadnienie: w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany w paragrafach w ramach projektów										
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0	0							
	zmniejszenie	0	0							
	zwiększenie	35	35							
	plan po zmianach	35	35							
Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów										
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0				0	0			
	zmniejszenie	0				0	0			
	zwiększenie	45.000				45.000	45.000			
	plan po zmianach	45.000				45.000	45.000			
Uzasadnienie: zwiększa się dochody w związku z otrzymaniem dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo – Bolino - Garwolewo										
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	5.016.553				5.016.553				
	zmniejszenie	1.322.476				1.322.476				
	zwiększenie	275.785				275.785				
	plan po zmianach	3.969.862				3.969.862				

		Uzasadnienie: zmniejsza się dochody o kwotę 1.322.476zł w tym: 72.476zł z Urzędu Gminy Bielsk z zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2997W Dębsk – Giżyno o długości 1,300 km, na terenie Gminy Bielsk, 500.000zł z Urzędu Gminy Drobin z zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Dziewanowo- Kowalewko o długości 1,300 km, na terenie Gminy Drobin i 750.000zł z Urzędu Gminy Radzanowo z zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzańów o długości 3,000 km, na terenie Gminy Radzanowo, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz zwiększa się dochody o kwotę 275.785zł w tym: 182.459zł z Urzędu Gminy Łąck z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewka- Łąck o długości 0,900 km, na terenie Gminy Łąck i 93.327zł z Urzędu Gminy Wyszogrodzie z przeznaczeniem na zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo – Bolino – Garwolewo na odcinku od km 1+313 do km 2+023, długości 0,710 km, na terenie gminy Wyszogród						
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	569.654	569.654	82.000			
		zmniejszenie	0	0	0			
		zwiększenie	250.000	250.000	0			
		plan po zmianach	819.654	819.654	82.000			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	569.654	569.654	82.000			
		zmniejszenie	0	0	0			
		zwiększenie	250.000	250.000	0			
		plan po zmianach	819.654	819.654	82.000			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	487.500	487.500				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	250.000	250.000				
		plan po zmianach	737.500	737.500				
Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów ponad plan								
710	Działalność usługowa	plan dotychczasowy	518.225	518.225	518.225			
		zmniejszenie	0	0	0			
		zwiększenie	500	500	0			
		plan po zmianach	518.725	518.725	518.225			
	Nadzór budowlany	plan dotychczasowy	428.225	428.225	428.225			
		zmniejszenie	0	0	0			
		zwiększenie	500	500	0			
		plan po zmianach	428.725	428.725	428.225			
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	500	500				
		plan po zmianach	500	500				
	Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów							
	750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	524.223	524.223	257.223		
			zmniejszenie	0	0	0		
			zwiększenie	702	702	0		
			plan po zmianach	524.925	524.925	257.223		
		Starostwa Powiatowe	plan dotychczasowy	267.000	267.000			
			zmniejszenie	0	0			
			zwiększenie	702	702			
			plan po zmianach	267.702	267.702			
		Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	1.000	1.000			
			zmniejszenie	0	0			
			zwiększenie	400	400			
plan po zmianach			1.400	1.400				
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	302	302				
		plan po zmianach	302	302				
Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższych tytułów w związku z wykonaniem dochodów								
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2.873.408	109.143	65.428	2.764.265	2.764.265
			zmniejszenie	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21.753	21.753	0	0	0
			plan po zmianach	2.895.161	130.896	65.428	2.764.265	2.764.265
		Szkoły podstawowe specjalne	plan dotychczasowy	800	800			
			zmniejszenie	0	0			
			zwiększenie	1.035	1.035			
	plan po zmianach		1.835	1.835				
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	811	811				
		plan po zmianach	811	811				
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	224	224				
		plan po zmianach	224	224				
	Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższych tytułów w związku z wykonaniem dochodów							
	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	1.610	1.610				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	600	600				
		plan po zmianach	2.210	2.210				

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	400	400				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	600	600				
		plan po zmianach	1.000	1.000				
Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów ponad plan								
Szkoły zawodowe		plan dotychczasowy	2.870.593	106.328	65.428		2.764.265	2.764.265
		zmniejszenie	0	0	0		0	0
		zwiększenie	10.220	10.220	0		0	0
		plan po zmianach	2.880.813	116.548	65.428		2.764.265	2.764.265
Wpływy z różnych dochodów		plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	9.931	9.931				
		plan po zmianach	9.931	9.931				
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	289	289				
		plan po zmianach	289	289				
Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższych tytułów w związku z wykonaniem dochodów								
Gospodarstwa pomocnicze		plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	9.898	9.898				
		plan po zmianach	9.898	9.898				
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	9.898	9.898				
		plan po zmianach	9.898	9.898				
Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów								
852 Pomoc społeczna		plan dotychczasowy	19.595.309	19.595.309	11.015.305			
		zmniejszenie	0	0	0			
		zwiększenie	127.443	127.443	0			
		plan po zmianach	19.722.752	19.722.752	11.015.305			
Placówki opiekuńczo- wychowawcze		plan dotychczasowy	300	300				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	1	1				
		plan po zmianach	301	301				
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	1	1				
		plan po zmianach	1	1				
Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów								
Domy pomocy społecznej		plan dotychczasowy	19.122.709	19.122.709	10.544.505			
		zmniejszenie	0	0	0			
		zwiększenie	126.175	126.175	0			
		plan po zmianach	19.248.884	19.248.884	10.544.505			
Wpływy z usług		plan dotychczasowy	8.512.506	8.512.506				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	120.000	120.000				
		plan po zmianach	8.632.506	8.632.506				
Uzasadnienie: po dokonaniu analizy wpływów za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie konieczne jest zwiększenie dochodów z tego tytułu								
Pozostałe odsetki		plan dotychczasowy	18.300	18.300				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	350	350				
		plan po zmianach	18.650	18.650				
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	5.825	5.825				
		plan po zmianach	5.825	5.825				
Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów								
Ośrodki wsparcia		plan dotychczasowy	352.800	352.800	352.800			
		zmniejszenie	0	0	0			
		zwiększenie	121	121	0			
		plan po zmianach	352.921	852.921	352.800			
Pozostałe odsetki		plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	90	90				
		plan po zmianach	90	90				
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		plan dotychczasowy	0	0				
		zmniejszenie	0	0				
		zwiększenie	31	31				
		plan po zmianach	31	31				

	Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów								
	Gospodarstwo pomocnicze	plan dotychczasowy	0	0					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	1.146	1.146					
		plan po zmianach	1.146	1.146					
	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	plan dotychczasowy	0	0					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	1.146	1.146					
		plan po zmianach	1.146	1.146					
	Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	2.281.826,58	2.281.826,58	1.367.268,65	851.557,93			
		zmniejszenie	327.039	327.039	0	327.039			
		zwiększenie	327.081	327.081	0	327.039			
		plan po zmianach	2.281.868,58	2.281.868,58	1.367.268,65	851.557,93			
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	plan dotychczasowy	0	0					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	42	42					
		plan po zmianach	42	42					
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0	0					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	42	42					
		plan po zmianach	42	42					
	Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów								
	Powiatowe urzędy pracy	plan dotychczasowy	1.549.539	1.549.539	1.219.500	327.039			
		zmniejszenie	327.039	327.039	0	327.039			
		zwiększenie	327.039	327.039	0	327.039			
		plan po zmianach	1.549.539	1.549.539	1.219.500	327.039			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	327.039	327.039		327.039			
		zmniejszenie	327.039	327.039		327.039			
		zwiększenie	327.039	327.039		327.039			
		plan po zmianach	327.039	327.039		327.039			
	Uzasadnienie: w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany w paragrafach w ramach projektów								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	210	210					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	295	295					
		plan po zmianach	505	505					
	Internaty i bursy szkolne	plan dotychczasowy	0	0					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	295	295					
		plan po zmianach	295	295					
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0	0					
		zmniejszenie	0	0					
		zwiększenie	295	295					
		plan po zmianach	295	295					
	Uzasadnienie: zwiększa się plan z powyższego tytułu w związku z wykonaniem dochodów								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	834.728	834.728		0			
		zmniejszenie	0	0		0			
		zwiększenie	85.000	85.000		85.000			
		plan po zmianach	919.728	919.728		85.000			
	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	651.000	651.000		0			
		zmniejszenie	0	0		0			
		zwiększenie	85.000	85.000		85.000			
		plan po zmianach	736.000	736.000		85.000			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	0	0		0			
		zmniejszenie	0	0		0			
		zwiększenie	85.000	85.000		85.000			
		plan po zmianach	85.000	85.000		85.000			
	Uzasadnienie: zwiększa się plan w związku z planowanym otrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu pn. INARMA (Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej)								
	OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	89.296.381,58	71.718.417,58	17.168.855,65	851.557,93	17.577.964	2.202.286	10.231.525
		zmniejszenie	9.116.775	327.039	0	327.039	8.789.736	0	7.467.260
		zwiększenie	8.616.079	828.034	0	412.039	7.788.045	45.000	7.467.260
		plan po zmianach	88.795.685,58	72.219.412,58	17.168.855,65	936.557,93	16.576.273	2.247.286	10.231.525

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2
do uchwały nr 288/XXXVI/2010
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 16 czerwca 2010r.

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 rok			
				Ogółem	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3		4	5	6	
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	26.547.089	5.707.812	20.839.277	
			zmniejszenie	10.251.596	20.000	10.231.596	
			zwiększenie	9.248.165	1.092.895	8.155.270	
			plan po zmianach	25.543.658	6.780.707	18.762.951	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	26.507.089	5.707.812	20.799.277	
			zmniejszenie	10.251.596	20.000	10.231.596	
			zwiększenie	9.228.165	1.092.895	8.135.270	
			plan po zmianach	25.483.658	6.780.707	18.702.951	
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	40.000	-	40.000	
			zmniejszenie	-	-	0	
			zwiększenie	20.000	-	20.000	
			plan po zmianach	60.000	-	60.000	
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	13.068.182	12.095.730	972.452	
			zmniejszenie	15.000	15.000	0	
			zwiększenie	11.680	0	11.680	
			plan po zmianach	13.064.862	12.080.730	984.132	
	75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	10.995.567	10.032.730	962.837	
			zmniejszenie	15.000	15.000	0	
			zwiększenie	11.680	0	11.680	
			plan po zmianach	10.992.247	10.017.730	974.517	
	801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	17.872.260	14.631.995	3.240.265
				zmniejszenie	12.408	12.408	0
				zwiększenie	286.995	286.995	0
				plan po zmianach	18.146.847	14.906.582	3.240.265
80102		Szkoły podstawowe specjalne	plan dotychczasowy	885.607	885.607	-	
			zmniejszenie	0	0	-	
			zwiększenie	24.000	24.000	-	
			plan po zmianach	909.607	909.607	-	
80120		Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	3.081.421	3.081.421	-	
			zmniejszenie	0	0	-	
			zwiększenie	50.000	50.000	-	
			plan po zmianach	3.131.421	3.131.421	-	
80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	12.648.084	9.407.819	3.240.265	
			zmniejszenie	11.680	11.680	0	
			zwiększenie	212.995	212.995	0	
			plan po zmianach	12.849.399	9.609.134	3.240.265	
80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	135.801	135.801	-	
			zmniejszenie	728	728	-	
			zwiększenie	0	0	-	
			plan po zmianach	135.073	135.073	-	
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	24.240.500	23.963.790	276.710
				zmniejszenie	0	0	0
				zwiększenie	129.000	129.000	0
				plan po zmianach	24.369.500	24.092.790	276.710
	85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	20.202.700	19.925.990	276.710	
			zmniejszenie	0	0	0	

			zwiększenie	120.000	120.000	0
			plan po zmianach	20.322.700	20.045.990	276.710
	85203	Ośrodki wsparcia	plan dotychczasowy	352.800	352.800	-
			zmniejszenie	0	0	-
			zwiększenie	9.000	9.000	-
			plan po zmianach	361.800	361.800	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	1.627.023	1.627.023	-
			zmniejszenie	0	0	-
			zwiększenie	728	728	-
			plan po zmianach	1.627.751	1.627.751	-
	85495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	10.900	10.900	-
			zmniejszenie	0	0	-
			zwiększenie	728	728	-
			plan po zmianach	11.628	11.628	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	258.000	258.000	-
			zmniejszenie	0	0	-
			zwiększenie	101.740	101.740	-
			plan po zmianach	359.740	359.740	-
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	258.000	258.000	-
			zmniejszenie	0	0	-
			zwiększenie	101.740	101.740	-
			plan po zmianach	359.740	359.740	-
Wydatki ogółem			plan dotychczasowy	96.096.381,58	70.666.802,58	25.429.579
			zmniejszenie	10.279.004	47.408	10.231.596
			zwiększenie	9.778.308	1.611.358	8.166.950
			plan po zmianach	95.595.685,58	72.230.752,58	23.364.933

Załącznik nr 2a
do uchwały nr 288/XXXVI/2010
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 16 czerwca 2010r.

Wydatki bieżące budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	5.707.812	5.707.812	1.378.146	4.329.666		4.294			
			zmniejszenie	20.000	20.000	0	20.000		0			
			zwiększenie	1.092.895	1.092.895	0	1.092.895		0			
			plan po zmianach	6.780.707	6.780.707	1.378.146	5.402.561		4.294			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	5.707.812	5.707.812	1.378.146	4.329.666		4.294			
			zmniejszenie	20.000	20.000	0	20.000		0			
			zwiększenie	1.092.895	1.092.895	0	1.092.895		0			
			plan po zmianach	6.780.707	6.780.707	1.378.146	5.402.561		4.294			
		Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku	plan dotychczasowy	5.707.812	5.707.812	1.378.146	4.329.666		4.294			
			zmniejszenie	20.000	20.000	0	20.000		0			
			zwiększenie	1.092.895	1.092.895	0	1.092.895		0			
			plan po zmianach	6.780.707	6.780.707	1.378.146	5.402.561		4.294			
Uzasadnienie: dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.092.895zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000zł w związku z przeznaczeniem dla Gminy Stara Biłła na realizację zadań inwestycyjnych w drogach gminnych												
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	12.095.730	12.095.730	8.285.000	3.810.730		453.000			
			zmniejszenie	15.000	15.000	15.000	0		0			
			zwiększenie	0	0	0	0		0			
			plan po zmianach	12.080.730	12.080.730	8.270.000	3.810.730		453.000			
	75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	10.032.730	10.032.730	7.050.000	2.982.730		3.000			
			zmniejszenie	15.000	15.000	15.000	0		0			
			zwiększenie	0	0	0	0		0			
			plan po zmianach	10.017.730	10.017.730	7.035.000	2.982.730		3.000			

	Starostwo Powiatowe w Plocku	plan dotychczasowy	10.032.730	10.032.730	7.050.000	2.982.730		3.000			
		zmniejszenie	15.000	15.000	15.000	0		0			
		zwiększenie	0	0	0	0		0			
		plan po zmianach	10.017.730	10.017.730	7.035.000	2.982.730		3.000			
		Uzasadnienie: zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. INARMA (Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej)									
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	14.631.995	14.631.995	10.826.785	3.805.210	862.326	413.110			
		zmniejszenie	12.408	12.408	0	12.408	0	0			
		zwiększenie	286.995	286.995	286.995	0	0	0			
		plan po zmianach	14.906.582	14.906.582	11.113.780	3.792.802	862.326	413.110			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan dotychczasowy	885.607	885.607	796.627	88.980		42.100			
		zmniejszenie	0	0	0	0		0			
		zwiększenie	24.000	24.000	24.000			0			
		plan po zmianach	909.607	909.607	820.627	88.980		42.100			
	Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach	plan dotychczasowy	885.607	885.607	796.627	88.980		42.100			
		zmniejszenie	0	0	0	0		0			
		zwiększenie	24.000	24.000	24.000			0			
		plan po zmianach	909.607	909.607	820.627	88.980		42.100			
		Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia									
80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	3.081.421	3.081.421	1.847.034	1.234.387	717.752	101.980			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	50.000	50.000	50.000			0			
		plan po zmianach	3.131.421	3.131.421	1.897.034	1.234.387	717.752	101.980			
	Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	plan dotychczasowy	933.139	933.139	753.309	179.830		42.940			
		zmniejszenie	0	0	0	0		0			
		zwiększenie	50.000	50.000	50.000			0			
		plan po zmianach	983.139	983.139	803.309	179.830		42.940			
		Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia									
80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	9.407.819	9.407.819	7.269.614	2.138.205	88.612	229.340			
		zmniejszenie	11.680	11.680	0	11.680	0	0			
		zwiększenie	212.995	212.995	212.995			0			
		plan po zmianach	9.609.134	9.609.134	7.482.609	2.126.525	88.612	229.340			
	Zespół Szkół im. L. Bergerowej w Plocku	plan dotychczasowy	3.331.280	3.331.280	2.684.038	647.242					
		zmniejszenie	0	0	0	0					
		zwiększenie	92.015	92.015	92.015			0			
		plan po zmianach	3.423.295	3.423.295	2.776.053	647.242					
	Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie	plan dotychczasowy	1.563.030	1.563.030	927.741	635.289		51.330			
		zmniejszenie	0	0	0	0		0			
		zwiększenie	50.000	50.000	50.000			0			
		plan po zmianach	1.613.030	1.613.030	977.741	635.289		51.330			
	Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie	plan dotychczasowy	3.996.372	3.996.372	3.301.375	694.997		157.810			
		zmniejszenie	11.680	11.680	0	11.680		0			
		zwiększenie	70.980	70.980	70.980			0			
		plan po zmianach	4.055.672	4.055.672	3.372.355	683.317		157.810			
		Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu plockiego - docieplenie ścian i stropodachów w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie									
80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	135.801	135.801		135.801					
		zmniejszenie	728	728		728					
		zwiększenie	0	0		0					
		plan po zmianach	135.073	135.073		135.073					
	Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Plocku	plan dotychczasowy	728	728		728					
		zmniejszenie	728	728		728					
		zwiększenie	0	0		0					
		plan po zmianach	0	0		0					
		Uzasadnienie: zmniejsza się plan wydatków o powyższą kwotę w związku z koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli									
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	23.963.790	23.963.790	15.153.702	8.810.088	999.500	1.322.906,48	64.793,52		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	129.000	129.000	49.000	80.000	0	0	0		
		plan po zmianach	24.092.790	24.092.790	15.202.702	8.890.088	999.500	1.322.906,48	64.793,52		
85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	19.925.990	19.925.990	13.772.975	6.153.015		25.400			
		zmniejszenie	0	0	0	0		0			
		zwiększenie	120.000	120.000	40.000	80.000		0			
		plan po zmianach	20.045.990	20.045.990	13.812.975	6.233.015		25.400			
	Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie	plan dotychczasowy	3.239.790	3.239.790	2.232.144	1.007.646		5.000			
		zmniejszenie	0	0	0	0		0			
		zwiększenie	120.000	120.000	40.000	80.000		0			
		plan po zmianach	3.359.790	3.359.790	2.272.144	1.087.646		5.000			
		Uzasadnienie: zwiększa się wydatki w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności od mieszkańców									
85203	Osrodki wsparcia	plan dotychczasowy	352.800	352.800	235.127	117.673					
		zmniejszenie	0	0	0	0					

			zwiększenie	9.000	9.000	9.000	0						
			plan po zmianach	361.800	361.800	244.127	117.673						
		Srodowiskowy Dom Samopomocy w Plocku	plan dotychczasowy	352.800	352.800	235.127	117.673						
			zmniejszenie	0	0	0	0						
			zwiększenie	9.000	9.000	9.000	0						
			plan po zmianach	361.800	361.800	244.127	117.673						
		Uzasadnienie: zwiększa się plan wydatków Srodowiskowego Domu Samopomocy z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w wysokości jak w Domach Pomocy Społecznej											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan dotychczasowy	1.627.023	1.627.023	1.125.590	501.433	224.735	1.905				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	728	728	0	728	0	0				
			plan po zmianach	1.627.751	1.627.751	1.125.590	502.161	224.735	1.905				
	85495	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	10.900	10.900		10.900						
			zmniejszenie	0	0		0						
			zwiększenie	728	728		728						
			plan po zmianach	11.628	11.628		11.628						
		Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Plocku	plan dotychczasowy	0	0		0						
			zmniejszenie	0	0		0						
			zwiększenie	728	728		728						
			plan po zmianach	728	728		728						
		Uzasadnienie: z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	258.000	258.000	10.000	248.000					0	
			zmniejszenie	0	0	0	0					0	
			zwiększenie	101.740	1.740	0	1.740					100.000	
			plan po zmianach	359.740	259.740	10.000	249.740					100.000	
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	258.000	258.000	10.000	248.000					0	
			zmniejszenie	0	0	0	0					0	
			zwiększenie	101.740	1.740	0	1.740					100.000	
			plan po zmianach	359.740	259.740	10.000	249.740					100.000	
		Starostwo Powiatowe w Plocku	plan dotychczasowy	258.000	258.000	10.000	248.000					0	
			zmniejszenie	0	0	0	0					0	
			zwiększenie	101.740	1.740	0	1.740					100.000	
			plan po zmianach	359.740	259.740	10.000	249.740					100.000	
		Uzasadnienie: większa się wydatki o kwotę 1.740zł w związku z niewykorzystaniem całej kwoty przez Zarząd Dróg Powiatowych w Plocku na zakup rębaka do gałęzi oraz o kwotę 100.000zł z przeznaczeniem na projekt pn. INARMA (Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej) z tego 30.000zł przeznaczone na wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie											
Ogółem wydatki			plan dotychczasowy	70.666.802,58	70.666.802,58	40.987.962	29.614.840,58	2.563.241	2.195.215,48	1.001.833,10		1.600.000	
			zmniejszenie	47.408	47.408	15.000	32.408	0	0	0		0	
			zwiększenie	1.611.358	1.511.358	335.995	1.175.363	0	0	100.000		0	
			plan po zmianach	72.230.752,58	72.130.752,58	41.308.957	30.757.795,58	2.563.241	2.195.215,48	1.101.833,10		1.600.000	

Załącznik nr 2b
do uchwały nr 288/XXXVI/2010
Rady Powiatu w Plocku
z dnia 16 czerwca 2010r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	20.839.277	20.799.277	8.835.012				40.000
			zmniejszenia	10.231.596	10.231.596	7.467.260				0
			zwiększenia	8.155.270	8.135.270	7.473.715				20.000
			plan po zmianach	18.762.951	18.702.951	8.841.467				60.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	20.799.277	20.799.277	8.835.012				
			zmniejszenia	10.231.596	10.231.596	7.467.260				
			zwiększenia	8.135.270	8.135.270	7.473.715				
			plan po zmianach	18.702.951	18.702.951	8.841.467				

			Uzasadnienie: zmniejsza się wydatki o kwotę 10.231.596zł w tym: 346.339zł środki z budżetu powiatu z zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewka-Łąck o długości 0,900, 72.476zł od Gminy Bielsk i 72.474zł z budżetu powiatu z zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2997W Dębsk -Giżyno o długości 1,300 km, 28.800zł środki z rezerwy subwencji ogólnej i 42.507zł środki z budżetu powiatu z zadania pn. Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno w km. 3+876, 1.740zł środki z budżetu powiatu z zadania pn. Zakup rębaka do gałęzi, ponadto z powodu braku możliwości przeprowadzenia procedur przetargowych nie zostały podpisane umowy partnerskie z gminami co spowodowało zdjęcie z planu zadań inwestycyjnych dwóch zadań pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Dziewanowo – Kowalewko o długości 1,300 km w kwocie 700.000zł oraz pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów o długości 3,000 km w kwocie 1.500.000zł, zwiększa się wydatki o kwotę 8.155.270zł w tym: 28.800zł środki z rezerwy ogólnej i 182.459zł od Gminy Łąck na zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewka – Łąck o długości 0,900 km, 6.455zł środki z budżetu powiatu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock- Zągoty – Bonisław od km 5+235 do km 9+867, długości 4,632 km, 150.000zł środki z budżetu powiatu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło- Troszyn Polski o długości 2,600 km, 45.000zł dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 93.326zł z Gminy Wyszogród i 161.970zł środki z budżetu powiatu na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo – Bolino- Garwolewo na odcinku od km 1+313 do km 2+023, długości 0,710 km oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących za źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany w paragrafach w ramach projektów pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław od km 5+235 do km 9+867 o długości 4,632 km w kwocie 4.415.829zł i pn. Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin-Wymyśle Polskie na odcinku od km 1+746 do km 7+492, długości 5,746 km w kwocie 3.051.431zł					
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	40.000				40.000
			zmniejszenia	0				0
			zwiększenia	20.000				20.000
			plan po zmianach	60.000				60.000
			Uzasadnienie: zwiększa się plan dotacji o powyższą kwotę z przeznaczeniem dla Gminy Stara Biała na realizację zadań inwestycyjnych w drogach gminnych					
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	972.452	962.837			9.615
			zmniejszenia	0	0			0
			zwiększenia	11.680	11.680			0
			plan po zmianach	984.132	974.517			9.615
	75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	962.837	962.837			
			zmniejszenia	0	0			
			zwiększenia	11.680	11.680			
			plan po zmianach	974.517	974.517			
			Uzasadnienie: zwiększa się wartość zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu płockiego (docieplenie ścian i stropodachów w Zespole szkół im. St. Staszica w Gąbinie) w roku bieżącym o kwotę 11.680zł co spowodowane jest przeniesieniem do wcześniejszej realizacji części robót z roku 2011 na 2010 rok					
	Ogółem wydatki		plan dotychczasowy	25.429.579	25.285.533	12.075.277		144.046
			zmniejszenia	10.231.596	10.231.596	7.467.260		0
			zwiększenia	8.166.950	8.146.950	7.473.715		20.000
			plan po zmianach	23.364.933	23.200.887	12.081.732		164.046

Załącznik nr 3
do uchwały nr 288/XXXVI/2010
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 16 czerwca 2010r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4			5
1.	150	15011	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	94.431		94.431
2.	600	60016	Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową na drogi gminne.	20.000		20.000
3.	600	60016	Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową na drogi gminne.	20.000		20.000
4.	600	60016	Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową na drogi gminne	-	+20.000	20.000
5.	750	75095	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwoju elektronicznej administracji.	9.615		9.615
6.	754	75411	Umowa z Gminą Płock na pomoc finansową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	25.000		25.000
7.	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	54.000		54.000
8.	801	80114	Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	1.872		1.872

9.	801	80146	Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań zakresu doradztwa metodycznego	19.110		19.110
10.	852	85201	Realizacja porozumień z Zarządem Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	684.000		684.000
11.	852	85204	Realizacja porozumień z Zarządem Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	173.500		173.500
12.	852	85226	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku	89.000		89.000
13.	852	85278	Umowa z Gminą Radgoszcz na pomoc finansową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. powodzi	2.000		2.000
14.	853	85321	Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120.000		120.000
15.	854	85406	Porozumienie z Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	83.700		83.700
16.	854	85417	Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej pn. „Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sędenu”	10.500		10.500
17.	921	92105	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Jarmark Norbertański”	5.000		5.000
18.	921	92116	Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego	52.000		52.000
19.	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. „Powiatowy Turniej Miast i Gmin”	5.000		5.000
20.	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Bulkowo na zadanie pn. „II Rajd Rowerowy o Puchar Starosty Płockiego, V o Puchar Wójta Gminy Bulkowo	3.000		3.000
21.	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. „XVI Jesienne Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości	1.500		1.500
22.	926	92605	Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. „X Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, VIII Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XV Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów	8.000		8.000
Ogółem				1.481.228	+20.000	1.501.228

Załącznik nr 4
do uchwały nr 288/XXXVI/2010
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 16 czerwca 2010r.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka, przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	Rachunek dochodów własnych Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku dział 600, rozdział 60014	2.500	2.500
2.	Rachunek dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Płocku dział 750, rozdział 75020	27.000	27.000
3.	Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół Specjalnych w Gościcach dział 801, rozdział 80102	1.510	1.510
4.	Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział 80130 dział 854, rozdział 85410	10.200 152.000	10.200 152.000

5.	Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 854, rozdział 85410	40.500	40.500
6.	Rachunek dochodów własnych Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział 80130	14.310	14.310
7.	Rachunek dochodów własnych Rodzinnego Domu Dziecka w Nowym Bronowie dział 852, rozdział 85201	3.012	3.012
8.	Rachunek dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie dział 852, rozdział 85202	8.100	8.100
9.	Rachunek dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Goślicach dział 852, rozdział 85202	34.000	34.000
9.	Rachunek dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie dział 852, rozdział 85202	20.800	20.800
10.	Rachunek dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie dział 852, rozdział 85202	20.955	20.955
11.	Rachunek dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie dział 852, rozdział 85202	16.610	16.610
Ogółem		351.497	351.497

Załącznik nr 5
do uchwały nr 288/XXXVI/2010
Rady Powiatu w Płocku
z dnia 16 czerwca 2010r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo-Góra na odcinku od km 4+810 do km 11+369 długość 6,559 km	4.404.571	4.404.571	-	1.101.143	A. 2.202.286 B. 1.101.142 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock – Żagoty – Bonisław od km 5+235 do km 9+867 o długości 4,632km	5.251.548	5.251.548	-	835.719	A. B. C. ...	4.415.829	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
3.	600	60014	Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin-Wymyśle Polskie na odcinku od km 1+746 do km7+492, długości 5,746 km	3.589.919	3.589.919	-	538.488	A. B. C. ...	3.051.431	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2974W Soczewka-Łąck o długości 0,900 km, na terenie gminy Łąck	1.364.920	1.364.920	-	653.661	A. 28.800 B. 682.459 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2963W Kępa polska – Podgórze-Rakowo-Wyszogród o długości 1,900km, na terenie gminy Wyszogród	813.347	813.347	-	406.674	A. B. 406.673 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło-Troszyn Polski o długości 2,600 km, na terenie gminy Słubice	1.850.000	1.850.000	-	926.283	A. B. 923.717 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2997W Dębsk- Giżyno o długości 1,300 km na terenie gminy Bielsk	355.050	355.050	-	177.526	A. B. 177.524 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
8.	600	60014	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2939W Rogozino – Białkowo – Szczytno w km 3+876 (nad rzeką Słupianką) w m. Białkowo	197.693	197.693	98.893	-	A.98.800 B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

9.	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki – Nowe Proboszczewice w m. Karwosieki- Cholewice oraz Karwosieki Nowe	29.890	29.890	-	29.890	A. B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Plocku
10.	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo – Góra na rzece Płonka w m. Rogowo w km 8+280	36.478	36.478	-	36.478	A. B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Plocku
11.	600	60014	Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 2944W Radzanowo – Bodzanów na odcinku od km 0+00 do km 6+809 o długości 6,809 km	84.998	42.499	-	-	A. B. 42.499 C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Plocku
12.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2992W Chmielewo – Bolino – Garwolewo na odcinku od km 1+313 do km 2+0236, długości 0.710 km, na terenie gminy Wyszogród	300.296	300.296	161.970	-	A. B. 138.326 C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Plocku
13.	600	60014	Zakup materiałów na budowę i remont chodników przy drogach powiatowych	385.000	385.000	385.000	-	A. B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Plocku
14.	600	60014	Zakup pługa wirnikowego	41.480	41.480	41.480	-	A. B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Plocku
15.	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	40.260	40.260	40.260	-	A. B. C. ...	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Plocku
16.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w Ciuńkowie gmina Wyszogród	6.444	6.444	6.444	-	A. B. C. ...	-	Starostwo Powiatowe w Plocku
17.	750	75020	Montaż nowej windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Plocku	170.000	170.000	170.000	-	A. B. C. ...	-	Starostwo Powiatowe w Plocku
18.	750	75020	Przebudowa klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Plocku	230.000	230.000	230.000	-	A. B. C. ...	-	Starostwo Powiatowe w Plocku
19.	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Plocku	50.000	50.000	50.000	-	A. B. C. ...	-	Starostwo Powiatowe w Plocku
20.	801	80130	Przebudowa szkolnych obiektów sportowych przy Zespole szkół im. St. Staszica w Gąbinie	3.763.933	3.240.265	476.000	-	A. B. C. ...	2.764.265	Powiatowy Zespół Ekonomiczny Szkół w Plocku
21.	852	85202	Poszerzenie bazy mieszkalnej w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie – remont i adaptacja budynku oraz zakup wyposażenia	270.000	270.000	270.000	-	A. B. C. ...	-	Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
22.	852	85202	Zakup zasobnika do kotłowni	6.710	6.710	6.710	-	A. B. C. ...	-	Dom Pomocy Społecznej w Gościcach
Ogółem				23.242.537	22.676.370	1.936.757	4.705.862	A. 2.329.886 B. 3.472.340 C.	10.231.525	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

z tego: 2010r.		majątkowe	3.240.265	476.000	2.764.265	3.240.265	476.000		476.000	2.764.265	2.764.265		
		bieżące	0	0	0	0	0		0	0	0		
2011r.													
2012r.													
2013r.													
3	Wydatki razem:	x	617.081,10	92.562,17	524.518,93	617.081,10	92.562,17		92.562,17	524.518,93	524.518,93		
3.1	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej											
	Działanie:	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:	Poddziałanie: 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie											
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu: Aktywna integracja w powiecie płockim											
	Razem wydatki:	852	32.793,52	32.793,52		32.793,52	32.793,52		32.793,52				
z tego: 2010r.		85201											
	majątkowe		0	0		0	0		0				
	bieżące		32.793,52	32.793,52		32.793,52	32.793,52		32.793,52				
		852	32.000	32.000		32.000	32.000		32.000				
		85204											
	majątkowe		0	0		0	0		0				
	bieżące		32.000	32.000		32.000	32.000		32.000				
		853	562.287,58	27.768,65	524.518,93	562.287,58	27.768,65		27.768,65	524.518,93	524.518,93		
		85395											
	majątkowe		0	0	0	0	0		0	0	0		
	bieżące		562.287,58	27.768,65	524.518,93	562.287,58	27.768,65		27.768,65	524.518,93	524.518,93		
2011r.													
2012r.													
2013r.													
4	Wydatki razem:	x	384.752	57.713	327.039	384.752	57.713		57.713	327.039	327.039		
4.1	Program:	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
	Działanie:	Działanie: 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie											
	Nazwa projektu:	Poddziałanie 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie											
	Nazwa projektu:	Nazwa projektu „Twój nowy zawód – szansą dla innych”											
	Razem wydatki:	853	384.752	57.713	327.039	384.752	57.713		57.713	327.039	327.039		
		85333											
z tego: 2010r.			384.752	57.713	327.039	384.752	57.713		57.713	327.039	327.039		
	majątkowe		0	0	0	0	0		0	0	0		
	bieżące		384.752	57.713	327.039	384.752	57.713		57.713	327.039	327.039		
2011r.													
2012r.													
2013r.													
5	Wydatki razem:		1.140.000	161.000	979.000	100.000	15.000		15.000	85.000	85.000		
	Program:	Program: Europa środkowa											
	Priorytet:	Priorytet: III Odpowiednie korzystanie ze środków											
	Działanie:	Działanie: INARMA (Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej)											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	900	1.140.000	161.000	979.000	100.000	15.000		15.000	85.000	85.000		
		90095											
z tego: 2010r.			100.000	15.000	85.000	100.000	15.000		15.000	85.000	85.000		
	majątkowe		0	0	0	0	0		0	0	0		
	bieżące		100.000	15.000	85.000	100.000	15.000		15.000	85.000	85.000		
2011r.			520.000	73.000	447.000								
2012r.			520.000	73.000	447.000								
2013r.													
Ogółem (1+2+3+4)	x		14.747.233,10	2.685.150,17	12.062.082,93	13.183.565,10	2.015.482,17		1.374.207	641.275,17	11.168.082,93	11.168.082,93	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady:
Adam Sierocki

3866

UCHWAŁA Nr 159/XL/2010

RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala, co następuje

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 44/X/2007 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2007r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowej Suchej.

Przewodniczący Rady Gminy:
Mirosław Jelonek

Załącznik nr 1
do uchwały nr 159/XL/2010
Rady Gminy w Nowej Suchej
z dnia 25 marca 2010r.

**STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWEJ SUCHEJ**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej zwany dalej GOPS jest jednostką organizacyjną gminy i działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 21042),
- 4) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
- 5) ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
- 6) innych przepisów z zakresu pomocy społecznej.

§ 2.

1. GOPS działa na terenie administracyjnym gminy Nowa Sucha.
2. Siedziba GOPS mieści się w Nowej Suchej 50a 96-513 Nowa Sucha.

§ 3.

GOPS używa pieczęci o treści:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nowa Sucha 50A
96-513 Nowa Sucha
NIP 837-16-30-828
Tel.046 861-20-51w.28

**Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka**

§ 4.

1. Celem GOPS w Nowej Suchej jest:

- a) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie byto-

wania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

b) doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób oraz ich integracji ze środowiskiem,

c) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

2. Nadto celem funkcjonowania GOPS jest wykonywanie zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawami.

§ 5.

1. GOPS realizuje zadania:

- 1) własne gminy;
- 2) własne gminy o charakterze obowiązkowym;
- 3) zlecone gminie przez administrację rządową;
- 4) wynikające z odrębnych ustaw w zakresie pomocy społecznej;

2. Wykonując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej GOPS, kieruje się ustaleniami Wójta.

§ 6.

1. Do zadań własnych gminy realizowanych przez GOPS należy w szczególności:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 - 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 - 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 - 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 - 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 - 9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem;
 - 10) praca socjalna;
 - 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 - 13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 - 14) dożywianie dzieci;
 - 15) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 - 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 - 16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 - 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teletinformatycznego;
 - 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 - 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 - 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 - 21) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 - 22) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 - 23) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 - 24) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozpoznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 - 25) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach;
2. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
- 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną;
 - 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 - 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

§ 7.

GOPS wykonuje również zadania przekazane mu do realizacji na podstawie upoważnienia właściwego organu Gminy, w przypadkach przewidzianych w ustawach.

§ 8.

Przy realizacji swych zadań GOPS współpracuje z:

- 1) samorządem gminnym;
- 2) Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie Wydział Polityki Społecznej;
- 3) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Suchej;
- 4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie;
- 5) sądami i jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej;
- 6) organizacjami społecznymi, Kościołem, stowarzyszeniami, szkołami, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi;
- 7) Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie GOPS

§ 9.

1. Kierownik organizuje pracę GOPS, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Nowa Sucha.

§ 10.

1. W skład Ośrodka wchodzi:
 - Kierownik odpowiedzialny za całokształt pracy Ośrodka,
 - Pracownicy socjalni w rejonach opiekuńczych przeprowadzających rodzinne wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub jej miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 - Pracownicy realizujący zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 - Inni pracownicy

2. Przy wykonywaniu czynności prawnych w imieniu GOPS Kierownik działa jednoosobowo w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Nowa Sucha.
3. Kierownik podlega służbowo bezpośrednio Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 11.

1. Wójt udziela Kierownikowi GOPS upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, a także w innych przewidzianych pomocą przypadkach.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

§ 12.

Kierownik Ośrodka realizuje zadania wynikające z zakresu pomocy społecznej przy pomocy zatrudnionych pracowników.

1. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
 - 1) określenie organizacji wewnętrznej Ośrodka i nadanie mu regulaminu organizacyjnego,
 - 2) dobór kadry, podział zadań i nadzór nad ich realizacją;
 - 3) zarządzanie mieniem;
 - 4) realizacja zadań określonych statutem;
 - 5) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i przepisów o zamówieniach publicznych;
 - 6) współudział przy opracowywaniu planu rzeczowo - finansowego GOPS i nadzór nad jego wykonywaniem;
 - 7) sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej i pracą pracowników socjalnych oraz pracowników realizujących świadczenia rodzinne,
 - 8) wykonywanie uprawnień oraz obowiązków pracodawcy wobec podległych pracowników, zgodnie z przepisami prawa pracy;
 - 9) składanie corocznych sprawozdań Radzie Gminnej z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 - 10) występowanie w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań;

- 11) Kierownik GOPS może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym;
- 12) Kierownik GOPS może kierować wnioskami o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.
- 13) Ośrodek realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy udzielonego kierownikowi Ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Na podstawie powyższego upoważnienia kierownik GOPS tworzy w Ośrodku komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.

§ 13.

Prawa i obowiązki pracowników GOPS regulują przepisy dotyczące pracowników samorządowych, Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej oraz Regulamin GOPS.

1. Zasady wynagradzania pracowników określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 14.

GOPS prowadzi działalność finansową na podstawie budżetu przyjętego przez Radę Gminy Nowa Sucha.

§ 15.

Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

1. Ośrodek gospodaruje wydziałym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i pozyskiwane dochody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
3. Ośrodek prowadzi księgowość, zgodnie z typowym planem kont, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa dającą rzetelny obraz sytuacji finansowej.
4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 16.

Organy Gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością GOPS w sposób i w trybie określonym w ustawach.

§ 17.

Nadzór nad działalnością GOPS w zakresie realizacji zadań zleconych oraz innych działań przewidzianych ustawą sprawuje Wojewoda.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustaw o pomocy społecznej i o samorządzie gminnym.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 19.

Zmiany Statutu następują w drodze uchwały Rady Gminy Nowa Sucha.

§ 20.

Statut niniejszy obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Gminy Nowa Sucha o uchwaleniu statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy:
Miroslaw Jelonek

3867

UCHWAŁA Nr XLIV/226/2010

RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2010 rok, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/203/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2010, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 – 6.

§ 2. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie kształtował się w następujących kwotach:

1. Dochody – 10.770.796,27zł, w tym:

- dochody bieżące - 10.286.946,27zł,
 - dochody majątkowe – 483.850,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki – 12.870.796,27zł, w tym:

- wydatki bieżące – 8.902.481,27zł,
 - wydatki majątkowe – 3.968.315,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4.

2 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 5.

§ 5.1. Plan przychodów oraz rozchodów budżetu gminy po zmianach określa załącznik nr 6.

§ 6. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne po zmianach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Leonard Mikołajewski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/226/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 maja 2010r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 725,00	11 975,00	14 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 058,00	5 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 058,00	5 058,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 917,00	6 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 917,00	6 917,00
Razem:				10 758 821,27	11 975,00	10 770 796,27

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/226/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 maja 2010r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 460 000,00	11 000,00	1 471 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	11 000,00	1 361 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	11 000,00	996 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 725,00	11 975,00	14 700,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 058,00	5 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,84	302,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,86	47,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 005,30	2 005,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,00	702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	800,00	800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 917,00	6 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,19	403,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,79	61,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 670,02	2 670,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 532,00	1 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	94 506,00	-11 000,00	83 506,00
	92601		Obiekty sportowe	56 150,00	-11 000,00	45 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 150,00	-11 000,00	45 150,00
Razem:				12 858 821,27	11 975,00	12 870 796,27

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/226/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 maja 2010r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Dokończenie sieci wodociągowej /projekty, mapy/	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
3	010	01010	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą dachu hydroforni w Krzynowłodze Małej	200.000,00	50.000,00	50.000,00			B.150.000,00
4	010	01010	6619	Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
Razem Rozdz. 01010					405.000,00	255.000,00	255.000,00			B.150.000,00
Razem Dz. 010					405.000,00	255.000,00	255.000,00			B.150.000,00
5	600	60014	6300	Współfinansowanie budowy chodników dla pieszych na terenie gminy Krzynowłoga Mała	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
Razem Rozdz. 60014					100.000,00	100.000,00	100.000,00			
6	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w miejscowościach Rudno Kmiecie, Ożumiech, Grabowo Skorupki, Ulatowo Borzuchy, Zbrochy	445.000,00	445.000,00	445.000,00			
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiktorowo	111.000,00	61.000,00	61.000,00			B.50.000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie	450.000,00	150.000,00	150.000,00			B.300.000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowe	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Rudno Jeziorowe	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
11	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Chmielen Wielki	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
Razem Rozdz. 60016					1.346.000,00	996.000,00	996.000,00			B.350.000,00
12	600	60095	6060	Zakup przystanków	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Razem Rozdz. 60095					10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Razem Dz. 600					1.456.000,00	1.106.000,00	1.106.000,00			B.350.000,00
13	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	300.000,00	180.000,00	180.000,00			B.120.000,00
14	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Razem Rozdz. 75023					315.000,00	195.000,00	195.000,00			B.120.000,00
15	750	75095	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	10.605,00	10.605,00	10.605,00			
16	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	10.860,00	10.860,00	10.860,00			
Razem Rozdz. 75095					21.465,00	21.465,00	21.465,00			
Razem Dz. 750					336.465,00	216.465,00	216.465,00			B.120.000,00
17	754	75412	6050	Budowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013)	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
Razem Rozdz. 75412					40.000,00	40.000,00	40.000,00			
Razem Dz. 754					40.000,00	40.000,00	40.000,00			
18	801	80101	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku Szkoły Podstawowej w Romanach Seborach oraz modernizacja kotłowni	500.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00		
19	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej w ramach programu Radosna Szkoła	127.700,00	127.700,00	63.850,00			A.63.850,00

Razem Rozdz. 80101				627.700,00	227.700,00	163.850,00	400.000,00	A.63.850,00
20	801	80110	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	423.000,00	423.000,00	223.000,00	A.200.000,00
21	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Razem Rozdz. 80110				448.000,00	248.000,00	248.000,00		A.200.000,00
Razem Dz. 801				1.075.700,00	675.700,00	411.850,00	400.000,00	A.263.850,00
22	851	85195	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Razem Rozdz. 85195				60.000,00	60.000,00	60.000,00		
Razem Dz. 851				60.000,00	60.000,00	60.000,00		
23	900	90001	6050	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
24	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013)	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	B.1.500.000,00
Razem Rozdz. 90001				2.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		B.1.500.000,00
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
Razem Rozdz. 90015				120.000,00	120.000,00	120.000,00		
26	900	90095	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w m. Łoje - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
Razem Rozdz. 90095				230.000,00	230.000,00	230.000,00		
Razem Dz. 900				2.950.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		B.1.500.000,00
28	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe	160.000,00	60.000,00	60.000,00	B.100.000,00
29	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Świniary	160.000,00	60.000,00	60.000,00	B.100.000,00
Razem Rozdz. 92195				320.000,00	120.000,00	120.000,00		B.200.000,00
Razem Dz. 921				320.000,00	120.000,00	120.000,00		B.200.000,00
30	926	92601	6050	Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała	45.150,00	45.150,00	45.150,00	
Razem Rozdz. 92601				45.150,00	45.150,00	45.150,00		
Razem Dz. 926				45.150,00	45.150,00	45.150,00		
Ogółem				6.688.315,00	3.968.315,00	3.768.315,00	400.000,00	A. 263.850,00 B.2.320.000,00

Środki ujęte w planie wydatków 263.850,00 zł.

Środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków – 2.320.000,00 zł.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIV/226/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 maja 2010r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	250 340,00	0,00	250 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 340,00	0,00	250 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 666,00	0,00	45 666,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 666,00	0,00	45 666,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 058,00	5 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 058,00	5 058,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 917,00	6 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 917,00	6 917,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 065,00	0,00	2 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 065,00	0,00	2 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 800,00	0,00	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	0,00	2 800,00
Razem:				1 716 531,00	11 975,00	1 728 506,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIV/226/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 maja 2010r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	250 340,00	0,00	250 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	0,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,84	0,00	126,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	0,00	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,89	0,00	797,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,95	0,00	2 163,95
		4430	Różne opłaty i składki	245 430,63	0,00	245 430,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,40	0,00	94,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	876,00	0,00	876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 666,00	0,00	45 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 290,34	0,00	35 290,34

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 505,66	0,00	2 505,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	0,00	6 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	0,00	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,84	0,00	84,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,80	0,00	13,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,36	0,00	561,36
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 058,00	5 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,84	302,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,86	47,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 005,30	2 005,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	702,00	702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	800,00	800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 917,00	6 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	403,19	403,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,79	61,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 670,02	2 670,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 532,00	1 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 065,00	0,00	2 065,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	0,00	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,38	0,00	51,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,34	0,00	8,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,28	0,00	340,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34,00	0,00	34,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	161,00	0,00	161,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 355 766,00	0,00	1 355 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 065,00	0,00	22 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966,00	0,00	966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 453,00	0,00	20 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	0,00	565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	1 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 834,00	0,00	1 834,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	0,00	2 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 800,00	0,00	2 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00	0,00	2 800,00
Razem:				1 716 531,00	11 975,00	1 728 506,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIV/226/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 28 maja 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
1.	Dochody		10.770.796,27
2.	Wydatki		12.870.796,27
3.	Wynik budżetu		-2.100.000,00
	Przychody ogółem		2.460.000,00
1.	Kredyty	§ 952	2.060.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	400.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem		360.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	60.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy:
Leonard Mikołajewski

3868

UCHWAŁA Nr XLIV/228/2010

RADY GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krzynowłoga Mała.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. W skład mieszkaniowego zasobu gminy Krzynowłoga Mała, zwanego dalej mieszkaniowym zasobem gminy wchodzi lokale mieszkalne, zamienne i socjalne będące własnością Gminy Krzynowłoga Mała.

2. Na lokale socjalne przeznaczają się lokale:

a) 1 mieszkanie w budynku po byłym domu nauczyciela w miejscowości Rudno Jeziorowe.

§ 2. W zakresie oddawania w najem lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy stosuje się przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, przepisy Kodeksu cywilnego oraz niniejszej uchwały.

§ 3.1. Mieszkaniowym zasobem gminy nieprzekazanym w trwały zarząd lub użytkowanie gospodaruje gmina Krzynowłoga Mała reprezentowana przez Wójta Gminy.

2. Mieszkaniowym zasobem gminy przekazanym w trwały zarząd lub użytkowanie gospodaruje kierownik danej jednostki.

§ 4.1. Gmina Krzynowłoga Mała gospodaruje mieszkaniowym zasobem Gminy wynajmując lokale mieszkalne mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie na terenie gminy przez okres ostatnich pięciu lat.

2. W wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy może udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w ust. 1 o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.

§ 5. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Krzynowłoga Mała, z wyjątkiem lokali socjalnych i przeznaczonych do wynajmu na czas trwania stosunku pracy mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

§ 6.1. Załatwianie spraw najmu lokalu rozpoczyna się od złożenia wniosku o najem.

2. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków jest jawny. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej.

3. Ustalenie osób spełniających kryteria opisane w § 7, § 8, § 9 opiniowane jest przez Komisję Mieszkaniową.

4. Zadaniem Komisji Mieszkaniowej jest opiniowanie wniosków o przydział lokalu.

5. Komisję Mieszkaniową powołuje Wójt Gminy.

6. W skład w/w Komisji wchodzi Kierownik GOPS, Sołtys i Radny z danej miejscowości oraz pracownik ds. Gospodarki Komunalnej.

7. Lokal przydziela Wójt Gminy biorąc pod uwagę opinię Komisji.

§ 7.1. Lokatorem lokalu socjalnego z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 może zostać wyłącznie osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu oraz dochód brutto w jej gospodarstwie domowym w okresie sześciu miesięcy poprzedzających przydział lokalu nie przekroczył 75% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych oraz 100% w gospodarstwach wieloosobowych.

2. W przypadkach orzeczenia przez sąd o uprawnieniach do lokalu socjalnego, umowę na lokal socjalny zawiera się w pierwszej kolejności.

3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na trzy lata.

§ 8. Lokatorem lokalu mieszkalnego może zostać wyłącznie osoba, której dochody brutto z gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających przydział lokalu nie przekroczył 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych oraz 100% na osobę w rodzinie w gospodarstwach wieloosobowych.

§ 9. Lokatorem lokalu, którego najem jest związany ze stosunkiem pracy, może zostać osoba, której zatrudnienie na terenie gminy jest uzasadnione interesem gminy.

§ 10. Lokatorem lokalu zamiennego może zostać wyłącznie osoba, której dotychczasowy lokal został uznany za niemieszkalny, przeznaczony do kapitalnego remontu bądź rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny.

§ 11.1. Lokator mieszkania może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny oraz podnajmu w całości lub części lokalu mieszkalnego tylko za pisemną zgodą wynajmującego.

2. Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy może to zagrozić interesom gminy.

3. Na wniosek lokatora wynajmujący może dokonać zamiany lokalu, jeżeli w wyniku takiej zamiany wynajmujący uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny, lokal o wyższym standardzie wyposażenia, lokal o większym metrażu powierzchni mieszkalnej lub leży to w interesie gminy.

§ 12.1. W przypadku opuszczenia lokalu bądź śmierci głównego lokatora wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu z osobami, które pozostały w mieszkaniu i zamieszkiwały w nim co najmniej przez okres jednego roku.

2. Jeżeli w przypadku opuszczenia lokalu bądź śmierci głównego lokatora pozostają w lokalu osoby, które nie wstąpiły w stosunek najmu zgodnie z przepisami prawa wynajmujący rozpatruje wnioski o przydział lokalu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała

§ 14. Traci moc uchwała nr XVII/77/2008 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 7 marca 2008r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Krzynowłoga Mała

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Leonard Mikołajewski

3869

UCHWAŁA Nr LV/311/2010

RADY MIEJSKIEJ W MOGIELNICY

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie zmiany zapisu w uchwale nr XXXII/190/96 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26 kwietnia 1996r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mogielnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/190/96 z dnia 26 kwietnia 1996r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mogielnicy, w § 2 zmienia się zapis dotyczący symbolu 128 MN w następujący sposób: Tereny mieszkalnictwa niskiej intensywności. Zabudowa wolno stojąca. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i inwentarskich. Budynki gospodarcze i inwentarskie nie mogą być wyższe od 1½ kondygnacji. Dopuszcza się lokali-

zowanie budynków gospodarczych i inwentarskich w granicy w wypadku możliwości zbliżenia ich z podobnymi budynkami sąsiada. Dopuszcza się wtórne podziały działek: 762/1, 767, 763, 762/2 oraz 762/13 i 762/4 w połączeniu. Minimalna szerokość działek po podziale – 19m. Istniejący dojazd do działek powstałych z podziału działki nr 762 należy zakończyć placem nawrotnym – zlokalizowanym na działkach 762/11 i 762/12. Minimalne wymiary placu 13m x 16m. Dojazd należy traktować jako ciąg pieszo-jezdny. Minimalna szerokość jezdni ciągu 3m. Linie zabudowy dla budynków mieszkalnych:

- przy ul. Stegny – dostosowane do istniejących budynków,
- na terenie działki 762 – minimum 5,5 m od linii rozgraniczającej. Uzbrojenie terenu jak w 127.MN-R.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mogielnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
inż. Jarosław Zawalich

3870

UCHWAŁA Nr LV/312/2010 RADY MIEJSKIEJ W MOGIELNICY

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie zmiany zapisu w uchwale nr XLII/333 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mogielnicy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/333/2006 z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mogielnica z fragmentami obszarów sołectw: Izabelin – Górki i Miechowice w gminie Mogielnica na terenach, dla których dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, poza strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefą

ingerencji konserwatorskiej, zapis „dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci dachowych” zastępuje się zapisem „dachy budynków mieszkalnych wielospadowe, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o równym kącie nachylenia odpowiadających sobie połaci dachowych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mogielnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
inż. Jarosław Zawalich

3871

UCHWAŁA Nr LV/315/2010 RADY MIEJSKIEJ W MOGIELNICY

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na stanowiskach kierowniczych w publicznych szkołach na terenie gminy i miasta w Mogielnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dyrektorów szkół i zastępców dyrektorów wynosił będzie:

1. Dyrektor Szkoły liczącej od 17 do 24 oddziałów - 3 godziny.

2. Z-ca Dyrektora Szkoły liczącej od 17 do 24 oddziałów - 7 godzin.

3. Dyrektor Szkoły liczącej do 7 oddziałów - 14 godzin.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pedagoga szkolnego oraz kierownika świetlicy szkolnej wynosić będzie:

1. Pedagog szkolnego - 26 godzin.

2. Kierownika świetlicy szkolnej - 16 godzin.

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/48/2007 z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów szkół, zastępców dyrektorów, pedagogów szkolnych oraz uchwała nr XIX/117/2008 z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr VI/48/2007 z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów szkół, zastępców dyrektorów, pedagogów szkolnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mogielnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 września 2010r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
inż. Jarosław Zawalich

3872

UCHWAŁA Nr XXXVIII/283/2010

RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Przysusze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Bibliotece Publicznej w Przysusze stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Przysucha oraz Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Przysusze.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/109/2000 z dnia 17 lutego 2000r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Przysusze.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Przysusze:
mgr Krystyna Bielawska

Załącznik
do uchwały nr XXXVIII/283/2010
Rady Gminy i Miasta Przysucha
z dnia 1 lipca 2010r.

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYSUSZE

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1.

Biblioteka Publiczna w Przysusze zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy uchwały nr VIII/55/95 Rady Gminy i Miasta w Przysusze z dnia 14 lutego 1995r. w sprawie reorganizacji MGOK w Przysusze i działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539) z późniejszymi zmianami,
2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) z późniejszymi zmianami,
3. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 134, poz. 123) z późniejszymi zmianami,
4. niniejszego statutu.

§ 2.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotek publicznych, zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina i Miasto Przysucha. Siedziba Biblioteki mieści się w Przysusze, a terenem działania jest gmina i miasto Przysucha

§ 4.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha.

§ 5.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna woj. mazowieckiego.

§ 6.

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z napisem: „Biblioteka Publiczna w Przysusze ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha”.

Rozdział 2 Cele i zadania Biblioteki

§ 1.

Działalność Biblioteki służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych i czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy, a także rozwojowi kultury.

§ 2.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
3. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym,
4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
5. popularyzacja książki i czytelnictwa,
6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
8. ochrona materiałów bibliotecznych,
9. prowadzenie usług kserograficznych z wykorzystaniem materiałów bibliotecznych,
10. prowadzenie usług internetowych,
11. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych.

§ 3.

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb czytelniczych środowiska lokalnego lub służących szeroko pojętej promocji Gminy i Miasta.

§ 4.

Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny.

Rozdział 3

Organy Biblioteki, organizacja i pracownicy

§ 1.

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha.

§ 2.

1. W Bibliotece i jej filiach zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi.
2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteki.
3. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§ 3.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określonych w odrębnych przepisach.

§ 4.

Dyrektor Biblioteki ustala regulamin wynagradzania, regulamin pracy, regulamin korzystania z Biblioteki oraz opracowuje program działania Biblioteki.

§ 5.

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnice, filie biblioteczne, oddziały dla dzieci, a także inne komórki organizacyjne służące zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowe użytkowników.

§ 6.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.

§ 7.

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół bibliotek, stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 1.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 2.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności opracowany przez Dyrektora i zaakceptowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha.

§ 3.

Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu gminy i miasta Przysucha, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych z wpływów z usług, o których stanowi art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach i innych źródła.

§ 4.

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 5.

1. Oświadczenie woli w imieniu Biblioteki składa Dyrektor.
2. W szczególnych przypadkach Dyrektor Biblioteki może upoważnić pracownika Biblioteki do składania oświadczeń woli.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 1.

Dyrektor corocznie przedkłada Organizatorowi sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym

§ 2.

Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki i jej filii może dokonać Rada Gminy i Miasta w Przysusze na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 3.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Przysusze:
mgr Krystyna Bielawska

3873

UCHWAŁA Nr XXXVIII/284/2010 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie sprawienia pogrzebu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 36 ust. 2 lit. f, art. 44 i art. 96 ust. 3, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Przysucha uchwala co następuje:

§ 1.1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest zobowiązany sprawić pogrzeb osobie zmarłej na terenie gminy i miasta Przysucha, jeżeli obrzędem tym nie może zająć się rodzina lub instytucja, na której obowiązek ten ciąży.

2. O sprawienie pogrzebu przez Ośrodek może ubiegać się osoba zobowiązana do sprawienia pogrzebu, będąca w trudnej sytuacji materialnej i nie mająca możliwości ubiegania się o świadczenia na ten cel z innych tytułów.

3. Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej niewymagającym wydania decyzji administracyjnej.

4. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu, po rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu okoliczności zawartych w § 1.

5. Pogrzeb powinien być sprawiony zgodnie z wyznaniem zmarłego, o ile możliwe jest ustalenie tego wyznania.

6. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania zmarłego pogrzeb powinien być sprawiony w sposób zwyczajowo przyjęty – ceremonia pogrzebowa odbywa się w kościele rzymskokatolickim.

§ 2.1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę i Miasto Przysucha następuje na podstawie pisemnego zlecenia Dyrektora Ośrodka wystawionego na udokumentowany wniosek pracownika socjalnego Ośrodka.

2. Dyrektor Ośrodka zleca realizację tego świadczenia wykonawcy, którego wybrano zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych.

3. Dyrektor Ośrodka raz w roku kalendarzowym dokonuje rozeznania cenowego wśród firm prowadzących na terenie Gminy Przysucha kompleksowe usługi pogrzebowe i ustala koszty oraz warunki sprawienia pogrzebu według najkorzystniejszej oferty.

4. Realizację tego świadczenia Dyrektor Ośrodka zleca firmie prowadzącej kompleksowe usługi pogrzebowe i określa zakres usług pogrzebowych oraz górną granicę kosztów z tym związanych.

§ 3. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

- 1) zakup trumny,
- 2) zakup niezbędnego ubrania,
- 3) przygotowanie zwłok,
- 4) korzystanie z chłodni i prosektorium,
- 5) przewóz zwłok,
- 6) wykopanie i zasypanie grobu,
- 7) nabożeństwo zgodnie z wyznaniem zmarłego
- 8) inne czynności wynikające z okoliczności sprawienia pogrzebu (np. wiązanka, krzyż, tabliczki).

§ 4. Dyrektor Ośrodka dokonuje zwrotu zapłaty za sprawienie pogrzebu na podstawie:

- a) wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku,
- b) rachunku wystawionego przez firmę, której zostały zlecone czynności po wykonaniu zlecenia.

§ 5.1. Koszt sprawienia pogrzebu podlegający zwrotowi nie może być wyższy niż 50% kwoty zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego przypadającego w danym roku kalendarzowym.

2. Podstawą zwrotu wydatków związanych ze sprawieniem pogrzebu jest przedłożenie w Ośrodku rachunków potwierdzających poniesione wydatki.

3. Rachunki, o których mowa w ust. 2 wystawione winny być na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze NIP: 799-18-52-675.

§ 6. Zwrot kosztów pogrzebu nie przysługuje, jeżeli po osobie zmarłej przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego. W tym wypadku wydatki związane z pokryciem kosztów pogrzebu pokrywane są z tego zasiłku.

§ 7. W przypadkach szczególnych Dyrektor Ośrodka może odstąpić od żądania zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu zwłaszcza, gdy:

1) nie można ustalić osób zobowiązanych do zwrotu wydatków,

2) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

3) żądanie zwrotu w całości lub w części wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Przysusze oraz Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Przysucha:
mgr Krystyna Bielawska

3874

UCHWAŁA Nr XXX/221/10

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Żelechów.

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespołach i szkołach ustala się następujący obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

Lp.	Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły	Tygodniowy wymiar godzin
1.	Dyrektor Szkoły liczącej: - do 3 oddziałów - 4 - 7 oddziałów - 8 - 16 oddziałów - 17 i więcej oddziałów Dyrektor przedszkola	14 7 5 4 6
2.	Wicedyrektor szkoły liczącej: - 12 - 33 oddziałów	7
3.	Kierownik świetlicy szkolnej	24

2. Ustalony wymiar zajęć odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia funkcji kierowniczych z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji kierowniczej, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tę funkcję.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Burmistrza Żelechowa mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe kadrze kierowniczej i nauczycielom korzystającym ze zniżek godzin.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX/211/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Żelechów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie:
Jan T. Pietryka

3875

UCHWAŁA Nr XLI/218/2010

RADY GMINY POKRZYWNICA

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżetach szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica wyodrębnia się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, których wysokość określa co roku uchwała budżetowa.

§ 2. Przyjmuje się regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica, określający szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom środków finansowych, z przeznaczeniem na pomoc zdro-

wotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/43/2007 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami (Dz.Urz. Woj. Maz. z dnia 18.09.2007r. Nr 186, poz. 5214).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Lubelski

Załącznik
do uchwały nr XLI/218/2010
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia 16 czerwca 2010r.

REGULAMIN
gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.

§ 1.

Gospodarowanie środkami funduszu

1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżetach szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i stanowią 0,3% planowanych rocznie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.
2. Środkami, o których mowa w punkcie 1 zarządzają dyrektorzy szkół.
3. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dyrektorzy szkół powołują Komisję Zdrowotną w ilości 3 osób.
4. W skład Komisji Zdrowotnej wchodzi:
 - a) przedstawiciel rady pedagogicznej,
 - b) przedstawiciel organu prowadzącego,
 - c) przedstawiciel związków zawodowych.
5. Decyzje o terminie i miejscu posiedzenia Komisji Zdrowotnej podejmuje dyrektor szkoły.
6. Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu.
7. Rozpatrzenie wniosków odbywa się raz w roku, w miesiącu listopadzie.
8. Decyzje o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor szkoły, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor – decyzję podejmuje Wójt.

§ 2.

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego

1. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać:
 - 1) nauczyciele czynni zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć,
 - 2) byli nauczyciele – emeryci i renciści – danyh szkół, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół, dla których Gmina Pokrzywnica jest organem prowadzącym.

§ 3.

Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego na częściową refundację poniesionych wydatków.
2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
 - 1) przewlekłą chorobą nauczyciela,
 - 2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
 - 3) leczeniem specjalistycznym, w tym również sanatoryjnym,
 - 4) zakupem środków pomocniczych do prawidłowego funkcjonowania, tj. okularów, protez, aparatów słuchowych itp.
3. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:
 - 1) rodzaju choroby,
 - 2) przebiegu choroby i okoliczności z tym związanych (konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienie dodatkowej opieki, sytuacji materialnej chorego/,
 - 3) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia za rok, w którym jest składany wniosek,
 - 4) ilości złożonych wniosków.
4. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez chorego nauczyciela wniosku na obowiązującym druku, który stanowi integralną część regulaminu z aktualnym zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez odpowiedniego specjalistę. Tylko w przypadku choroby przewlekłej zaświadczenie może być wystawione przez lekarza rodzinnego.
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem oraz oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

6. Wnioski o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 31 października danego roku.
7. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego może złożyć przełożony nauczyciela lub opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie.
8. Pomoc zdrowotna może być udzielona raz w roku w miesiącu listopadzie. W uzasadnionych szczególnych (ciężkich) przypadkach może być przyznana pomoc zdrowotna w innym terminie.
9. Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w zależności od posiadanych środków.
10. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenia zdrowotne będą przyznawane w części lub nie będą przyznawane.
11. Wysokość jednorazowego świadczenia nie może być niższa niż 30%, a jednocześnie nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok.
12. W przypadku odmowy przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Wójta Gminy.
Odwołanie powinno być przekazane za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji odmownej.

Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Lubelski

WNIOSEK O PRYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

.....
Wnioskodawca (imię i nazwisko)

.....
Adres zamieszkania i nr tel.

.....
Szkoła, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

Uzasadnienie:

Załączniki:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

Opinia Komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej:

Podpisy członków Komisji Zdrowotnej:

Dyrektor szkoły:

Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości.....

.....
(data i podpis)

3876

UCHWAŁA Nr XXVIII/166/2010

RADY GMINY MIEDZNA

z dnia 28 czerwca 2010 r.

**w sprawie zmian w uchwale nr II/11/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 3 grudnia 2002r.
w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.**

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami), art. 47 paragraf 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Miedznie postanawia:

§ 1. W załączniku do uchwały nr II/11/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10. Zenon Matusik - Ugoszcz - 8,8% zainkasowanych kwot”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Piotr Gołębiewski

3877

UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2010

RADY GMINY MIEDZNA

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Miedznie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 rok do kwoty – 14.202.143,00zł, w tym:

- a) bieżące do kwoty – 9.155.381,00zł
- b) majątkowe do kwoty – 5.046.762,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok do kwoty – 16.868.958,00zł, w tym:

- a) bieżące do kwoty – 8.920.489,00zł
- b) majątkowe do kwoty – 7.948.469,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

3. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 do kwoty – 13.360.711,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności do kwoty – 13.899.355,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do kwoty – 2.073.037,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 50.047,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 69.561,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala dochody w kwocie – 1.550.934,00zł i wydatki w kwocie – 1.550.934,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Piotr Gołębiwski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/167/2010
Rady Gminy w Miedznie
z dnia 28 czerwca 2010r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy Miedzna na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 020,00	9 492,00	22 512,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 288,00	9 492,00	21 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 288,00	9 492,00	21 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 456 208,00	31 988,00	2 488 196,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	663 086,00	26 007,00	689 093,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	23 007,00	23 007,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 466,00	5 881,00	65 347,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 166,00	5 881,00	50 047,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 091 020,00	100,00	1 091 120,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 326,00	83 326,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	83 326,00	83 326,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	79 136,00	79 136,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 190,00	4 190,00
Razem:				14 077 337,00	124 806,00	14 202 143,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/167/2010
Rady Gminy w Miedznie
z dnia 28 czerwca 2010r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy Miedzna na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 693 376,00	500,00	1 693 876,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	- 5 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	188 485,00	6 000,00	194 485,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	6 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 020,00	9 492,00	22 512,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 288,00	9 492,00	21 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	11 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	37,00	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	7,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00	480,00	2 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	1 978,00	4 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	50,00	158,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	186,00	150,00	336,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	200,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	150,00	330,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	500,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 699 043,00	7 331,00	3 706 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 387 461,00	7 331,00	1 394 792,00
		4260	Zakup energii	16 450,00	5 831,00	22 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	63 780,00	5 881,00	69 661,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 680,00	5 881,00	65 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 881,00	26 881,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 102,00	93 102,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 102,00	93 102,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 776,00	9 776,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 229,00	26 229,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 178,00	4 178,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	643,00	643,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,00	894,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 190,00	4 190,00
		4267	Zakup energii	0,00	129,00	129,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 344,00	42 344,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	689,00	689,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	130,00	130,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 674 219,00	0,00	5 674 219,00
	90095		Pozostała działalność	806 157,00	0,00	806 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 593,00	- 22 000,00	349 593,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	645 451,00	2 500,00	647 951,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				16 744 152,00	124 806,00	16 868 958,00

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XXVIII/167/2010
Rady Gminy w Miedznie
z dnia 28 czerwca 2010r.

Wydatki majątkowe gminy Miedzna na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00	10 605,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	10 605,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	0,00	10 605,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 605,00	0,00	10 605,00
600			Transport i łączność	2 109 003,00	0,00	2 109 003,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 629 003,00	0,00	1 629 003,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 629 003,00	0,00	1 629 003,00
			Przebudowa drogi powiatowej relacji Kosów Lacki-Węgrów	1 504 003,00	0,00	1 504 003,00
			Przebudowa drogi powiatowej relacji Miedzna-Orzeszówka (budowa chodników przy ul.Orzeszowskiej w Miedznie)	125 000,00	0,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	0,00	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Tchórzowa - Zuzułka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Miedznie	330 000,00	0,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	20 860,00	0,00	20 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 860,00	0,00	10 860,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	0,00	10 860,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 860,00	0,00	10 860,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 200,00	0,00	18 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 200,00	0,00	8 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 200,00	0,00	8 200,00
			Remont Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie (2 etap)	8 200,00	0,00	8 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dokumentacja na budowę garażu OSP Miedzna	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	254 000,00	0,00	254 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utwardzenie placu kostką betonową brukową	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola w Miedznie	4 000,00	0,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja budynku Gimnazjum w Miedznie (elewacja)	200 000,00	0,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 700,00	3 700,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 700,00
			Z optymizmem w przyszłość	0,00	3 700,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 304 219,00	0,00	5 304 219,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 603 062,00	0,00	4 603 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 615,00	0,00	77 615,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Kol.Miedzna,Wola Orzeszowska,Orzeszówka,Wrzoski)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Żelezniki, Poszewka)	52 615,00	0,00	52 615,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 333,00	0,00	3 963 333,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Kol.Miedzna,Wola Orzeszowska,Orzeszówka,Wrzoski)	3 963 333,00	0,00	3 963 333,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Kol.Miedzna,Wola Orzeszowska,Orzeszówka,Wrzoski)	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 114,00	0,00	562 114,00
			Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Kol.Miedzna,Wola Orzeszowska,Orzeszówka,Wrzoski)	562 114,00	0,00	562 114,00
	90095		Pozostała działalność	701 157,00	0,00	701 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
			Przebudowa chodników i wykonanie zatoki parkingowej w centrum miejscowości Miedzna oraz wymiana ogrodzenia siedziby Urzędu Gminy	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 564,00	0,00	309 564,00
			Przebudowa chodników i wykonanie zatoki parkingowej w centrum miejscowości Miedzna oraz wymiana ogrodzenia siedziby Urzędu Gminy	309 564,00	0,00	309 564,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodników i wykonanie zatoki parkingowej w centrum miejscowości Miedzna oraz wymiana ogrodzenia siedziby Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 593,00	- 22 000,00	349 593,00
			Przebudowa chodników i wykonanie zatoki parkingowej w centrum miejscowości Miedzna oraz wymiana ogrodzenia siedziby Urzędu Gminy	371 593,00	- 22 000,00	349 593,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 382,00	2 500,00	227 882,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 382,00	0,00	225 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gm. Miedzna	6 000,00	0,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 865,00	0,00	134 865,00
			Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gm. Miedzna	134 865,00	0,00	134 865,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gm. Miedzna	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 517,00	0,00	84 517,00
			Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gm. Miedzna	84 517,00	0,00	84 517,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Współfinansowanie budowy „Pomnika Armii Krajowej usytuowanego obok wejścia do Parku Miejskiego im. Armii Krajowej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Węgrowie”	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem				7 942 269,00	6 200,00	7 948 469,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/167/2010
Rady Gminy w Miedznie
z dnia 28 czerwca 2010r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012

Program/Zadanie/Rok/Zródło		Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
				13 360 711,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		150/15011/6639	2010 - 2011	13 440,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				10 605,00
Dochody własne jst		10 605,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 835,00
Dochody własne jst		2 835,00		
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		750/75095/6638	2010 - 2012	25 410,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				10 860,00
Dochody własne jst		10 860,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				8 730,00
Dochody własne jst		8 730,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				5 820,00
Dochody własne jst		5 820,00		
Dokumentacja na budowę garażu OSP Miedzna		754/75412/6050	2010 - 2011	60 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				10 000,00
Dochody własne jst		10 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				50 000,00
Dochody własne jst		50 000,00		
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Kol. Miedzna, Wola Orzeszowska, Orzeszówka, Wrzoski)		900/90001/6050	2009 - 2011	6 619 496,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 550 447,00
Dochody własne jst		25 000,00		

	Dochody własne jst	562 114,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 963 333,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 069 049,00
	Dochody własne jst	306 608,00		
	Dochody własne jst	25 000,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 737 441,00		
	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Żeleźniki, Poszewka)	900/90001/6050	2010 - 2012	6 092 615,00
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			52 615,00
	Dochody własne jst	52 615,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			3 020 000,00
	Dochody własne jst	450 000,00		
	Dochody własne jst	20 000,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 550 000,00		
	Rok 2012, w tym ze źródeł:			3 020 000,00
	Dochody własne jst	450 000,00		
	Dochody własne jst	20 000,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 550 000,00		
	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gm. Miedzna	921/92109/6050	2010 - 2011	549 750,00
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			225 382,00
	Dochody własne jst	6 000,00		
	Dochody własne jst	84 517,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	134 865,00		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			324 368,00
	Dochody własne jst	123 036,00		
	Dochody własne jst	5 000,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	196 332,00		
			Razem	13 360 711,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/167/2010
Rady Gminy w Miedznie
z dnia 28 czerwca 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150/15011/6639	2010 - 2011	RPMA 01.07	13 440,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				10 605,00
	Dochody własne jst	10 605,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 835,00
	Dochody własne jst	2 835,00		
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750/75095/6639	2010 - 2012	RPMA 02.02	25 410,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				10 860,00
	Dochody własne jst	10 860,00		

Rok 2011, w tym ze źródeł:					8 730,00
Dochody własne jst		8 730,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:					5 820,00
Dochody własne jst		5 820,00			
Z optymizmem w przyszłość		853/85395/2009	2010 - 2010	POKL 07.01	93 102,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:					93 102,00
Dochody własne jst		9 776,00			
Inne		4 190,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		79 136,00			
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Kol.Miedzna,Wola Orzeszowska,Orzeszówka,Wrzoski)		900/90001/6059	2010 - 2011	RPMA 04.01	6 569 496,00
Dochody własne jst		562 114,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 963 333,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					2 044 049,00
Dochody własne jst		306 608,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 737 441,00			
Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w gminie Miedzna (Żeleźniki, Poszewka)		900/90001/6059	2010 - 2012		6 000 000,00
Dochody własne jst		450 000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 550 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:					3 000 000,00
Dochody własne jst		450 000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 550 000,00			
Przebudowa chodników i wykonanie zatoki parkingowej w centrum miejscowości Miedzna oraz wymiana ogrodzenia siedziby Urzędu Gminy		900/90095/6057	2010 - 2010		659 157,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:					659 157,00
Dochody własne jst		349 593,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		309 564,00			
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów gm. Miedzna		921/92109/6059	2010 - 2011		538 750,00
Dochody własne jst		84 517,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		134 865,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					319 368,00
Dochody własne jst		123 036,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		196 332,00			
Razem					13 899 355,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/167/2010
Rady Gminy w Miedznie
z dnia 28 czerwca 2010r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150			Przetwórstwo przemysłowe			10 605,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			10 605,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 605,00
600			Transport i łączność			1 629 003,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 629 003,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 629 003,00
750			Administracja publiczna			10 860,00
	75095		Pozostała działalność			10 860,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00		2 500,00
	92116		Biblioteki	200 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	200 000,00		
	92195		Pozostała działalność			2 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			220 069,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			220 069,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Parafia Miedzna – konserwacja Zajazdu w Miedznie – 200 069,00 Parafia Ugoszcz – remont zabytkowego kościoła w Ugoszczy – 20 000,00)			220 069,00
Ogółem				200 000,00		1 873 037,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVIII/167/2010
Rady Gminy w Miedznie
z dnia 28 czerwca 2010r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miedzna na 2010 rok

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			50 047	Ochrona zdrowia	851			65 561,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		50 047	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		65 561,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	50 047	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 014,00
					Zakup usług pozostałych			4300	26 881,00
					Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	4 000,00
					Podróże służbowe krajowe			4410	500,00
					Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 066,00
					Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 100,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
					Ochrona zdrowia	851			4 000,00
					Zwalczanie narkomanii		85153		4 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00
					Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00
Ogółem				50 047					69 561,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVIII/167/2010
Rady Gminy w Miedznie
z dnia 28 czerwca 2010r.Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 431,00	0,00	134 431,00
	01095		Pozostała działalność	134 431,00	0,00	134 431,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 431,00	0,00	134 431,00
750			Administracja publiczna	57 891,00	0,00	57 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891,00	0,00	57 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 891,00	0,00	57 891,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 020,00	9 492,00	22 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	0,00	732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	0,00	732,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 288,00	9 492,00	21 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 288,00	9 492,00	21 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:				1 541 442,00	9 492,00	1 550 934,00

Załącznik nr 7a
do uchwały nr XXVIII/167/2010
Rady Gminy w Miedźnie
z dnia 28 czerwca 2010r.Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 431,00	0,00	134 431,00
	01095		Pozostała działalność	134 431,00	0,00	134 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	0,00	456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	0,00	1 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	131 795,00	0,00	131 795,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	57 891,00	0,00	57 891,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 891,00	0,00	57 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 721,00	0,00	47 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	0,00	4 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,00	0,00	2 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 020,00	9 492,00	22 512,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	0,00	732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732,00	0,00	732,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 288,00	9 492,00	21 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	11 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	37,00	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	7,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,00	480,00	2 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	1 978,00	4 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108,00	50,00	158,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	186,00	150,00	336,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	200,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	125,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	150,00	330,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	500,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00

852		Pomoc społeczna	1 336 000,00	0,00	1 336 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 000,00	0,00	1 321 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 460,00	0,00	1 271 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 843,00	0,00	26 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 647,00	0,00	2 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00	0,00	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	0,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:			1 541 442,00	9 492,00	1 550 934,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXVIII/167/2010
Rady Gminy w Miedznie
z dnia 28 czerwca 2010r.

- W dziale 751 na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach nr DSD-3101/39/2010 z dnia 24.06.2010r. i Nr DSD-301/41/2010 z dnia 25.06.2010r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 9.492,00zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przeprowadzeniem II tury głosowania w Wyborach Prezydenta RP w dniu 04.07.2010r. oraz na wypłaty diet dla 42 członków 6 Obwodowych Komisji Wyborczych.
- W dziale 756 wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości i refundację z PFRON-u za II półrocze 2009 roku, podatku od nieruchomości z tytułu zwolnienia dla zakładu pracy chronionej.
Po stronie wydatków środki te przeznaczone na koszty zwiększonego poboru energii przy Szkole Podstawowej w Miedznie (w związku z uruchomieniem kompleksu boisk „Orlik – 2012”) oraz na bieżące remonty w w/w placówce, 6.000,00zł na opłacenie składki na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia i Statutem Związku, który jest eksploratorem całości wodociągów i kanalizacji Gminy Miedzna, 6.000,00zł na wynagrodzenie za okres 6-ciu m-cy br dla animatora sportu. Ponadto w dziale 756 wprowadzono zwiększone wpływy w kwocie 5.881,00zł od podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczając je na rozszerzenie monitoringu wizyjnego przy kompleksie obiektów Szkoły Podstawowej w Miedznie w celu wyeliminowania zagrożenia rozproszania narkotyków i alkoholi, szczególnie przez osoby obce.
- W dziale 853 wprowadzono dotację w kwocie 83.326,00zł, z tego 79.136,00zł ze środków UE i 4.190,00zł ze środków budżetu państwa w związku z przystąpieniem Gminy do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” POKL pn. „Z optymizmem w przyszłość”. W związku z wymogami Gmina finansuje realizację w/w programu w kwocie 9.776,00zł, tj. 10,5% całości kosztów. Środki własne przeznaczone będą w całości na wypłaty zasiłków celowych i w naturze dla 10 podopiecznych objętych programem. Pozostałe środki przeznaczone będą głównie na kursy prawa jazdy z egzaminem, kursy komputerowe, kursy obsługi kasy fiskalnej, szkolenia aktywizacji zawodowej dla w/w grupy bezrobotnych.
- W dziale 921 przeznaczono 2.500,00zł na pomoc finansową dla Miasta Węgrowa jako udział Gminy Miedzna na współfinansowanie budowy „Pomnika Armii Krajowej usytuowanego obok wejścia do Parku Miejskiego im. Armii Krajowej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Węgrowie”.

Przewodniczący Rady:
Piotr Gołębiowski

3878

UCHWAŁA Nr XXVIII/171/2010

RADY GMINY MIEDZNA

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Miedzna uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania w całości, w części lub odroczenia rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami”, przypadających Gminie Miedzna oraz jej jednostkom podległym od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) należności - rozumie się przez to należność pieniężną, o której mowa w paragrafie 1 (należność główna), przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne), na dzień złożenia wniosku o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie jej płatności na raty,
- 2) uldze w spłacie należności - rozumie się przez to umorzenie w całości lub części, odroczenie terminu zapłaty należności lub rozłożenie płatności należności na raty,
- 3) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,
- 4) podmiocie udzielającym pomocy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Miedzna,
- 5) kompletnym wniosku - oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

§ 3.1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007r. Nr 59, poz. 404 z zm.: z 2008r. Nr 93, poz. 585).

§ 4.1. Należność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

- 1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5.000zł;
- 2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
- 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

- 4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
- 5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;
- 6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika;
- 7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu.

2. Umorzenie należności, za wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 7 może nastąpić tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie płatności należności na raty nie zapewnia spłaty tej należności.

3. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek dłużnika, natomiast w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 7 - również z urzędu.

§ 5.1. Umorzenie należności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniają umorzenie zachodząco do wszystkich zobowiązanych.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy określić termin zapłaty pozostałej części. Jeżeli dłużnik nie dotrzymał odroczonego terminu zapłaty, niespłaconą należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnościami ubocznymi.

§ 6.1. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miedzna i jej jednostkom podległym uprawniony jest:

- 1) Wójt Gminy Miedzna, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 1.000,00zł,
- 2) Wójt Gminy Miedzna po zaciągnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, jeżeli kwota należności wynosi 1.000,00zł do 3.000,00zł,
- 3) Wójt Gminy Miedzna po uzyskaniu zgody Rady Gminy, jeżeli kwota należności przekracza 3.000,00zł.

2. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 7.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym może nastąpić, na wniosek dłużnika, odroczenie terminu zapłaty należności lub rozłożenie płatności należności na raty.

2. W razie niedotrzymania odroczonego terminu zapłaty należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnościami ubocznymi.

§ 8.1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Miedzna lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa organowi, o którym mowa w paragrafie 2 pkt 4.

2. Określony wyżej organ dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

- 1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;
- 2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielania ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 9. Należności będące przedmiotem ulgi stają się natychmiast wymagalne w przypadku, jeżeli:

- 1) dłużnik nie wywiązuje się z postanowień zawartych w porozumieniu
- 2) zostanie ustalone, że dowody, na podstawie których organ uprawniony złożył oświadczenie o udzieleniu ulgi, okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd, co do okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia woli określonej treści.

§ 10.1. Wójt Gminy Miedzna przedstawia Radzie Gminy Miedzna zbiorczą informację dotyczącą umorzonych należności oraz ulg w spłacie należności Gminy Miedzna i jej jednostek organizacyjnych, udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 w sporządzane są narastająco według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego i dołączane do sprawozdań z wykonania budżetu gminy Miedzna - za rok budżetowy.

§ 11. Traci moc uchwała nr VI/38/2007 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów - ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Piotr Gołębiwski

3879

UCHWAŁA Nr 650/2010

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwała, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody o kwotę 397.213,00zł, w tym:

a) Dochody bieżące o kwotę 224.038,00zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Dochody majątkowe o kwotę 173.175,00zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 2.597.213,00zł, w tym:

a) Wydatki bieżące o kwotę 250.213,00zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

b) Wydatki majątkowe o kwotę 2.347.000,00zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000.000,00zł, w tym:

a) Wydatki majątkowe o kwotę 2.000.000,00zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w przychodach zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

a) Zwiększa się o kwotę 200.000zł przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

5. W wyniku dokonania zmian w ust. 3 oraz uchwałą nr 634/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. z dnia 26 maja 2010r. w uchwale nr 544/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok (z późn. zm.) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Powstały deficyt budżetu gminy w wysokości 10.050.000zł będzie pokryty z:

a) przychodów z pożyczek w kwocie 1.000.000,00zł,

b) przychodów z kredytów w kwocie 9.050.000,00zł - zgodnie z tabelą nr 3.

2. Spłaty pożyczek i kredytów w roku budżetowym 2010 w kwocie 9.296.640,00zł będą pokryte z:

a) przychodów z kredytów w kwocie 7.683.504,92,00zł,

b) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.613.135,08zł - zgodnie z tabelą nr 3.

3. Pożyczki udzielone w roku budżetowym 2010 w kwocie 60.000zł będą pokryte z:

a) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – zgodnie z tabelą nr 3.”

6. W wyniku dokonania zmian uchwałą nr 634/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. z dnia 26 maja 2010r. w uchwale nr 544/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok (z późn. zm.) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:
 - 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - do wysokości 3.500.000zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - do wysokości 10.050.000zł, w tym z:
 - a) pożyczek 1.000.000zł,
 - b) kredytów 9.050.000zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - do wysokości 7.683.504,92zł”, w tym z:
 - a) kredytów 7.683.504,92zł”

7. W wyniku dokonanych zmian w ust. 1 - 6 załączniki i tabele do uchwały nr 555/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok otrzymują brzmienie:

- a) tabela nr 2a zatytułowany „Plan zadań majątkowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 2a do uchwały,
- b) tabela nr 3 zatytułowany „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok” otrzymuje brzmienie tabeli nr 3 do uchwały,
- c) załącznik nr 1 zatytułowany „Wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012” otrzymuje brzmienie załącznik nr 1 do uchwały,
- d) załącznik nr 5 zatytułowany „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca:
Alicja Pytlińska

Tabela nr 1

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 786 970,00	224 038,00	67 011 008,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	0,00	224 038,00	224 038,00
bieżące razem:		102 979 229,85	224 038,00	103 203 267,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	840 379,85	0,00	840 379,85
majątkowe				
801	Oświata i wychowanie	666 000,00	173 175,00	839 175,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	333 000,00	173 175,00	506 175,00
majątkowe razem:		27 581 000,00	173 175,00	27 754 175,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 020 000,00	0,00	16 020 000,00
Ogółem:		130 581 199,85	397 213,00	130 978 412,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	16 860 379,85	0,00	16 860 379,85

Tabela nr 2

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 798 363,00	3 380 863,00	3 380 863,00	0,00	3 380 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 417 500,00	7 120 500,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
			po zmianach	25 798 363,00	3 380 863,00	3 380 863,00	0,00	3 380 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 417 500,00	7 120 500,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 408 363,00	1 660 863,00	1 660 863,00	0,00	1 660 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 747 500,00	6 700 500,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
			po zmianach	23 408 363,00	1 660 863,00	1 660 863,00	0,00	1 660 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 500,00	6 700 500,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 924 389,00	33 815 889,00	30 579 789,00	23 661 700,00	6 918 089,00	2 890 200,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	9 108 500,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	
			po zmianach	43 271 389,00	33 815 889,00	30 579 789,00	23 661 700,00	6 918 089,00	2 890 200,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 500,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 206 590,00	15 706 590,00	14 922 590,00	11 811 700,00	3 110 890,00	558 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	
			po zmianach	19 553 590,00	15 706 590,00	14 922 590,00	11 811 700,00	3 110 890,00	558 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 312 500,00	4 550 000,00	4 550 000,00	260 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762 500,00	15 512 500,00		
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 312 500,00	4 550 000,00	4 550 000,00	260 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 762 500,00	13 512 500,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 212 500,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 562 500,00	13 412 500,00		
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 212 500,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562 500,00	11 412 500,00	
926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	5 140 000,00	2 490 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250 213,00	250 213,00	250 213,00	0,00	250 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 390 213,00	2 740 213,00	390 213,00	0,00	390 213,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 090 000,00	1 090 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250 213,00	250 213,00	250 213,00	0,00	250 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 340 213,00	1 340 213,00	390 213,00	0,00	390 213,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	140 431 199,85	82 712 699,85	59 789 515,00	35 686 595,00	24 102 920,00	9 140 200,00	11 416 016,79	966 968,06	1 400 000,00	57 718 500,00	22 633 000,00			
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00			
			zwiększenie	2 597 213,00	250 213,00	250 213,00	0,00	250 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 000,00	0,00			
			po zmianach	141 028 412,85	82 962 912,85	60 039 728,00	35 686 595,00	24 353 133,00	9 140 200,00	11 416 016,79	966 968,06	1 400 000,00	58 065 500,00	20 633 000,00			

Tabela nr 2a

Plan zadań majątkowych na 2010 rok

kwoty w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady na	W tym:			Uwagi
					2010 r.	Środki własne	Kredyty/ Pożyczki	
I	010	01010	WODOCIĄGI NA WSI	450 000,00	450 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2009 roku Budowa wodociągów w drogach bocznych na terenie wsi
II	400	40002	WODOCIĄGI W MIEŚCIE	350 000,00	350 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2009 roku Budowa wodociągów w ulicach bocznych na terenie miasta
III	600	60014	ZADANIA REALIZOWANE W POROZUMIENIU Z POWIATEM - POMOC	200 000,00	200 000,00			Zadania drogowe realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym ul. Montwiłła
IV	600	60016	BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM	14 947 000,00	5 897 000,00	9 050 000,00		Rozliczenie robót zleconych w 2009 roku Modernizacja placu przed dworcem kolejowym - ul. 1 Maja (tereny gminy) Modernizacja i rozbudowa chodników i parkingów na terenie gminie Budowa i modernizacja ulic w mieście: Radońska, Baczyńskiego, Kolysanki, Szczerkowskiego, Boltucia, os. Jaśminowa, Rusałki, Miła, Licealna, Mysliwska, Leśna, Podgórna, Krasiczkiego, Czeska, Zamoy-skiego, Żółkiewskiego, Czarnieckiego, Augustowska, Garbarska, Grabowa, Tarnowska, Sikorskiego, Przodowników Pracy, Piękna, Nowa, Waryńskiego, Spokojna, Książęca, Ziemiańska, Okrzei,

								Żydowska, Traugutta, Sielska Krupińskiego, Bociania, Kierłańczyków, Chłopickiego, Tkacka, Tylina, Sieradzka, Żwirowa, Szwedzka, Żurawia, Niska, Rybitwy, Czarnieckiego, Różana, Storczykowa, Rumiankowa, Sowińskiego, Niska, Gołębia. Budowa chodnika na Okulickiego i Kopernika.
V	600	60016	PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ W STREFACH PRZEMYSŁOWYCH W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI	6 700 500,00	1 143 000,00		5 557 500,00	Modernizacja dróg w strefie przemysłowej
VI	600	60016	BUDOWA SYSTEMU ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA	100 000,00	100 000,00			Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki - koszty inwestora zastępczego i prac przygotowawczych.
VII	600	60053	BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ KLUCZEM DO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO GMINY GRODZISK MAZOWIECKI	470 000,00	120 000,00		350 000,00	Rozwój sieci informatycznej i bezprzewodowego internetu na terenie gminy
VIII	700	70005	ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY	880 000,00	880 000,00			Zakup gruntów na potrzeby przyszłych inwestycji drogowych gminy i w strefie przemysłowej oraz grunty pod obwodnicę Grodziska Mazowieckiego
IX	700	70005	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE	2 500 000,00	2 500 000,00			Dokończenie budowy budynku socjalnego przy ul. Traugutta i rozpoczęcie prac przygotowawczych pod drugi budynek. Rozpoczęcie budowy budynku przy ul. Jaśminowej
X	754	75416	ZAKUP FOTORADARU	200 000,00	200 000,00			Zakup fotoradaru z montażem i oprzyrządowaniem w Kaleczyńcu
XI	801	80101	TERMOMODERNIZACJA ZSP nr 2 PRZY UL. WESTFALLA	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00		Dalsza realizacja zadania pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki"
XII	801	80101	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	100 000,00	100 000,00			Rozpoczęcie prac związanych z budową Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kilińskiego
XIII	801	80101	BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KSIĄŻENICACH	600 000,00	600 000,00			Rozpoczęcie prac związanych z budową Szkoły Podstawowej w Książenicach przy ul. Marylskiego
XIV	801	80101	BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁĄKACH	1 200 000,00	534 000,00		666 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu Oriki 2012
XV	801	80101	BUDOWA I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	347 000,00	173 825,00		173 175,00	Budowa placu zabaw na terenie ZSP nr 1 przy ul. Zielony Rynek oraz modernizacja placu zabaw przy SP nr 6 ul. Sportowa - w ramach programu "Radosna szkoła"
XVI	801	80104	BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. GÓRNEJ	5 300 000,00	5 300 000,00			Rozpoczęcie prac budowlano-montażowych Przedszkola nr 4
XVII	801	80104	ZAKUP ZMYWARKI DO NACZYŃ	8 500,00	8 500,00			Zakup dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
XVIII	801	80110	BUDOWA BOISKA W GIMNAZJUM PRZY UL. ZONDKA	300 000,00	300 000,00			Budowa sztucznego boiska przy Gimnazjum nr 3
XIX	900	90001	GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA NA TERENIE MIASTA I GMINY GRODZISK MAZOWIECKI	2 100 000,00	2 100 000,00			Zakończenie prac zleconych w 2005 roku
XX	900	90001	ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE	800 000,00	800 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2009 roku Budowa kanalizacji w ul. Ziemiańskiej, Żytnia, Błękitna, Armii Polskiej, wieś Opypy, Kady
XXI	900	90002	PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SKŁADOWISKA ODPADÓW W KRAŚNICZEJ WOLI	700 000,00	105 000,00		595 000,00	Modernizacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kraśniczej Woli z budową placu dojrzenia kompostu i oczyszczalni hydroponicznej odcieków.
XXII	900	90015	LINIE OŚWIETLENIOWE	600 000,00	600 000,00			Rozliczenie robót zleconych w 2009 roku Budowa nowych pkt. świetlnych na terenie gminy Wymiana opraw oświetleniowych
XXIII	900	90095	OZNAKOWANIE PIONOWE MIASTA WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ	350 000,00	350 000,00			System oznakowanie ulic i dróg w Gminie Grodzisk Maz. - tablice kierunkujące Mała architektura w centrum miasta
XXIV	900	90095	PRACE PROJEKTOWE POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	600 000,00	600 000,00			Rozliczenie prac projektowych zleconych w 2009 r. pod inwestycje planowane do realizacji w 2010 r. m.in. projekty na kanalizacje sanitarne, wodociągi, roboty drogowe i oświetlenie. Prace projektowe pod inwestycje na 2010 rok i 2011 rok planowane do realizacji ze środków UE wg planu gospodarczego

XXV	900	90095	BUDOWA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY	200 000,00	200 000,00			Budowa placu zabaw w Parku Skarbków - 100.000 Modernizacja istniejących placów zabaw i budowa placów zabaw w rejonie ul. Teligi i Książenicach- 100.000
XXVI	900	90095	BUDOWĘ MIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY UL. MONTWIŁŁA REJON ULICY SPOKOJNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	11 412 500,00	1 300 000,00		10 112 500,00	Modernizacja targowiska wraz z ulicami
XXVII	921	92195	BUDOWA ŚWIETLICY MŁODZIEŻOWEJ PRZY UL. WEST-FALLA	1 800 000,00	1 800 000,00			Budowa świetlicy dla młodzieży z osiedla Kopernik i Bairda
XXVIII	926	92601	MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENACH SPORTOWO REKREACYJNYCH PRZY AL. MOKRONOSKICH	1 750 000,00	1 750 000,00			Wykonanie odwodnienia i sztucznej nawierzchni na boisku treningowym
XXIX	926	92601	ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI - BUDOWA OSRODKA SPORTU WE WSI CHLEBNA	300 000,00	300 000,00			Budowa boiska piłkarskiego i budynków administracyjnych
XXX	926	92601	BUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO Z ELEMENTAMI SKATEPARKU	500 000,00	500 000,00			Budowa terenów dla sportów rowerowych i rolkowych
XXXI			INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Gminnych jednostek organizacyjnych w tym:	700 000,00	700 000,00			
a	750	75023	Urząd Miejski w tym:	300 000,00	300 000,00			Rozbudowa sieci komputerowej i internetowej Urzędu - 70.000 Modernizacja budynku Urzędu - 150.000
			zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	50 000,00			
			zakup używanego samochodu na potrzeby Urzędu	30 000,00	30 000,00			
b	921	92109	Ośrodek Kultury	300 000,00	300 000,00			Zakup sceny przenośnej - 100.000, Technika sceniczna w Centrum Kultury 100.000 Zabudowa pasażu Centrum Kultury - 100.000.
c	926	92601	OSiR	100 000,00	100 000,00			Modernizacja urządzeń basenowych Pływalni Wodnik
			OGÓŁEM	58 065 500,00	30 561 325,00	10 050 000,00	17 454 175,00	

Uwagi:

1) Dotacje na zadania inwestycyjne – 17.454.175 z tego:

×Dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 595.000 zł - na Przebudowę (Modernizację) Składowiska Odpadów w Krasniczej Woli – 90002

×Dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 333.000 zł i z Samorządu Województwa w kwocie 333.000 zł. - na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Łąkach w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" razem 666.000 – 80101

×Dotacja rozwojowa z RPO w kwocie 5.557.500 zł na Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w strefach przemysłowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki - 60016

×Dotacja rozwojowa z RPO w kwocie 350.000 zł na Budowę miejskiej sieci teleinformatycznej kluczem do rozwoju społeczeństwa informacyjnego gminy Grodzisk Mazowiecki - 60053

×Dotacja rozwojowa z RPO w kwocie 10.112.500 zł na Budowę miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Montwiłła rejon ulicy Spokojnej w Grodzisku Mazowieckim - 90095

×Dotacja z Budżetu Województwa w kwocie 173.175 zł - na budowę i modernizację placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" - 80101

2) Pożyczka na Termomodernizację ZSP nr 1 w kwocie 1.000.000,00 zł - 80101

3) Kredyt bankowy na wyprzedzające finansowanie dotacji z FS w kwocie 9.050.000.00 zł - 60016

Tabela nr 3

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok

Wyszczególnienie	kwoty w złotych Plan na 2010
A. DOCHODY	130 978 412,85
B. WYDATKI (B1 + B2)	141 028 412,85
B1. Wydatki bieżące	82 962 912,85
B2. Wydatki majątkowe	58 065 500,00
C. WYNIK (A-B)	-10 050 000,00
D. FINANSOWANIE (D1 - D2)	10 050 000,00
D1. Przychody ogółem	19 406 640,00
z tego:	
D1.1. Kredyty bankowe w tym:	16 733 504,92
na finansowanie planowanego deficytu w tym:	9 050 000,00
na finansowanie zadań UE - art. 89 ust. 1 pkt. 4 uofp	9 050 000,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - art. 89 ust. 1 pkt. 3	7 683 504,92
D1.2. Pożyczki (uzyskane) w tym:	1 000 000,00
na finansowanie planowanego deficytu	1 000 000,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	

D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	
D1.5. Papiery wartościowe	
D1.6. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	
D1.7. Prywatyzacja majątku j.s.t.	
D1.8. Inne źródła w tym:	1 673 135,08
na finansowanie planowanego deficytu	0,00
na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	1 613 135,08
na pożyczki (udzielone)	60 000,00
D2. Rozchody ogółem	9 356 640,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	7 380 000,00
D2.2. Pożyczki (udzielone)	60 000,00
D2.3. Spłaty pożyczek	1 916 640,00
D2.4	
D2.5. Lokaty w bankach	
D2.6. Wykup papierów wartościowych	
D2.7. Wykup obligacji samorządowych	
D2.8. Inne cele	

Załącznik nr 1

Wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego jego cel i zadanie	Jednostka organiz. realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
							2010	2011	2012
							Ogółem w tym:	Ogółem w tym:	Ogółem w tym:
							środki własne	środki własne	środki własne
I	600	60016	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem w tym: */ dotacja EFRR **/ kredyt bankowy	OIT	2000-2014	118 000 000,00	21 647 500,00	15 000 000,00	10 000 000,00
							7 040 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
							5 557 500,00*/ 9 050 000,00**/	-	-
60016		Przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w strefach przemysłowych w gminie Grodzisk Mazowiecki */ dotacja EFRR	OIT	2010	6 700 500,00	6 700 500,00	-	-	
						1 143 000,00	-	-	
						5 557 500,00	-	-	
II	700	70005	Budownictwo mieszkaniowe Budowa budynku przy ul. Zeromskiego, Rozpoczęcie budowy budynków socjalnych ul. Traugutta, Rozpoczęcie budowy budynku przy ul. Jaśminowej	OIT	2007-2011	16 950 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	-
							2 500 000,00	8 000 000,00	-
							-	-	-
III	926	92601	Modernizacja i rozbudowa urzędzeń Basenu Wodnika 2000 (m.in. Sauna)	OIT OSIR	2008-2011	820 000,00	100 000,00	720 000,00	-
							100 000,00	720 000,00	-
							-	-	-
IV	921	92195	Budowa świetlicy młodzieżowej przy u. Westfala	OIT	2009-2011	2 000 000,00	1 800 000,00	150 000,00	-
							1 800 000,00	150 000,00	-
							-	-	-
V	801	80104	Budowa Przedszkola przy ul. Górnej	OIT	2009-2011	8 000 000,00	5 300 000,00	4 600 000,00	-
							5 300 000,00	4 600 000,00	-
							-	-	-
VI	010 400	01010 40002	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w tym:	OIT	2009-2011	1 900 000,00	800 000,00	500 000,00	-
							800 000,00	500 000,00	-
							-	-	-
.01010		Wodociągi na wsi	OIT	2009-2011	1 010 000,00	450 000,00	250 000,00	-	
						450 000,00	250 000,00	-	
						-	-	-	
40002		Wodociągi w mieście	OIT	2009-2011	890 000,00	350 000,00	250 000,00	-	
						350 000,00	250 000,00	-	
						-	-	-	
VII	801 926	80101 92601	Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w Gminie Grodzisk Mazowiecki w tym:	OIT	2009-2012	11 777 708,46	1 600 000,00	6 500 000,00	2 810 000,00
							600 000,00	6 500 000,00	2 810 000,00
							1 000 000,00*/	-	-
80101		Termomodernizacja Szkół Podstawowych (ZSP nr.1 i nr. 2 Adamowizna, SP nr. 1) */pożyczka z WFOŚiGW	OIT	2009-2012	10 200 000,00	1 600 000,00	5 500 000,00	2 810 000,00	
						600 000,00	5 500 000,00	2 810 000,00	
						1 000 000,00*/	-	-	

92601			Termomodernizacja Plywalni Miejskiej Wodnik 2000 i Hali sportowej	OIT	2011	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-
							-	1 000 000,00	-
							-	-	-
VIII	926	92601	Rozbudowa bazy turystycznej w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Budowa Osrodka Sportu we wsi Chlebnia	OIT, OSiR	2009-2012	3 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
							300 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00
							-	-	-
IX	900	90095	Prace projektowe pod przyszłe inwestycje	OIT	2009-2011	4 700 000,00	600 000,00	2 700 000,00	-
							600 000,00	2 700 000,00	-
							-	-	-
X	600	60016	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gmin Zachodniego Mazowsza - inwestor zastępczy i prace przygotowawcze	OIT	2009-2011	200 000,00	100 000,00	80 000,00	-
							100 000,00	80 000,00	-
							-	-	-
XI	900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy. (modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, stacje uzdatniania wody wodociągi) - poprawa infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej	OIT JRP	2003-2010	92 000 000,00	2 100 000,00	-	-
							2 100 000,00	-	-
							-	-	-
XII	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w Książenicach	OIT	2010-2012	13 000 000,00	600 000,00	6 000 000,00	6 400 000,00
							600 000,00	6 000 000,00	6 400 000,00
							-	-	-
XIII	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim	OIT	2010-2012	12 000 000,00	100 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00
							100 000,00	5 000 000,00	6 900 000,00
							-	-	-
XIV	900	90002	Przebudowa (Modernizacja) składowiska odpadów w Krasniczej Woli */ dotacja z budżetu państwa	OIT	2010-2012	4 000 000,00	700 000,00	3 000 000,00	300 000,00
							105 000,00	450 000,00	45 000,00
							595 000,00*/	2 550 000,00*/	255 000,00*/
XV	600	60053	Budowa miejskiej sieci teleinformatycznej kluczem do rozwoju społeczeństwa informacyjnego gminy Grodzisk Mazowiecki */ dotacja z RPO	OIT	2010-2012	4 748 000,00	470 000,00	2 728 000,00	1 550 000,00
							120 000,00	480 000,00	350 000,00
							350 000,00*/	2 248 000,00*/	1 200 000,00*/
XVI	900	90095	BUDOWĘ MIEJSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY UL. MONTWILLA REJON ULICY SPOKOJNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM */ dotacja z RPO	OIT	2010-2012	14 412 500,00	11 412 500,00	2 000 000,00	1 000 000,00
							1 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
							10 112 500,00*/	-	-

Załącznik nr 2

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji z budżetu gminy na 2010 rok	kwota dotacji (w zł)			Zakres dotacji celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	926	92601	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00	100 000,00	Modernizacja urządzeń basenowych Plywalni Wodnik
4	921	92109	Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki	2 600 000,00	2 300 000,00	0,00	300 000,00	Zakup sceny przenośnej - 100.000, Technika sceniczna w Centrum Kultury 100.000 Zabudowa pasażu Centrum Kultury - 100.000.
5	921	92116	Biblioteka	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
6	851	85111	Powiat - Szpital Zachodni	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	Dofinansowanie budowy lądowiska dla helikopterów w Szpitalu Zachodnim oraz zakupu kononoskopu
7	600	60014	Powiat Grodziski	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Zadania drogowe realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym: ul. Montwillla
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa - Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Grodzisku Maz.	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	
2	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	
3			Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Opactwa Bożej	551 152,00	551 152,00	0,00	0,00	
4			Przedszkole "Tęczowe Ognisko"	154 752,00	154 752,00	0,00	0,00	
5			Przedszkole Niepubliczne „Smyk”	253 792,00	253 792,00	0,00	0,00	
6			Przedszkole Niepubliczne „Zuch”	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	
7			Przedszkole Niepubliczne „Burczybas”	220 224,00	220 224,00	0,00	0,00	

8			Przedszkole Niepubliczne w "u Tosi i Franka"	351 264,00	351 264,00	0,00	0,00	
9			Przedszkole - M.Halbersztat	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	
10			Pozostałe przedszkola z poza terenu gminy do których uczęszczają dzieci z gminy Grodzisk Mazowiecki	334 496,00	334 496,00	0,00	0,00	
11	801	80103	Spoleczna Szkoła Podstawowa – Społeczne- go Towarzystwa Oświatowego w Grodzisku Maz. (klasy "0" w Przedszkolu)	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	
Organizacje pozarządowe								
12	851	85154	OCHRONA ZDROWIA realizacja profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	Realizacja Programu profilak- tyki przeciwdziałania alkoho- lizmowi i uzależnień
13	852	85295	POMOC SPOŁĘCZNA integracja ze środowiskiem dzieci niepełno- sprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Integracja ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, osób starszych, samotnych i bezradnych
14	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO organizacja imprez kulturalno-patriotycznych kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodo- wego, opieka nad dobrami kultury	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	Organizacja imprez sporto- wo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą
15	926	92695	KULTURA FIZYCZNA imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	Organizacja imprez kultural- no-patriotycznych, kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego, opieka nad dobrami kultury
Ogółem				9 740 200,00	5 790 200,00	1 715 000,00	2 235 000,00	

3880**UCHWAŁA Nr XLVII/309/2010****RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odroczenia spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami”, przypadających miastu Maków Mazowiecki i jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

2. Uchwała niniejsza nie dotyczy ulg w spłacie należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

§ 2.1. Należności mogą być umarzone w całości lub w części wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, a w szczególności, gdy:

- 1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza 6.000zł;
- 2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
- 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust.1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Ustala się następujące zasady rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki, której przysługuje należność:

- 1) rozłożenie spłaty należności na raty może nastąpić na maksymalnie 12 rat miesięcznych płatnych w terminie płatności bieżących należności z tego samego tytułu lub – w przypadku braku obowiązku płatności bieżących należności – na koniec każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie ulgi;
- 2) odroczenia terminu spłaty należności można udzielić maksymalnie o sześć miesięcy;
- 3) od daty ustalenia zasad rozłożenia spłaty należności na raty lub odroczenia jej terminu do daty spłaty tej należności nie pobiera się odsetek za zwłokę;
- 4) jeżeli dłużnik nie reguluje w terminie bieżących należności na rzecz jednostki, której przysługuje należność lub nie wywiązuje się prawidłowo z ustaleń dotyczących zasad rozłożenia spłaty należności na raty lub odraczania jej terminu, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna z dniem zawiadomienia dłużnika o nieprawidłowościach w spłacie należności lub regulowaniu należności bieżących;
- 5) od dnia wymagalności roszczenia, o którym mowa w pkt 4, do kwoty głównej należności dolicza się odsetki za przekroczenie pierwotnych terminów płatności należności.

4. Umorzenie wierzytelności w sytuacjach wskazanych w ust. 1 nastąpić może na wniosek dłużnika poparty odpowiednią dokumentacją lub z urzędu po wnikliwym rozpoznaniu wszystkich okoliczności sprawy, natomiast udzielenie pozostałych ulg nastąpić może wyłącznie na wniosek dłużnika poparty odpowiednią dokumentacją.

5. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.

6. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.

7. Umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

§ 3.1. Uchwała niniejsza znajduje zastosowanie także do ulg udzielanych w spłacie należności na rzecz przedsiębiorców, przy czym pomoc udzielana na jej podstawie w przypadkach, w których stanowić będzie pomoc publiczną, będzie pomocą de minimis, której udzielenie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006, ogólna kwota pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie może przekroczyć równowartości 200.000 EUR brutto, a w sektorze transportu drogowego 100.000 EUR brutto. Ponadto, zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006, podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

2. Zobowiązuje się podmioty gospodarcze ubiegające się o pomoc oraz korzystające z pomocy na podstawie niniejszej uchwały do składania:

- 1) oświadczeń lub zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych, jak również informacji o każdej innej niż de minimis pomocy (uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim) dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały;
- 2) oświadczeń, iż podmioty te nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełniają kryteriów określonych w pkt 9-11 Wytucznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

§ 4.1. Do udzielania ulg na podstawie niniejszej uchwały uprawnieni są:

- 1) Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w przypadku należności miasta Maków Mazowiecki;
- 2) kierownicy jednostek podległych miastu Maków Mazowiecki w przypadku należności tych jednostek.

2. Organ właściwy do udzielania ulg w płatności należności głównej jest właściwy również do umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminu spłaty należności ubocznych, w tym odsetek, kosztów postępowania sądowego.

§ 5.1. Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności składa się w formie pisemnej wraz z niezbędną dokumentacją w jednostce, której przysługuje należność. Jednostka ta niezwłocznie kompletuje dokumenty niezbędne do rozpoznania wniosku i załatwia sprawę.

2. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego (umowy, ugody) lub – w przypadku stosowania ulgi z urzędu – jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Traci moc uchwała nr VII/30/2007 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz wskazanie organów do tego uprawnionych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ireneusz Peplowski

3881

UCHWAŁA Nr XLVII/312/2010

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- 1) Dochody w łącznej kwocie 28.040.278,72zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 23.690.782,72zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.349.496,00zł.
- 2) Wydatki w łącznej kwocie 32.797.133,72zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie 23.481.604,72zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9.315.529,00zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 4.756.855zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.642.372zł,
- b) wolnych środków w kwocie 1.114.483zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.743.904zł, oraz rozchody budżetu w kwocie 987.049zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2010 rok, które po zmianach wynoszą 9.315.529zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W uchwale nr XLVI/302/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok, tytuł załącznika nr 2a otrzymuje brzmienie: „Zestawienie zmian wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi uchwałami na 2010 rok.”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2010.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Ireneusz Pełowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/312/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2010r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80,00	80,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	80,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	80,00	80,00
600			Transport i łączność	2 556 307,00	- 55 374,00	2 500 933,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 556 307,00	- 55 374,00	2 500 933,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 513 807,00	- 55 374,00	2 458 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 083 563,00	50 228,00	2 133 791,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 500,00	50 000,00	512 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 621 063,00	228,00	1 621 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228,00	228,00
750			Administracja publiczna	128 055,00	400,00	128 455,00
	75095		Pozostała działalność	5 950,00	400,00	6 350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 950,00	400,00	6 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 446 236,00	19 291,00	9 465 527,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 968 540,00	19 091,00	1 987 631,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 091,00	19 091,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 000,00	200,00	515 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	2 175 145,00	- 1 782 145,00	393 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 782 145,00	- 1 782 145,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 782 145,00	- 1 782 145,00	0,00

852			Pomoc społeczna	4 573 555,00	500,00	4 574 055,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 096,00	0,00	2 969 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 183,00	16 183,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 183,00	- 6 183,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	297 706,00	500,00	298 206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 206,00	1 206,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	706,00	- 706,00	0,00
Razem:				29 807 298,72	- 1 767 020,00	28 040 278,72

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/312/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2010r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 410 122,00	- 25 374,00	5 384 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 410 122,00	- 25 374,00	5 384 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	30 000,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 807,00	- 55 374,00	2 458 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 393 500,00	- 2 500,00	3 391 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 333 500,00	- 2 500,00	3 331 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500,00	- 8 500,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	3 166 621,00	30 400,00	3 197 021,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 827 692,00	30 000,00	2 857 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		75095	Pozostała działalność	36 234,00	400,00	36 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	400,00	14 350,00
757			Obsługa długu publicznego	318 500,00	44 000,00	362 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	44 000,00	256 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 000,00	44 000,00	256 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 656 548,00	- 2 070 641,00	9 585 907,00
	80104		Przedszkola	2 071 310,00	0,00	2 071 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	5 790,00	88 790,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	- 4 000,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 290,00	2 110,00
	80195		Pozostała działalność	2 152 241,00	- 2 070 641,00	81 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 145,00	- 1 782 145,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 496,00	- 288 496,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	180 760,00	0,00	180 760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	0,00	165 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 48,00	552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	48,00	1 048,00
852			Pomoc społeczna	5 819 939,00	6 400,00	5 826 339,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 417,00	5 900,00	2 956 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	3 100,00	7 102,00
		4260	Zakup energii	2 434,00	1 200,00	3 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 300,00	3 050,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	300,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	297 706,00	500,00	298 206,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	706,00	500,00	1 206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00	280 000,00	1 016 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	280 000,00	680 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	280 000,00	380 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 861 653,00	- 252 904,00	1 608 749,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	- 280 000,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 280 000,00	1 320 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	256 653,00	27 096,00	283 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	27 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	96,00	2 096,00
Razem:				34 787 752,72	- 1 990 619,00	32 797 133,72

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/312/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 743 904,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 629 421,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 114 483,00
Rozchody ogółem:			987 049,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	987 049,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/312/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2010r.

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 705,00	0,00	12 705,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 705,00	0,00	12 705,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 705,00	0,00	12 705,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 705,00	0,00	12 705,00
			Dochody własne jst	12 705,00	0,00	12 705,00
600			Transport i łączność	4 974 338,00	- 55 374,00	4 918 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 974 338,00	- 55 374,00	4 918 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00
			Budowa parkingu między ulicą Kościelną i Kilińskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Kredyty i pożyczki	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich	60 000,00	0,00	60 000,00
			Kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim- etap I	415 000,00	0,00	415 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Kredyty i pożyczki	415 000,00	- 15 000,00	400 000,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ulicy B.Prusa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej - etap I	320 000,00	0,00	320 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	320 000,00	- 30 000,00	290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 807,00	- 55 374,00	2 458 433,00
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	2 513 807,00	- 55 374,00	2 458 433,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 513 807,00	- 55 374,00	2 458 433,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 531,00	0,00	515 531,00
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	515 531,00	0,00	515 531,00
			Dochody własne jst	515 531,00	- 400 000,00	115 531,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 288 500,00	- 8 500,00	2 280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00

			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 258 500,00	- 8 500,00	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
			Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
			Inne	310 063,00	0,00	310 063,00
			Dotacja z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego	310 063,00	0,00	310 063,00
			Kredyty i pożyczki	1 539 937,00	0,00	1 539 937,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500,00	- 8 500,00	400 000,00
			Wykup nieruchomości ze spółki MPUK Sp z o. o.	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Pułaskiego	8 500,00	- 8 500,00	0,00
			Dochody własne jst	8 500,00	- 8 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 930,00	30 000,00	51 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	30 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego - dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup pieca c.o. do budynku urzędu miejskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 930,00	0,00	6 930,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 930,00	0,00	6 930,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 930,00	0,00	6 930,00
			Dochody własne jst	6 930,00	0,00	6 930,00
801			Oświata i wychowanie	2 070 641,00	- 2 070 641,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 070 641,00	- 2 070 641,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 145,00	- 1 782 145,00	0,00
			Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim	1 782 145,00	- 1 782 145,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 782 145,00	- 1 782 145,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 496,00	- 288 496,00	0,00
			Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim	288 496,00	- 288 496,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	288 496,00	- 288 496,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 930,00	0,00	351 930,00
	90095		Pozostała działalność	351 930,00	0,00	351 930,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
			Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
			Środki po likwidacji MFOŚiGW	250 000,00	0,00	250 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 930,00	0,00	101 930,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 930,00	0,00	101 930,00
			Dochody własne jst	101 930,00	0,00	101 930,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	220 000,00	320 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	220 000,00	320 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	220 000,00	320 000,00
			Modernizacja Miejskiego Domu Kultury	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Inne	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacje z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień	40 000,00	0,00	40 000,00
			Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury	0,00	280 000,00	280 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	280 000,00	280 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 600 000,00	- 280 000,00	1 320 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00	- 280 000,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 280 000,00	1 320 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko - Orlik 2012”	1 200 000,00	- 280 000,00	920 000,00
			Dochody własne jst	534 000,00	- 280 000,00	254 000,00
			Inne	666 000,00	0,00	666 000,00
			Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej	333 000,00	0,00	333 000,00
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	333 000,00	0,00	333 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim	400 000,00	0,00	400 000,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Środki na dofinansowanie - SM Jubilatka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				11 420 044,00	- 2 164 515,00	9 255 529,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVII/312/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Pianowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**				z tego: Srodki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1.	Wydatki majątkowe razem:	X		3 144 984,00	686 551,00	2 458 433,00	2 993 599,00	535 166,00	0,00	0,00	535 166,00	2 458 433,00	0,00	0,00	0,00	2 458 433,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu														
	Działanie:	1.7. Promocja Gospodarcza														
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu														
	Razem wydatki:	II.11	150 15011	15 540,00	15 540,00	0,00	12 705,00	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:															
	2010r.			12 705,00	12 705,00	0,00	12 705,00	12 705,00			12 705,00					
	2011r.			2 835,00	2 835,00	0,00										
	2012r.			0,00	0,00	0,00										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	III. Regionalny system transportowy														
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim														
	Razem wydatki:	III. 23	600 60016	3 107 964,00	649 531,00	2 458 433,00	2 973 964,00	515 531,00	0,00	0,00	515 531,00	2 458 433,00	0,00	0,00	0,00	2 458 433,00
	z tego:															
	2009r.			134 000,00	134 000,00	0,00										
	2010r.			2 973 964,00	515 531,00	2 458 433,00	2 973 964,00	515 531,00			515 531,00	2 458 433,00				2 458 433,00

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza														
	Działanie:	2.2. Rozwój e-usług														
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa														
	Razem wydatki:	il. 11	750	21 480,00	21 480,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:		75095													
	2010r.			6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00			6 930,00					
	2011r.			8 730,00	8 730,00	0,00										
	2012r.			5 820,00	5 820,00	0,00										
2.	Wydatki bieżące razem:	X		1 981 756,61	297 263,40	1 684 492,21	1 221 551,72	183 232,66	0,00	0,00	183 232,66	1 038 319,06	0,00	0,00	0,00	1 038 319,06
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki														
	Działanie:	8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie														
	Nazwa projektu:	Wsparcie w rozwoju kariery														
	Razem wydatki:		150	677 942,61	101 691,40	576 251,21	402 077,72	60 311,66	0,00	0,00	60 311,66	341 766,06	0,00	0,00	0,00	341 766,06
	z tego:		15013													
	2010r.			402 077,72	60 311,66	341 766,06	402 077,72	60 311,66			60 311,66	341 766,06				341 766,06
	2011r.			275 864,89	41 379,74	234 485,15										
2.2	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie inowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion														
	Nazwa projektu:	Przeciwdziałanie (e) Wykluczeniu														
	Razem wydatki:	il. 13	852	1 303 814,00	195 572,00	1 108 241,00	819 474,00	122 921,00	0,00	0,00	122 921,00	696 553,00	0,00	0,00	0,00	696 553,00
	z tego:		85295													
	2010r.			819 474,00	122 921,00	696 553,00	819 474,00	122 921,00			122 921,00	696 553,00				696 553,00
	2011r.			389 912,00	58 487,00	331 425,00										
	2012r.			94 428,00	14 164,00	80 263,00										
	OGÓŁEM:			5 126 740,61	983 814,40	4 142 925,21	4 215 150,72	718 398,66	0,00	0,00	718 398,66	3 496 752,06	0,00	0,00	0,00	3 496 752,06

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLVII/312/2010
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2010r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			636 000		649 635
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			12 705
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 930
900	90095	Miejski Dom Kultury			250 000
921	92109	Miejski Dom Kultury	300 000		
921	92109	Miejski Dom Kultury			380 000
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	336 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					132 000
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej			12 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			120 000
OGÓŁEM:			636 000		781 635

Przewodniczący Rady:
mgr Ireneusz Peplowski

3882

UCHWAŁA Nr XXXIX/202/10

RADY GMINY JAKUBÓW

z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie wyznaczenia inkasenta poboru opłaty za wodę i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 7, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za wodę w drodze inkasa.

§ 2.1. Wyznacza się panią Katarzynę Sadoch jako inkasenta do poboru opłaty za wodę z wodociągów na terenie gminy Jakubów.

2. Ustala się wysokość wynagrodzenia inkasenta w formie prowizji od sumy pobranych opłat wymienionych w § 1, w wysokości 10%.

3. Pozostałe warunki współpracy z inkasentem zostaną określone w odrębnej umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu i w Sołectwach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Domański

3883

UCHWAŁA Nr XXXIX/235/2010

RADY GMINY MACIEJOWICE

z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice.

§ 1. Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Maciejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice:

- 1) Publiczne Przedszkole w Maciejowicach – ul. Ks. G. Piramowicza 3,
- 2) Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach – ul. T. Kościuszki 19,

- 3) Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach Szkole Filialnej w Strychu – Strych 12,
- 4) Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach Szkole Filialnej we Wróblach Wargocinie – Wróble Wargocin 6,
- 5) Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Samogoszczy – Samogoszcz 2,
- 6) Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Oronnem – Oronne 8,
- 7) Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej – Antoniówka Świerżowska 24A.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maciejowice.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr VII/36/07 Rady Gminy Maciejowice z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i od-

działów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010r.

Przewodniczący Rady:
Józef Szopa

3884

UCHWAŁA Nr XLVI/330/10

RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielsk.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) w wykonaniu uchwały nr XXII/141/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielsk, zmienionej uchwałą nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2007r. Rada Miejska w Nasielsku, po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk przyjętego uchwałą nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 października 2006r. stosownie do art. 20 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na wniosek Burmistrza Nasielska uchwała, co następuje:

Dział I

Postanowienia ogólne

Rozdział 1

Zakres obowiązywania Planu

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielsk, obejmujący obszar miasta w granicach administracyj-

nych, z wyłączeniem terenów objętych uchwałami Rady Miejskiej w Nasielsku:

- 1) uchwałą nr XXVI/167/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Piłsudskiego w Nasielsku oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do uchwały;
- 2) uchwałą nr XLVII/315/05 z dnia 21 września 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie ulic: Płońskiej, Kościuszki i Dębowej oraz wsi Kosewo, oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do uchwały;
- 3) uchwałą nr XLVII/316/05 z dnia 21 września 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Kolejowej, oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do uchwały.

jako zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk przyjętego uchwałą nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 października 2006r. oraz z uchwałą nr XXII/141/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielsk, zmienionej uchwałą nr IX/46/07 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2007r., zwany dalej „planem”.

§ 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielsk, stanowiąc:

- 1) część tekstowa planu stanowiąca treść niniejszej uchwały,
- 2) część graficzna planu stanowiąca rysunek planu przedstawiony na mapie w skali 1:2000 (sekcje 0 – 12a) z kopią „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielsk” przedstawioną na sekcji „0”, stanowiącej wraz z sekcjami 1 – 12a załącznik nr 1 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu planu – załącznik nr 2 do uchwały,
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej – załącznik nr 3 do uchwały.

2. Załączniki wymienione w punktach: 2, 3 i 4 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielsk jest podniesienie warunków życia mieszkańców poprzez:

1. ustalenie zasad udostępniania terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzinne, terenów produkcyjnych i usługowych dla prowadzenia działalności gospodarczej, urządzeń użyteczności publicznej i innych niezbędnych dla potrzeb dalszego zrównoważonego rozwoju miasta oraz zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców;
2. poprawę ładu przestrzennego poprzez świadome kształtowanie przestrzeni terenów miejskich, uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego i nadanie nowych form przestrzennych przy ograniczaniu sytuacji konfliktowych, wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji.

§ 4.1. Granice obszaru planu wyznaczają administracyjne granice miasta z wyłączeniem terenów objętych uchwałami Rady Miejskiej w Nasielsku:

- 1) uchwałą nr XXVI/167/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Piłsudskiego w Nasielsku oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do uchwały;
- 2) uchwałą nr XLVII/315/05 z dnia 21 września 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie ulic: Płońskiej, Kościuszki i Dębowej

oraz wsi Kosewo, oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do uchwały;

- 3) uchwałą nr XLVII/316/05 z dnia 21 września 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Kolejowej, oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do uchwały.

2. Granice, o których mowa w ust. 1 wyznaczone są graficznie na rysunku planu sporządzonym na mapach w skali 1:2000 (załącznik nr 1, sekcje: 1-12a).

§ 5.1. Plan nie określa terminu obowiązywania jego ustaleń.

2. Plan, stosownie do przepisu art. 15, ust. 2, ustawy zawiera ustalenia dotyczące:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
- 6) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, minimalne procentowe wskaźniki terenów biologicznie czynnych;
- 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
- 8) szczegółowych zasad podziału nieruchomości,
- 9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,
- 10) zasad i warunków rehabilitacji obszarów istniejącej zabudowy i infrastruktury oraz granice tych obszarów,
- 11) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji w odniesieniu do komunikacji kolejowej, samochodowej, rowerowej i pieszej oraz infrastruktury technicznej,

- 12) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowanie, urządzania i użytkowania terenów;
- 13) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, dotyczących terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

4. Tekstowe ustalenia ogólne dotyczą obszaru całego planu przedstawionego na załącznikach nr 1 (sekcje: 1-12a) i obowiązują w stosunku do tego obszaru.

5. Tekstowe ustalenia szczegółowe odnoszące się do poszczególnych jednostek terenowych, przedstawionych na załączniku nr 1 (sekcje: 1-12a) i obowiązują na obszarach wszystkich jednostek o tym samym symbolu, chyba że z treści przepisu wynika inaczej.

§ 6. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Nasielsku dotyczącą zagospodarowania terenu, określonego w § 1 o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3. rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 (sekcje: 0-12a) do niniejszej uchwały,
4. jednostce strukturalnej – należy przez to rozumieć jednostkę struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta o przewadze względnie podobnych funkcji jednostek terenowych występujących na danym obszarze, przyjętą w planie w celu uczytelnienia struktury miasta oraz ułatwienia identyfikacji ustaleń zapisanych w uchwale,
5. jednostce terenowej – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, podstawowego i uzupełniającego, lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
6. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-

- no przeważać na obszarze jednostki terenowej, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
7. przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
8. działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć nieruchomości gruntową będącą we władaniu inwestora, niezależnie od ilości działek geodezyjnych składających się na tę nieruchomości, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,
9. minimalnej szerokości frontu działki inwestycyjnej – należy przez to rozumieć najmniejszą długość boku działki, przylegającego do linii rozgraniczającej drogi,
10. obiektach, urządzeniach i funkcjach chronionych – należy przez to rozumieć usługi oświaty, w szczególności szkoły stopnia podstawowego i przedszkola, usługi zdrowia, a także infrastruktury technicznej związane z zaopatrzeniem miasta w wodę,
- 11) usługach – należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach głównych niż usługowe i urządzenia służące do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzającej bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych,
 - 1) ze względu na oddziaływanie na otoczenie usługi dzielą się na:
 - a) nieuciążliwe tj. spełniające wymogi sanitarne właściwe dla głównej funkcji obiektu budowlanego lub wskazanego w planie obiektu przyległego i nie są zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymagają, ani nie mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
 - b) uciążliwe tj. nie spełniające w/w wymogów lub mogących pogorszyć stan środowiska,
 - 2) z punktu widzenia charakteru obsługi ludności oraz zasad finansowania inwestycji usługi dzielą się na:

- a) publiczne - należy przez to rozumieć obiekty usługowe realizowane jako inwestycje celu publicznego: finansowane z budżetu samorządowego lub budżetu państwa (urzędy organów władzy, administracji, sądów i prokuratury, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, publicznych obiektów ochrony zdrowia, publicznych przedszkoli i domów opieki społecznej, placówek wychowawczo-opiekuńczych) oraz obiekty realizowane jako zadania własne samorządów terytorialnych,
 - b) komercyjne – należy przez to rozumieć usługi ogólnie dostępne, służące zaspokajaniu potrzeb ludności w zakresie wszelkiego rodzaju towarów i usług, nastawione na przynoszenie dochodu (nastawione na zysk) i nie finansowane w całości lub części z budżetu samorządowego lub budżetu państwa, są to m.in. usługi z zakresu handlu (hurtowego i detalicznego), finansowe, gastronomii, komunikacyjne (np. stacje paliw, stacje obsługi pojazdów itp.) turystyczne (np. hotele, motele, zajazdy, ośrodki i urzędnia terenów sportowych).
- 3) poprzez usługi handlu rozumie się obiekty prowadzące handel detaliczny z wyłączeniem handlu paliwami płynnymi oraz handlu hurtowego,
12. aktywności gospodarczej – należy przez to rozumieć aktywność, która podlega przepisom odrębnym i może być realizowana na przeznaczonych pod zabudowę związanych z taką działalnością terenach, po przeprowadzeniu postępowania przewidzianego prawem,
 13. obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie określające odległość usytuowania zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego lub usługowego, (za wyjątkiem stacji transformatorowych wewnętrznych) od linii rozgraniczającej ulicy, ciągu pieszego, granicy działki lub innego obiektu zgodnie z rysunkiem planu, bez uwzględniania balkonów i wykuszy wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,0m,
 14. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość usytuowania zewnętrznej ściany budynku, bez uwzględniania balkonów i wykuszy, wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,0m do linii rozgraniczającej ulicy, placu, ciągu pieszego, lub innych elementów naniesień terenowych,
 15. maksymalnym (minimalnym) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć największą (najmniejszą) nieprzekraczalną wartość stosunku sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji naziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych położonych w granicach jednostki (działki) do powierzchni całkowitej jednostki (działki),
 16. przestrzeniach publicznych – należy przez to rozumieć te tereny, których zainwestowanie i utrzymanie będzie finansowane ze środków publicznych w całości lub w części,
 17. maksymalnej (minimalnej) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku, (nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych) do górnej najwyższej krawędzi dachu,
 18. maksymalnej (minimalnej) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wymiar pionowy mierzony od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku, (nie będącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych i technicznych) do górnej najwyższej krawędzi dachu,
 19. liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć liczbę naziemnych użytkowych kondygnacji budynku,
 20. maksymalnym (minimalnym) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć największą (najmniejszą) nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni zabudowy wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce do powierzchni całkowitej działki,
 21. zabudowie bliźniaczej - należy przez to rozumieć zabudowę usytuowaną na granicy działki posiadającą wspólną ścianę z budynkiem sąsiada bez obowiązku lustrzanego odbicia rozwiązania architektonicznego budynku usytuowanego na działce sąsiedniej; obiekt realizowany w terminie późniejszym musi być zharmonizowany z obiektem wcześniejszym,
 22. obiektach małej architektury – należy przez to rozumieć urządzenia terenowe służące rekreacji lub podniesieniu walorów miejsca wypoczynku np. murki, ławki pergole, pomniki, fontanny itp.,
 23. obiektach obniżających standard warunków mieszkaniowych – należy przez to rozumieć każdy obiekt emitujący nieprzyjemny zapach, lub w sposób oczywisty pogarszający warunki

ki życia sąsiadów (np. obiekt emitujący widoczny dym, opary itp., wymagający składowania odpadów na otwartej przestrzeni, generujący ruch drogowy lub hałas o dużym natężeniu w porze nocnej),

24. urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć sieć instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, telefonicznej i energetycznej wraz z urządzeniami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem tych sieci,
25. proekologicznych systemach ciepłych – należy przez to rozumieć systemy ciepłe wykorzystujące: gaz ziemny lub płynny, olej opałowy niskosiarkowy, energię elektryczną, wiatrową, słoneczną, pompy ciepłe, biomasę, itp.,
26. klasie drogi - rozumie się przez to przyporządkowanie drodze publicznej odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z cech funkcjonalnych,
27. przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz warunki wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 KPA),
28. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami.

§ 7. Rysunek planu odnosi Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale odnoszą się do całego obszaru objętego granicami planu i dotyczą:

- 1) przebiegu granic jednostek terenowych określonych liniami rozgraniczającymi,
- 2) symboli przeznaczenia terenów,
- 3) projektowanego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej: drogowej, kolejowej i lotniczej oraz głównych tras przebiegu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
- 4) klasyfikacji funkcjonalnej dróg i ulic,
- 5) obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
- 6) miejsc lokalizacji dominant przestrzennych, miejsc widokowych oraz akcentów architektonicznych podkreślających charakter krajobrazu miejskiego,
- 7) zakazu zabudowy na terenach rolnych,
- 8) zakazu zabudowy na terenach lasów oraz terenach przeznaczone do zalesień,

- 9) stref ograniczonego użytkowania terenu od cmentarzy, urządzeń komunikacyjnych i infrastruktury technicznej oraz ich granic,
- 10) prawnie chronionych zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz ustanowionych granic ochrony,
- 11) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy.

§ 8. Obowiązującymi ustaleniami planu są:

1. ustalenia zawarte w tekście uchwały;
2. następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu (załącznik nr 1 - sekcje: 0-12a):
 - 1) liniami przerywanymi:
 - a) granica terenu objętego planem,
 - b) granice stref ochrony ujęć wody,
 - c) granica obszaru krajobrazu chronionego,
 - d) granica strefy obserwacji archeologicznej W,
 - e) granice stanowisk archeologicznych,
 - f) granice stref technicznych dotyczących zagrożenia od gazociągu wysokiego ciśnienia;
 - 2) liniami ciągłymi oraz graficznymi symbolami umownymi:
 - a) przebieg granic jednostek terenowych (linie rozgraniczające tereny o różnej funkcji różnym przeznaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania),
 - b) granica strefy ograniczonego użytkowania od czynnych cmentarzy,
 - c) przebieg głównych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia oraz związane z nimi granice stref technicznych ograniczonego użytkowania;
 - 3) symbolami cyfrowymi i literowymi: określającymi położenie danej jednostki terenowej na obszarze planu wyrażone odpowiednio cyframi (od 0 do 9) identyfikującymi jednostkę strukturalną, na terenie której położona jest dana jednostka terenowa oraz kolejną liczbą wyróżniającą ją spośród innych o tej samej funkcji w danej jednostce strukturalnej (nr jednostki strukturalnej, nr jednostki terenowej w jednostce strukturalnej) oraz literowymi określającymi funkcję i przeznaczenie terenu danej jednostki terenowej.

3. Ustaleniami planu są także następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu w skali 1:2000, przedstawionym na załączniku nr 1 (sekcje: 0-12a):

- 1) przebieg linii kolei wąskotorowej,
- 2) przebieg głównych ciągów komunikacji drogowej,
- 3) przebieg głównych linii i urządzeń energetycznych oraz związanych z nimi stref technicznych,
- 4) tereny rolne bez prawa zabudowy,
- 5) tereny lasów oraz tereny przeznaczone do zalesień bez prawa zabudowy,
- 6) studnie głębinowe,
- 7) ujęcia wód i ich strefy ochronne,
- 9) symbole przeznaczenia terenów,
- 10) linie wydzielające działki inwestycyjne oraz linie ich wewnętrznych podziałów,
- 11) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
- 12) miejsca lokalizacji dominant przestrzennych, miejsc widokowych oraz akcentów architektonicznych podkreślających charakter krajobrazu miejskiego,
- 13) projektowany układ komunikacji publicznej, kołowej i pieszej, w tym wloty komunikacji kołowej oraz kierunki przebiegu ścieżek rowerowych;
- 14) klasyfikacja funkcjonalna ulic,
- 14) strefy ograniczonego użytkowania z uwagi na uciążliwość układu komunikacyjnego, infrastruktury technicznej oraz ich granice,
- 16) przestrzenie o dominacji ruchu pieszego,
- 17) projektowane oraz adaptowane: zieleń, szpalery drzew,
- 18) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy,
- 19) granice terenów rezerw komunikacyjnych.

4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu odnoszące się do problematyki wymienionej w ust. 2, przedstawione symboli cyfrowych i literowych oraz w formie linii ciągłej jak i przerywanej mają charakter obligatoryjny.

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 2 p.1, oraz wymienione w ust. 2 p.2, przedstawione w formie linii przerywanej mają charakter postulatywny lub informacyjny.

6. Wszelkie oznaczenia graficzne występujące poza granicami planu oznaczone liniami przerywanymi oraz symbolami literowymi zapisanymi kursywą nie stanowią ustaleń uchwały i mają charakter wyłącznie informacyjny (lub postulatywny).

§ 9.1. Ustalenia tekstowe i oznaczenia graficzne na rysunku planu dotyczące niżej wymienionych obiektów wskazują stan prawny wynikający z przepisów odrębnych; są to:

- 1) obiekty znajdujące się w rejestrze lub ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
- 2) stanowiska archeologiczne znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
- 3) granica i warunki zagospodarowania dot. obszaru chronionego krajobrazu;
- 4) pomniki przyrody ujęte w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody;
- 5) granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza.

2. Ustalenia tekstowe i oznaczenia graficzne na rysunku planu wskazujące stan prawny wynikający z przepisów odrębnych należy aktualizować zgodnie z aktualnym stanem tych przepisów bez wprowadzania zmian w planie.

3. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające granice stref, obszarów i terenów biegnące na rysunku planu wzdłuż linii podziałów geodezyjnych lub linii rozgraniczających należy traktować jako oznaczenia biegnące po tych liniach.

§ 10. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, niezbędne do wykonania projektu budowlanego, należy określać według ustaleń ogólnych dla całego obszaru objętego planem (dział II) oraz przepisów szczegółowych ustalonych dla poszczególnych jednostek terenowych w granicach obowiązywania ustaleń planu z uwzględnieniem przepisów dotyczących obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej (dział III).

Dział II

Ogólne ustalenia planu

Rozdział 2

Zakres ustaleń planu

§ 11.1. Plan określa przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

2. Plan wyznacza tereny oznaczone na rysunku planu symbolem:

- 1) MW – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą;
- 2) MW/U - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i usługowej;
- 3) MWU – zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z towarzyszącymi usługami, elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą;
- 4) MW/MN/U -1 – zwartej istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej wraz z usługami, elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą położone głównie na obszarze śródmieścia w strefie ochrony konserwatorskiej; jeśli nie zapisano inaczej – obowiązuje linia zabudowy w linii rozgraniczającej ulicy;
- 5) MW/MN/U -2 – rozluźnionej istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej wraz z usługami, elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą położone głównie na obszarze śródmieścia w strefie ochrony konserwatorskiej; z możliwością nowej zabudowy plombowej na terenach wolnych; jeśli nie zapisano inaczej – obowiązuje linia zabudowy w linii rozgraniczającej ulicy;
- 6) MN/U – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zabudowa bliźniacza, wolnostojąca) lub/i usług nieuciążliwych wraz z elementami infrastruktury technicznej;
- 7) MNU – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zabudowa bliźniacza, wolnostojąca) z możliwością lokalizacji towarzyszących usług nieuciążliwych wraz z elementami infrastruktury technicznej;
- 8) MP/MNu – zabudowy mieszkaniowej pensjonatowej o gabarytach zbliżonych do zabudowy jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z elementami infrastruktury technicznej;
- 9) RM – zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych;
- 10) U/M – zabudowy usługowej z możliwością realizacji mieszkania dla właściciela wraz z elementami infrastruktury technicznej;
- 11) nieuciążliwych usług publicznych i komercyjnych wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury technicznej; w tym:
 - a) U – nieuciążliwych usług publicznych lub komercyjnych o niesprecyzowanym charakterze wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury technicznej;
 - b) UA – administracji samorządowej, finansowej i gospodarczej;
 - c) UK – usług kultury i kultu religijnego wraz z zielenią towarzyszącą;
 - d) UO – usług oświaty wraz z zielenią towarzyszącą;
 - e) UO/UK/US – usług oświaty, kultury i sportu wraz z zielenią towarzyszącą;
 - f) UZ – usług zdrowia wraz z zielenią towarzyszącą;
 - g) UK/US/ZP – usług kultury oraz sportu i rekreacji wraz z zielenią towarzyszącą, lub zieleni parkowej na terenach o statusie przestrzeni publicznej;
 - h) UŁ – usług łączności;
 - i) US – usług sportu i rekreacji wraz z zielenią towarzyszącą;
 - j) UST – usług turystyki wraz z zielenią;
 - k) UC/UH – obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²; z dopuszczeniem na części lub zamiennie na całości jednostki innego rodzaju usług handlu;
 - l) UH – handlu detalicznego;
 - m) UH/M - handlu detalicznego z możliwością realizacji mieszkania dla właściciela;
 - n) UG – gastronomii;
 - o) Ucm – usług związanych z funkcją cmentarza;
 - p) URzcm – rzemieślniczych uciążliwych usług produkcyjnych związanych z zagospodarowaniem cmentarza (usługi kamieniarskie) z możliwością realizacji mieszkania dla właściciela poza bezpośrednią strefą oddziaływania cmentarza;
 - q) UHGRz – usług handlu, gastronomii i rzemiosła;
 - r) UHGRz/M – usług handlu, gastronomii i rzemiosła z możliwością realizacji mieszkania dla właściciela;
- 11) P/U – przemysłu, oraz zabudowy techniczno-produkcyjnej i usługowej istniejącej i potencjalnej wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą;
- 12) U/Rz/KS – usług, usługowego rzemiosła również uciążliwego, związanych m. in. z obsługą pojazdów;

- 13) PBSUHH/M – przemysłu, baz, składów i usług handlu hurtowego z możliwością realizacji mieszkania dla właściciela wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą;
- 14) PBSUHRz/M – przemysłu, baz, składów, handlu detalicznego i rzemiosła, wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą z możliwością realizacji mieszkania dla właściciela;
- 15) PSRzU/M – przemysłu, składów, rzemiosła i usług, wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą z możliwością realizacji mieszkania dla właściciela;
- 16) PBS – przemysłu, baz, składów;
- 17) RU/M – tereny obsługi produkcji rolniczej wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą z możliwością realizacji mieszkania dla właściciela;
- 18) KL – transportu lotniczego;
- 19) KK – transportu kolejowego;
- 20) KD – transportu drogowego (drogi publiczne);
 - a) KDG – dróg publicznych głównych,
 - b) KDZ – dróg publicznych zbiorczych,
 - c) KDL – dróg publicznych lokalnych,
 - d) KDD – dróg publicznych dojazdowych,
 - e) KDDX – dróg publicznych dojazdowych, jednoprzestrzennych pieszo-jezdnym;
- 22) KDW - transportu wewnętrznego - dróg wewnętrznych (ogólnie dostępnych); w tym:
 - a) KDW - dróg wewnętrznych,
 - b) KDWX – wewnętrznych jednoprzestrzennych dróg pieszo-jezdnym,
 - c) KDWgosp. – wewnętrznych dróg gospodarczych,
 - d) KDX – ciągów pieszo – rowerowych;
- 23) KS – urządzeń obsługi komunikacji samochodowej); w tym:
 - a) KSp – parkingów wielostanowiskowych,
 - b) KSG – garaży wielostanowiskowych,
 - c) KS/U – urządzeń obsługi transportu drogowego z usługami towarzyszącymi,
 - d) KS/M – zakładów obsługi transportu drogowego z funkcją mieszkaniową dla właściciela;
- 24) urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:
 - a) W – zaopatrzenia w wodę,
 - b) K – odprowadzenia i neutralizacji ścieków,
 - c) O – gromadzenia i neutralizacji odpadów (poza obszarem planu),
 - d) E – elektroenergetycznych (liniowych),
 - e) EE – elektroenergetyczny GPZ,
 - f) G – gazowniczych (liniowych i punktowych),
 - g) C – ciepłowniczych (liniowych i punktowych);
- 25) ZP – zieleni publicznej urządzonej;
- 26) ZP/U zieleni publicznej urządzonej (rynek staromiejski) oraz parking, drobne obiekty usług kultury (dla potrzeb festynów, koncertów, kiermaszów, wystawiennictwa) i małej sezonowej gastronomii;
- 27) ZN - terenu określonego symbolem graficznym na rysunku planu, objętego formami ochrony przyrody jako obszar chronionego krajobrazu;
- 28) ZI – zieleni izolacyjnej;
- 29) ZD – ogrodów działkowych;
- 30) ZC – cmentarzy; w tym:
 - a) ZCc1 (UK) – cmentarza czynnego z elementami historycznymi prawem chronionymi,
 - b) ZC2– cmentarza planowanego (powiększenie istniejącego),
 - c) ZCn3 i ZCn4 – cmentarzy nieczynnych (historycznych), prawem chronionych;
- 30) ZL - lasów;
- 31) ZLd – dolesień;
- 32) R – rolne; w tym:
 - a) Ro/M – o specjalizacji ogrodniczej, z elementami infrastruktury technicznej i z możliwością realizacji mieszkania dla właściciela,
 - b) R/ZŁ – rolne oraz zieleni łąkowej,
 - c) R(ZZ) – rolne zagrożone podtopieniem;
- 33) WS – wód powierzchniowych śródlądowych.
 4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie uzupełniające oraz warunki jego dopuszczenia.

5. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia uzupełniającego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

Rozdział 3
Ustalenia ogólne
w zakresie kształtowania przestrzeni

§ 12.1. W zakresie określenia struktury funkcjonalnej plan wyznacza granice 10 jednostek strukturalnych (0-9) wyodrębnionych na obszarze planu:

- 1) jednostka strukturalna „0” – jednostka centralna o wiodącej funkcji – usługowo- mieszkaniowej; granice jednostki wyznaczają: ulica Słoneczna, ciek wodny oznaczony na rysunku planu symbolem 4.1WS, ul. Młynarska (w kier. pn.), planowana ulica oznaczona na rysunku planu symbolem 4.5KDL, ulica Świerkowa (do ulicy Kwiatowej), dalej w kier. południowym do ulicy Warszawskiej (skrzyżowanie z ulicą Leśną), ulica Warszawska (w kier. zach.) do ulicy Ogrodowej), ulica Ogrodowa, ulica Elektronowa, ulica Polna i jej planowane przedłużenie do ul. Krupki oznaczone na rysunku planu symbolem 7.4KDL i 7.5KDL, ulica Krupki (w kier. pn.), ul. Płońska (do ulicy Słonecznej);
- 2) jednostka strukturalna „1” – o dominującej funkcji rolniczo-gospodarczej – granice jednostki wyznaczają: ulica Słoneczna, zachodni odcinek planowanej obwodnicy północnej oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDG, północna granica miasta;
- 3) jednostka strukturalna „2” – o dominującej funkcji rolniczo-mieszkaniowej – granice jednostki wyznaczają: północna granica miasta, planowana droga wojewódzka do Ciechanowa oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDG, planowana obwodnica północna oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDG, ulica Słoneczna do północnej granicy miasta;
- 4) jednostka strukturalna „3” – o dominującej funkcji rolniczo-usługowej – granice jednostki wyznaczają: północno-wschodnia, granica miasta, ulica Warszawska (do ulicy Leśnej), dalej w kierunku północnym do ulicy Kwiatowej, ulica Świerkowa, planowana obwodnica wschodnia oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDG, planowana droga wojewódzka do Ciechanowa oznaczona na rysunku planu symbolem 2KDG (do północnej granicy miasta);

- 5) jednostka strukturalna „4” – o dominującej funkcji mieszkaniowej – granice jednostki wyznaczają: planowana obwodnica (północna i wschodnia) oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDG, planowana ulica oznaczona na rysunku planu symbolem 4.5KDL, ulica Młynarska (na południe), ciek wodny oznaczony na rysunku planu symbolem 4.1WS (do ulicy Słonecznej), ulica Słoneczna do planowanej obwodnicy północnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDG;
- 6) jednostka strukturalna „5” – o dominującej funkcji produkcyjno-usługowej – granice jednostki wyznaczają: zachodni odcinek planowanej obwodnicy północnej oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDG, ulica Słoneczna, ulica Płońska, zachodnia granica miasta do planowanej obwodnicy północnej;
- 7) jednostka strukturalna „6” – o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej – granice jednostki wyznaczają: ulica Płońska, ulica Kościuszki, ulica Kolejowa, zachodnia granica miasta (do ulicy Płońskiej);
- 8) jednostka strukturalna „7” – o dominującej funkcji mieszkaniowo – rolniczo - usługowej – granice jednostki wyznaczają: ulica Kolejowa, ulica Kościuszki, ulica Krupki (do ulicy Chrobrego), planowane przedłużenie ulicy Polnej oznaczone na rysunku planu symbolem 7.5KDL i 7.4KDL, ulica POW w kierunku południowym (do granicy miasta), południowo-zachodnia granica miasta (do ulicy Kolejowej);
- 9) jednostka strukturalna „8” – o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej – granice jednostki wyznaczają: ulica POW, ulica Polna, ulica Piłsudskiego (w kier. południowym), południowa granica miasta (do ul. POW);
- 10) jednostka strukturalna „9” – o dominującej funkcji mieszkaniowo – usługowo - produkcyjnej – granice jednostki wyznaczają: ulica Piłsudskiego, ulica Elektronowa, ulica Ogrodowa, ulica Warszawska (w kier. wschodnim), południowo-wschodnia granica miasta (do ulicy Piłsudskiego).

§ 13. W zakresie struktury przeznaczenia terenu plan ustala:

1. Dominujące przeznaczenie terenu na cele zabudowy usługowej i usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej jako funkcji wiodącej na obszarze starego miasta, zwłaszcza w granicach ochrony konserwatorskiej.

2. Dominujące przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej jako funkcji wiodącej wzdłuż ulicy Warszawskiej, POW, Kilińskiego (pierzeje tych ulic należy kształtować z obiektów mieszkalnych z parterami usługowymi oraz obiektów handlowo-usługowych (do 2 kondygnacjach nadziemnych).
 3. Dominujące przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (z usługami) – MNU, MN/U, U/M zlokalizowane wewnątrz miasta.
 4. Tereny działalności gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolami: UST, US, UC, UH, UH/M, UG, Ucm, URzcm, UHGRz, UHGRz/M, P/U, U/Rz/KS, PBSUHH/M, PBSUHRz/M, PSRzU/M, PBS, RU, RU/M.
 5. Tereny baz obsługi urządzeń infrastruktury technicznej: W, K, T, E, G, C).
 6. Układ głównych przestrzeni publicznych, w skład których wchodzi:
 - 1) tereny wykorzystywane i przeznaczone pod usługi publiczne: oświatowo-sportowe oraz usługi zdrowia, kultury, łączności oznaczone na rysunku planu symbolami: UO, US, UO, UZ, UK, UŁ;
 - 2) tereny projektowanej przestrzeni publicznej między rzeką Nasielną i ul. Płońską, oznaczone na rysunku planu symbolem UK/US/ZP;
 - 3) tereny istniejącej i projektowanej ogólnie dostępnej zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;
 - 4) tereny ulic w ciągach drogowych układu zewnętrznego: wojewódzkich i powiatowych (KDG i KDZ);
 - 4) tereny gminnych dróg, ulic, placów i ciągów pieszych:
 - a) ulice miejskie układu podstawowego; KDZ, KDL i KDD,
 - b) pozostałe nie wymienione w pp. a: ulice dojazdowe (KDDX), drogi gminne o charakterze wewnętrznym (KDW) i gospodarczym (KDWgosp.), ciągi i przejścia piesze (KDX).
- § 14. W zakresie sposobu zagospodarowania terenu plan ustala dla terenów:
1. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej gdzie w wieloliterowym oznaczeniu przeznaczenia terenu występuje symbol MW:
 - 1) zakaz lokalizacji obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych (zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej oraz innych obiektów, w tym usługowych, mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu),
 - 2) wysokość zabudowy wielorodzinnej oraz ew. przestrzenne akcenty wysokościowe w określonych w planie rejonach,
 - 3) obowiązek zabezpieczenie niezbędnej ilości parkingów dla programu mieszkaniowego i usługowego na terenach własnych działek,
 - 4) min. procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych,
 - 5) wskaźnik intensywności zabudowy,
 - 6) linie zabudowy obowiązujące lub nieprzekraczalne dla zabudowy mieszkaniowej i usług,
 - 7) architektoniczne formy zabudowy (charakter dachu, ew. rodzaj pokrycia itp.).
 2. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej gdzie w wieloliterowym oznaczeniu przeznaczenia terenu występuje symbol MN:
 - 1) kształtowanie zabudowy w formie zabudowy wolnostojącej na terenach określonych w ustaleniach szczegółowych,
 - 2) jak w ust. 1 pkt 3, 4, 6, 7;
 - 3) min. procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej,
 - 4) minimalną szerokość frontu działki,
 - 5) maksymalną wysokość zabudowy.
 3. zabudowy usługowej oznaczonej symbolem U (U UH, UH/M, UG, UHGRz, UHGRz/M), KS/U, U/RZ/KS, RU, RU/M):
 - 1) inwestycje usługowe bez funkcji mieszkaniowej oraz z dopuszczeniem tej funkcji;
 - 2) zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej oraz innych obiektów, w tym usługowych, mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości;
 - 3) kształtowanie zabudowy o szczególnych walorach architektonicznych; m in. również w formie zwartych pierzei handlowych wzdłuż ulic określonych w ustaleniach szczegółowych;
 - 4) zabudowę usługową do II kondygnacji nadziemnych, oraz ew. akcenty przestrzenne w punktach określonych na rysunku planu

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

- 5) obowiązek zabezpieczenia niezbędnej ilości parkingów dla programu usługowego na terenie własnej działki;
 - 6) min. procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych;
 - 7) jak w ust. 1 pkt 6, 7;
5. zabudowy przemysłowej, baz, składów i oraz uciążliwej usługowej i handlowej (hurtownie oraz handel detaliczny o wieloprzestrzennych formach sprzedaży) oznaczonych symbolami: UC, Ucm, URzcm, P/U, U/Rz/KS, PBSUHH/M, PBSUHRz/M, PSRzU/M, PBS, RU, RU/M:

- 1) obowiązek zabezpieczenie na terenie inwestycji niezbędnej dla jej prawidłowego funkcjonowania ilości miejsc parkingowych na własnej działce oraz dopuszcza:
- 2) realizację wszelkich inwestycji za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej (poza mieszkaniami dla właścicieli na terenach gdzie plan tę punkcję dopuszcza) oraz obiektów o funkcji chronionej,
- 3) lokalizację inwestycji szkodliwych lub szczególnie uciążliwych dla środowiska pod warunkiem przeprowadzenia procedury dot. oceny wpływu inwestycji na środowisko i uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 15. Wszelka zabudowa i zagospodarowanie terenu pod względem funkcjonalnym i przestrzennym powinna uwzględniać:

1. wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury,
2. walory architektoniczne i krajobrazowe,
3. wymagania ochrony przyrody,
4. wymagania ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także wymagania osób niepełnosprawnych,
5. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury,
6. walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności,
7. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,
8. wymagania przepisów szczególnych i odrębnych oraz obowiązujących norm, w szczególności dotyczących określenia odległości i warunków usytuowania elementów zagospoda-

rowania terenu, w tym wynikających między innymi z przepisów szczególnych dot.:

- 1) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- 2) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie,
- 3) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie,
- 4) warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 16. W celu zapewnienia ładu przestrzennego plan nakazuje:

1. utrzymywanie we właściwym stanie technicznym i estetycznym wszystkich obiektów, a w szczególności tych, które stanowią o wartości środowiska kulturowego miasta;
2. poprawę formy architektonicznej obiektów dysharmonijnych z otoczeniem oraz stosowanie zieleni osłonowej wokół obiektów, których poprawa wyglądu estetycznego jest trudna do osiągnięcia;
3. podnoszenie standardu zagospodarowania działek, na których znajdują się te budynki, w stosunku do których podejmowane będą prace modernizacyjne lub konserwatorskie w istniejących budynkach, stosownie do ich przeznaczenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenie odpowiedniej ilości parkingów, przejść dla pieszych i urządzenie zieleni;
4. dopasowywanie charakteru ogrodzeń posesji do charakteru zabudowy działki;
5. utrzymanie, przeznaczonych na poprawę standardu zamieszkiwania, nie zabudowywanych pasów terenu o szerokości określonej przez obowiązujące linie zabudowy oraz linie rozgraniczające dróg publicznych;
6. realizację obiektów użyteczności publicznej głównie na działkach z zasobów komunalnych lub pozyskanych na ten cel działkach z zasobów prywatnych;
7. szczególną troskę przy projektowaniu i realizacji budynków użyteczności publicznej w kierunku tworzenia charakterystycznych identyfikatorów przestrzeni, osiąganych przez zastosowanie wyróżniającej się z otoczenia, jednak zharmonizowanej z tym otoczeniem architektury obiektu lub rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji oraz kolorystyki;

8. zagospodarowywanie terenów, na których zlokalizowano obiekty użyteczności publicznej lub inwestycje celów publicznych, w sposób podkreślający charakter tych obiektów i umożliwiający, stosownie do funkcji, korzystanie z terenów położonych w ich sąsiedztwie.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

§ 17. Przy realizacji zainwestowania na terenach wyznaczonych planem, ustala się konieczność przestrzegania następujących zasad:

1. Każda działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się takie ukształtowanie działki budowlanej, które umożliwia prawidłowy wjazd na działkę budowlaną z terenu drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta obiekty i urządzenia, a w szczególności: obiekty obrony cywilnej, ratownictwa, bezpieczeństwa państwa, obiekty obsługi technicznej gminy, urządzenia melioracji, drogi wewnętrzne, place publiczne, ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe można realizować na każdym terenie funkcjonalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu z zakresu warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy, przepisami szczególnymi i zasadami współżycia społecznego.
3. Wszelkie zagospodarowanie i zabudowę należy wykonywać w sposób zapewniający warunki dla prawidłowej eksploatacji obiektów z punktu widzenia obsługi technicznej gminy, prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych oraz obiektów obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczeństwa państwa.
4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNu, dla których rysunek niniejszego miejscowego planu nie precyzuje zasad podziału na działki, ustala się następujące ogólne zasady podziału i zabudowy:
 - 1) warunki podziału jednostki terenowej na działki wg zasad określonych w § 20,
 - 2) szerokość w liniach rozgraniczających wewnętrznych dróg dojazdowych do działek, ustala się wg § 20 ust. 2, p.2c,
 - 3) sposób zagospodarowania przestrzennego i obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do drogi publicznej musi być zaopiniowany przez zarządcę tej drogi,

- 4) procentowy udział powierzchni biologiczno-czynnej w całkowitej powierzchni działki wg ustaleń w § 29 ust. 6,
 - 5) budynki należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy przedstawionymi w ustaleniach szczegółowych lub/oraz na rysunku planu,
 - 6) wysokość i charakter zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla danej jednostki terenowej,
 - 7) należy zapewnić miejsca na pojemniki, związane z selektywną zbiórką odpadów.
5. Uciążliwość planowanych obiektów usługowych i produkcyjnych winna się zamknąć w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
6. Na wyznaczonych niniejszym planem terenach dopuszcza się możliwość realizacji niezbędnych sieci:
- 1) elektroenergetycznych i stacji transformatorowych SN/NN, lokalizowanych w porozumieniu z właściwym Rejonem Energetycznym,
 - 2) telekomunikacyjnych (napowietrznych i kablowych), lokalizowanych w porozumieniu z właściwym zarządcą sieci telekomunikacyjnej.
7. Dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej wyłącznie na terenach przewidzianych pod działalność gospodarczą oznaczonych na rysunku planu symbolami grupowymi, w których występują symbole elementarne: P, B, S, UHH, Rz, po spełnieniu warunków i procedur określonych przepisami odrębnymi.
8. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów rolnych lub leśnych położonych poza granicami terenów określonych liniami rozgraniczającymi funkcji nierolniczych i nieleśnych.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania przestrzeni publicznej

§ 18.1. Plan wyznacza nowe tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych - publicznych usług nieuciążliwych oznaczone symbolem przeznaczenia 0.1 UK/US/ZP (tereny usług publicznych: kultury, sportu i rekreacji oraz tereny publicznej zieleni urządzonej, parkowej usytuowane między rz. Nasielną i ulicą Płońską) oraz sankcjonuje istniejące tereny zieleni i usług publicznych, zieleni izolacyjnej; tereny dróg publicznych i obiektów transportu publicznego.

2. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania terenów będących elementami przestrzeni publicznej:

- 1) ustala się ogólną dostępność do przestrzeni publicznej,
- 2) wymóg oświetlenia terenu,
- 3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych kolidujących przestrzennie i estetycznie z urządzeniami komunikacyjnymi i z zielenią,
- 4) nakaz zharmonizowania kolorystyki i formy: budynków, urządzeń infrastruktury technicznej, elementów małej architektury oraz kompozycji zieleni, w liniach rozgraniczających jednej ulicy lub ciągu ulic.

Na terenach o których mowa w ust. 1, realizowane być mogą:

- 1) obiekty budowlane związane z funkcją i przeznaczeniem terenu z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
- 2) urządzenia infrastruktury technicznej,
- 3) drogi, przejścia dla pieszych i parkingi,
- 4) zieleń urządzona, oczka wodne i obiekty małej architektury,
- 6) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
- 7) Ilość miejsc postojowych winna być dostosowana do rodzaju działalności prowadzonej w obiektach użyteczności publicznej oraz do potrzeb osób nie w pełni sprawnych.

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji,
i rehabilitacji zabudowy

§ 19. Plan określa obszar wskazany do objęcia działaniami modernizacyjnymi i rehabilitacyjnymi istniejącej zabudowy oraz urządzeń infrastruktury technicznej, jak też ogólne zasady prowadzenia tych działań.

1. Obszar wskazany do objęcia działaniami modernizacyjnymi i rehabilitacyjnymi istniejącej zabudowy oraz urządzeń infrastruktury technicznej ograniczony jest: rzeką Nasielną, ulicą Tadeusza Kościuszki, wschodnią granicą terenu szkoły, północną granicą działki nr 1052, oraz ulicami: POW, Polną, Szkolną, Stanisława Staszica, Garbarską, Józefa Piłsudskiego, Jana Kielińskiego i Stefana Starzyńskiego do rz. Nasiennej.

2. Na obszarze określonym w ust. 1 plan ustala:

- 1) dokonywanie prac modernizacyjnych oraz przywracanie wartości istniejącej zabudowy w zakresie:
 - a) poprawy stanu bezpieczeństwa obiektów poprzez wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynków,
 - b) podniesienia ochrony termicznej budynków poprzez ocieplenie ścian, stropów, dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 - c) podniesienie wartości funkcjonalnej budynków z zaleceniem wprowadzania funkcji usługowej w partery pierzei przyulicznych,
 - d) podniesienie walorów estetycznych budynków poprzez ew. podniesienie połączeń dachowych oraz wprowadzenie tradycyjnego w formie pokrycia z użytkowym wykorzystania poddasza, odtworzenie detalu architektonicznego i wprowadzenie kolorystyki,
 - e) podniesienia warunków bezpieczeństwa oraz standardów użytkowych funkcji mieszkaniowej i usługowej poprzez modernizację bądź wprowadzenie podstawowych urządzeń sanitarnych, ciepłowniczych; przebudowę wewnętrznych sieci wodociągowo - kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych;
- 2) z uwagi na położenie obszaru w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej - zwartej zabudowy STAREGO MIASTA – obejmującej kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha oraz najbardziej wartościowy obszar układu urbanistycznego STAREGO MIASTA, wszelkie przedsięwzięcia modernizacyjne wymagają uzgodnienia i uzyskania warunków oraz wytycznych konserwatorskich Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Ustalenia dotyczące ogólnych zasad scalania
i warunków podziału nieruchomości

§ 20. Na terenie objętym ustaleniami planu dopuszcza się scalanie i podziały działek, jedynie w sposób zgodny z zasadami określonymi w ustaleniach planu, przepisach szczególnych oraz z zasadami współżycia społecznego.

1. Plan ustala zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem; zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami; plan pozwala na podziały określone w tej ustawie, w tym, dokonywanie podziału działki,

którego celem jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub regulacja istniejących granic działek, na wszystkich terenach wyznaczonych w planie. Warunkiem wykonania takiego podziału jest zachowanie ustaleń planu oraz parametrów działki dzielonej, umożliwiających lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elementów zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem, MNU, plan dopuszcza możliwość scalenia i podziału działek zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, przy spełnieniu następujących warunków:

1) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być równoległe i/lub prostopadłe do przynajmniej jednej, istniejącej granicy bocznej działki dzielonej;

2) wielkość nowych wydzielonych działek budowlanych powinna być dostosowana do rodzaju zabudowy przy założeniu, że w przypadku podziału terenu na działki:

a) wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nie może być mniejsza niż 900m²,

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - 20,0m,

c) obsługa komunikacyjna wydzielonych nowych działek będzie się odbywać z wyznaczonych w planie dróg publicznych i wewnętrznych oraz dróg wewnętrznych nie wyznaczonych w planie, które należy wyznaczyć w projekcie podziału działki; minimalna szerokość drogi:

- wewnętrznej obsługującej jedną działkę – 4,5m,
- wewnętrznej obsługującej kilka działek (o jezdni jednoprzestrzennej) - 6,0m; z wydzielonymi chodnikami – 8m,

3) dla wydzielenia działki pod stację transformatorową wewnętrzną lub kontenerową nie obowiązują ustalenia pkt 2).

§ 21. Plan określa następujące ustalenia:

1. Minimalne wielkości działek, (zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla danej jednostki terenowej).

2. Minimalne szerokości frontu nowo wydzielanych działek budowlanych pod zabudowę

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla danej jednostki terenowej).

3. Zasady podziału nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi w § 20.

4. Linie proponowanego podziału wewnętrznego oznaczone linią przerywaną mają charakter orientacyjny (nie są obowiązujące) i mogą być korygowane.

§ 22.1. Działki lub zespoły działek, których kształt, wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg publicznych i infrastruktury, ukształtowanie i pokrycie utrudnia ich wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami planu mogą być scalone i wtórnie podzielone.

2. Działki uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości powinny mieć parametry zgodne z ustaleniami określonymi w § 20; minimalny kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 70°.

3. Za działkę warunkowo spełniającą ustalone planem kryteria, uznaje się działkę której wydzielenie geodezyjne nastąpiło przed uprawomocnieniem się planu.

4. Na terenach zainwestowanych plan dopuszcza w ramach uzupełniania zabudowy wyznaczanie działek o powierzchni mniejszej niż ustalona w planie, pod warunkiem, że powierzchnia i szerokość wydzielonej działki umożliwi jej prawidłowe zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiednimi nieruchomościami.

Rozdział 4

Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu kulturowego

§ 23. Plan podkreśla obowiązek zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy, poprzez stosowanie:

1. przepisów art. 6 ustawy nakładających obowiązek:

1) przestrzegania zasady, że ustalenia niniejszego planu kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości,

2) przestrzegania zasady, że zabudowa i zagospodarowanie terenów nie może naruszać chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu jednostek organizacyjnych a także interesu osób trzecich;

2. przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustalających:

- 1) zakaz lokalizacji, w granicach zwartej zabudowy, inwestycji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii (art. 73, ust. 3 i 4 w/w ustawy),
 - 2) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych oraz uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej (art. 72, ust.1, pkt 4 w/w ustawy),
 - 3) wykonywanie nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych, linii napowietrznych i kablowych, podziemnych rurociągów oraz innych obiektów liniowych, w sposób zapewniający ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych (art. 73, ust 2 w/w ustawy),
 - 4) zapewnienie zachowania walorów krajobrazowych przez zachowanie starodrzewu, z wyjątkiem egzemplarzy zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub obiektów,
 - 5) utrzymanie drożności stałych i czasowych cieków wodnych oraz kanałów melioracyjnych przez odpowiednie zagospodarowanie działek lub zastosowanie przepustów,
 - 6) utrzymanie istniejących dojazdów do pól lub wytyczanie nowych, niezbędnych w przypadku zabudowy utrudniającej dotychczasowy dojazd do pól,
 - 7) gromadzenie odpadów komunalnych w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i zapewnienie wywożenia odpadów na wysypisko,
 - 8) postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, w przypadku ich wystąpienia, musi być zgodne z ustawami o ochronie środowiska oraz o odpadach,
 - 9) stosowanie ekologicznych nośników energii do ogrzewania pomieszczeń i procesów produkcyjnych.
- § 24. W celu racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się następujące nakazy i zakazy:
- 1) szkodliwe oddziaływanie na środowisko wytwarzane przez jednostki organizacyjne winno zamykać się na terenie działki budowlanej na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna posiada tytuł prawny;
 - 2) obszary gruntów rolnych i leśnych, dla których nie uzyskano odpowiedniej zgody na zmianę przeznaczenia, jeśli jest ona wymagana w oparciu o przepisy szczególne, winne pozostać w dotychczasowym użytkowaniu;
 - 3) lokalizacje wszystkich obiektów o wysokości 100m nad poziom terenu i wyższych, na obszarze planu, wymagają uzgodnienia z Głównym Inspektorem Lotnictwa Cywilnego.
- § 25. W zakresie ochrony środowiska plan ustala:
- 1) Ochronę i zakaz uszczuplania terenów istniejących lasów i gruntów leśnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL.
 - 2) Ochronę i utrzymanie istniejących zadrzewień oraz ukształtowania powierzchni terenu na terenach oznaczonych symbolem ZP oraz ZN w granicach wyznaczonych na rysunku planu oraz istniejących skupisk zieleni występujących na terenach o innych funkcjach.
 - 3) Ochronę istniejących cieków wodnych z zapewnieniem budowy przepustów pod projektowanymi drogami również w celu zapewnienia warunków dla migracji zwierząt.
 - 4) Nakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i obiektów o funkcjach chronionych poza obszarem ograniczonego użytkowania związanego z trasami komunikacyjnymi, terenami przemysłowymi i liniami energetycznymi.
 - 5) Zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych nie związanych z funkcją danego obszaru.
 - 6) Nakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
 - 7) Nakaz odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej.
- § 26.1. Plan ustala zasady kształtowania i ochrony zieleni poprzez:
- 1) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,
 - 2) wprowadzanie roślinności zgodnej z siedliskiem, w tym również na tereny czasowo niezagospodarowane,
 - 3) odtworzenie wartości przyrodniczych i użytkowych na terenach wykazujących cechy degradacji spowodowanej nieprawidłowym użytkowaniem, poprzez działania o charakterze rekultywacyjnym.

2. Plan ustala zasady kształtowania i ochrony wód powierzchniowych terenów przybrzeżnych poprzez:

- 1) odprowadzanie wód opadowych z powierzchni utwardzonych wyłącznie po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorach,
- 2) zakaz niszczenia naturalnej linii brzegowej i dewastacji terenów przybrzeżnych.

3. Na obszarze zagrożonym powodzią plan zakazuje:

- 1) realizacji obiektów budowlanych oraz urządzenia ogrodów działkowych,
- 2) stosowania i składowania nawozów mineralnych,
- 3) uszczuplania trwałej zieleni – siedlisk krzewiastych i drzewiastych zasobów wzdłuż cieków wodnych, naturalnych siedlisk roślinności przywodnej i bagiennej (szuwały, trzcinowiska, łązy itp.), kompleksów leśnych oraz rozrzuconych niewielkich zespołów leśnych atrakcyjnych krajobrazowo.

§ 27. Plan wskazuje tereny i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych związanych z ochroną przyrody oraz wskazane do objęcia; są to:

1. Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony został rozporządzeniem Wojewody Ciechanowskiego nr 8/98 z dnia 28.05.1998r.; fragment tego obszaru o zmniejszonym reżimie ochronnym znajduje się w granicach planu, w południowo-wschodniej jego części; obowiązuje nakaz zachowania właściwych stosunków wodnych na obszarze źródłiskowym rzeki Nasiennej; zakres dopuszczalnych działań na tym terenie określa cytowane rozporządzenie.
2. Pomnik przyrody – dąb szypułkowy wysokości 29m na terenie parku przy kościele św. Wojciecha; wszystkie inwestycje w promieniu 15m od pomników przyrody ożywionej muszą być uzgodnione z właściwym organem służb ochrony przyrody.
3. Dąb szypułkowy wysokości ok. 25m na terenie działki nr 75 – (przy granicy Miasta) wskazany do objęcia ochroną.

§ 28. Plan wskazuje granicę strefy ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wód podziemnych w Jackowie (terenie położony w północno-zachodniej części planu, granica oznaczona na rysunku planu linią przerywaną z kółkami nie zaczerpionymi), który to teren podlega szczególnej ochronie.

1. Na terenie strefy ochrony pośredniej zewnętrznej zabrania się:

- 1) lokalizowania nowych ujęć wody bez oceny oddziaływania na istniejące warunki zasilania ujęcia,
- 2) lokalizowania inwestycji ocenianych jako szkodliwe lub mogące pogorszyć stan środowiska, w szczególności stan wód omawianego ujęcia w tym m. in.: zakładów przemysłowych i ferm hodowlanych, magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów przesyłowych tych produktów, składowisk środków chemicznej ochrony roślin, stacji paliw, myjni samochodowych, cementarzy i grzebalisk, wysypisk komunalnych, przemysłowych oraz wylewisk, dróg publicznych o randze wojewódzkich i krajowych bez Raportu Oddziaływania tych inwestycji na środowisko i wykonania niezbędnych zabezpieczeń.

2. Wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na pogorszenie jakości wody powinny być uzgadniane w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Wojewody Mazowieckiego.

§ 29. W zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego plan ustala:

1. Obowiązek zagospodarowania zielenią niską i wysoką zgodnie z warunkami siedliskowymi terenów ciągu ekologicznego wzdłuż rzeki Nasiennej oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZP, R/ZŁ oraz R(ZZ).
2. Obowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej wysokiej, średnio wysokiej i niskiej wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych.
3. Obowiązek wprowadzenia pasów zieleni wysokiej i niskiej wzdłuż ulic, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
4. Obowiązek zagospodarowania zielenią towarzyszącą przestrzeni publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 0.1UK/US/ZP oraz istniejących usług publicznych i komercyjnych o symbolach literowych: US, UST, UO, UZ, UK.
5. Nakaz zagospodarowania nie wykorzystywanych gospodarczo terenów w obrębie obszaru ograniczonego użytkowania związanego z liniami energetycznymi i magistralami gazowymi poprzez nasadzenia zieleni niskiej i średnio wysokiej.
6. Minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla funkcji podstawowej na terenach:

- 1) mieszkaniowo-usługowych MWU, MN/U – 30%,
- 2) mieszkaniowych MNU – 55% do 75% przy zabudowie pensjonatowej MP oraz w strefie oddziaływania cmentarza,
- 3) mieszkaniowo-usługowych w centrum miasta MW/MN/U – 20% do 35%,
- 4) usługowych (U, UA, UŁ, UG, UH, UC, UHH, UH/M, UHGRz, UHGRz/M Ucm, URzcm) – 30%,
- 5) usługowych U (UK, UO, UZ, US) – 50%,
- 6) usług turystycznych UST – 80%,
- 7) produkcyjnych P/U, PBSUHRz/M, PSRzU/M, – 20% - 35%,
- 8) produkcyjno-usługowych na obszarze krajobrazu chronionego PBSUHH/M(ZN) – 50%,
- 9) obsługi komunikacji drogowej KS/U, KS/M, URzKS – 15%,

wskaźniki dla poszczególnych typów jednostek terenowych zostały określone w Dziale III - szczegółowe ustalenia planu.

Rozdział 5

Ustalenia ogólne dla terenów sąsiadujących z obiektami niekorzystnie oddziaływującymi na otoczenie ze względu na wymagania ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi

§ 30.1. W celu zmniejszenia uciążliwości terenów komunikacji, podwyższenia standardów krajobrazowych oraz utrzymania lokalnych korytarzy ekologicznych plan wskazuje lokalizację zespołów zieleni o charakterze zieleni izolacyjnej lub funkcji krajobrazowej.

2. W miejscach, w których wskazano lokalizację zespołów zieleni izolacyjnej lub zieleni o funkcji krajobrazowej plan ustala następujące nakazy i zakazy:

- 1) nakazuje się bezwzględne zachowanie istniejącego drzewostanu,
- 2) zagospodarowanie terenu przy zespołach o charakterze liniowym musi umożliwiać migrację zwierząt,
- 3) nakazuje się ich uwzględnianie w projektach zagospodarowania nowych inwestycji poprzez uzupełnienia istniejących zespołów zieleni oraz tworzenie nowych.

3. Na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie kolei plan nakazuje zachowanie linii zabudowy min. 15,0m wyłącznie dla lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi (powyżej 4 godzin na dobę) rów-

nież w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 31.1. Plan wskazuje granicę strefy sanitarnej cmentarza - 50,0m od granicy terenu czynnego cmentarza znajdującego się w granicach planu.

2. Na terenach położonych w odległości mniejszej niż 50,0m od cmentarza zabrania się lokalizowania wszelkiej nowej zabudowy mieszkalnej, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów przechowujących lub wytwarzających żywność oraz studzien służących do czerpania wody do celów konsumpcyjnych lub potrzeb gospodarczych.

3. Na terenach położonych w odległości 50,0 – 100,0m od granicy terenu czynnego cmentarza dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności pod warunkiem zaopatrzenia w wodę z wodociągu miejskiego.

§ 32.1. Plan wskazuje granicę strefy technicznej od istniejących linii elektroenergetycznych: wysokiego napięcia 110 kV znajdujących się w granicy planu w odległości 20,0m od rzutu skrajnego przewodu.

2. Plan wskazuje granicę strefy technicznej od istniejących linii elektroenergetycznych: średniego napięcia 15 kV znajdujących się w granicy planu w odległości 6,0m od rzutu skrajnego przewodu na stronę.

3. Wszelkie ewentualne inwestycje dokonywane w pasie strefy technicznej, jak również wszelkie roboty budowlane i instalacyjne winny odbywać się pod nadzorem właściwego zakładu energetycznego.

§ 33.1. Plan wskazuje granice stref ochronnych dla magistrali gazowej wysokiego ciśnienia GDN 150 PN 6.3 MPa znajdujących się na obszarze planu:

- 1) strefy bezpośredniej 20,0m od osi przewodu gazowego na stronę,
- 2) strefy pośredniej 50,0m od osi przewodu gazowego na stronę.

2. Wszelkie inwestycje dokonywane w tym pasie, jak również roboty budowlane i instalacyjne winny odbywać się pod nadzorem właściwego zakładu gazowniczego.

§ 34.1. W celu ochrony urządzeń melioracji wodnych ustala się następujące nakazy i zakazy:

- 1) nakazuje się wydzielenie wzdłuż rowów melioracyjnych nie ogrodzonych pasów technicznych o szerokości umożliwiającej dostęp do rowów w stopniu wystarczającym do ich eksploatacji (min. 1,5m od linii brzegowej),

2) nakazuje się przy wykonywaniu robót melioracyjnych i realizacji niezbędnych urządzeń melioracji wodnej zachowanie równowagi przyrodniczej i różnorodności biologicznej, w tym zwłaszcza zachowanie odpowiednich stosunków wodnych w glebie,

3) bezwzględnie zakazuje się odprowadzania do rowów ścieków i innych zanieczyszczeń oraz ujmowania z nich wody.

2. Dla terenów położonych w granicach zasięgu istniejących urządzeń melioracyjnych plan ustala:

1) na terenach, na których występują urządzenia melioracyjne, należy w projekcie budowlanym przewidzieć sposoby rozwiązania ewentualnych kolizji z istniejącym drenażem zapewniające jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie w obszarach przyległych;

2) projekt budowlany planowanej inwestycji, przed wydaniem pozwolenia na budowę, winien być uzgodniony z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urzędów Wodnych w Warszawie – Inspektorat w Nowym Dworze Maz. Po zmianie sposobu użytkowania gruntów rolnych zmeliorowanych należy wystąpić do powołanej wcześniej instytucji o wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji szczegółowych powierzchni zajętych na cele pozarolnicze.

3. Plan ustala obowiązek zachowania i utrzymania drożności istniejących odkrytych rowów melioracyjnych.

4. Plan ustala zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do istniejących odkrytych rowów melioracyjnych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegowej.

5. Plan ustala zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych z przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym, w odległości mniejszej niż 6 od linii brzegowej istniejących rowów melioracyjnych odkrytych.

Rozdział 6

Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych

§ 35. Zagrożenie powodzią o charakterze lokalnym występuje jedynie w dolinie rzeki Nasielnej. Na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oznaczonych orientacyjnie na rysunku planu (ZZ), ustala się:

1) adaptację istniejącego zainwestowania z tendencją do jego eliminowania,

2) zakaz realizacji nowych obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

3) ograniczenie lokalizacji elementów infrastruktury technicznej z wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką wodno-ściekową, konserwacją cieku i jego brzegów oraz wykorzystaniem i przekraczaniem koryta rzeki jak również z rekreacyjnym wykorzystywaniem zbiornika,

4) utrzymanie naturalnych osypisk i plaż przybrzeżnych, rzek i zbiorników wody,

5) jako preferowana forma użytkowania gruntów - zieleni niska nie urządzona, łąki i pastwiska.

§ 36. Plan nie określa granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, plan określa jedynie warunki dot. ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu i pomników przyrody (rozdział 3) oraz dóbr kultury (rozdział 6); ustosunkowuje się do terenów zagrożonych powodzią (występuje jedynie lokalnie problem podstopień); pomija natomiast problem terenów górniczych, oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych z uwagi na brak takich terenów na terenie miasta Nasielsk.

Rozdział 7

Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 37.1. W zakresie ochrony dóbr kultury ustala się:

1) ochronę obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków:

a) kościół farny pw. Św. Wojciecha murowany z ok. 1900 roku z XIX wieku - wpisany pod numerem 128/76-950/72 WA,

b) grodzisko z XI w. wpisane pod numerem 9/75-8/51 WA,

c) budynek szkoły, Nr 1 (ul. Szkolna 1) z ok. 1925 roku wpisany w dniu 13.07.2009r.

2) ochronę obiektów zabytkowych, znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków:

a) ZESPÓŁ KOŚCIOŁA FARNEGO p.w. św. Wojciecha

- cmentarz przykościelny z XIX w.
- plebania murowana z XVIII/XIX w
- kiosk z dewocjonaliami drewniany z początku XX w,
- ogrodzenie murowane z pocz. XX wieku.

b) przy ul. Cmentarnej

- cmentarz parafialny rzymsko-katolicki (ul. Żwirki i Wigury) z 1 poł. XIX wieku

c) przy ul. Folwark

- dom drewniany Nr 1 z ok. 1925 roku
- dom drewniany Nr 17 z ok. 1925 roku
- dom murowany Nr 19 z ok. 1930 roku

d) przy ul. Kilińskiego

- dom murowany Nr 6 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 8 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 9 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 13 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 14 z ok. 1920 roku
- dom murowany Nr 15 z ok. 1920 roku

e) przy ul. Kościelnej

- dom drewniany Nr 3
- dom murowany Nr 6 z początku XX wieku
- dom drewniany Nr 14 z początku XX w.
- dom drewniany Nr 19 z ok. 1900 roku
- dom drewn. /murowany (otynkowany) Nr 22 z początku XX wieku
- dom drewniany Nr 24 z końca XIX wieku

f) przy ul. Kościuszki

- dom murowany Nr 2 z ok. 1920 roku
- dom murowany Nr 3 z 1926 roku
- dom murowany Nr 4/6/8 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 21 z ok. 1920 roku
- dom murowany Nr 30 z początku XX wieku
- dom drewniany (przekształcony) Nr 32 z początku XX wieku
- kapliczka przydrożna murowana z 1 poł. XIX wieku

g) przy ul. Kwiatowej

- cmentarz żydowski z XVII wieku

h) przy ul. Lipowej

- cmentarz wojenny z 1915 roku

i) przy ul. Młynarskiej

- dom murowany Nr 9 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 15 z początku XX wieku
- dom drewniany Nr 28 z ok. 1920 roku
- dom drewniany Nr 38 z końca XIX wieku

j) przy ul. Piłsudskiego

- dom murowany Nr 2 z ok. 1925 roku
- dom murowany Nr 6 z początku XX wieku, (Biblioteka Miejska)
- dom murowany Nr 17 z początku XX wieku
- dom drewniany (przebudowany) Nr 33 z początku XX wieku
- dom drewniany (otynkowany) Nr 35 z ok. 1925 roku

k) przy ul. Polnej

- dom drewniany Nr 7 z ok. 1925 roku
- dom drewniany Nr 9 z ok. 1925 roku

l) przy ul. POW

- dom murowany Nr 3 z ok. 1930 roku
- dom murowany Nr 5 z ok. 1925 roku
- dom murowany Nr 25 z początku XX wieku

m) przy ul. Rynek

- dom murowany Nr 1 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 2 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 3 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 4 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 6 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 7 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 8 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 9 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 10 z początku XX wieku

- dom murowany Nr 11 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 16 z 1892 roku
- dom murowany Nr 17 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 19 z początku XX wieku
- dom murowany (przebudowany) Nr 21 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 22 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 23 z 1928 roku
- dom murowany Nr 27 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 30 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 32/33 z początku XX wieku
- dom murowany Nr 35/36 z początku XX wieku
- n) przy ul. Składowej
 - dom murowany Nr 1 z ok. 1920 roku
- o) przy ul. Szkolnej
 - Dom Nauczyciela, Nr 1A, murowany z ok. 1925 roku
- p) przy ul. Św. Wojciecha
 - dom murowany Nr 1 z ok. 1900 roku
 - dom murowany Nr 3 z ok. 1920 roku
 - dom murowany Nr 7/9 z początku XX wieku
- q) przy ul. Warszawskiej
 - dom murowany Nr 1 z ok. 1920 roku
 - dom murowany Nr 2 z ok. 1900 roku
 - dom murowany Nr 15 z ok. 1910 roku
 - dom murowany Nr 16 z początku XX wieku
 - dom murowany Nr 17 z początku XX wieku
 - dom murowany Nr 18 z początku XX wieku
 - dom murowany Nr 68 z 1926 roku
 - transformator murowany, (ob. punkt handlowy) z ok. 1920 roku

r) przy ul. Żwirki i Wigury

- dom drewniany Nr 2 z początku XX wieku.

2. Ustala się strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej - zwartej zabudowy STAREGO MIASTA – obejmującej kościół parafialny pw. Św. Wojciecha oraz najbardziej wartościowy obszar układu urbanistycznego starego miasta a ponad to cmentarz żołnierzy z I Wojny Światowej i cmentarz żydowski, w granicach określonych na rysunku planu.

W granicach układu urbanistycznego:

- 1) obowiązuje ochrona: historycznego układu ulic i placów, podziałów parcelacyjnych, historycznego sposobu zabudowy posesji, historycznych nawarstwień kulturowych pod współczesną powierzchnią gruntu, układu zieleni, ukształtowania terenu,
- 2) obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich; wszelkie zamierzenia inwestycyjne i prace remontowe prowadzone w granicach stref wymagają uzgodnienia i uzyskania warunków oraz wytycznych konserwatorskich Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
- 3) dozwolona jest: zabudowa plomb w historycznym układzie parcel, lokalizacja usług nieuciążliwych w parterach budynków lub w innych wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego,
- 4) gabaryty i charakter nowej zabudowy w strefie ochrony konserwatorskiej powinien być dostosowany do skali urbanistycznego zespołu zabytkowego oraz posiadać cechy rodzimej architektury, z zastosowaniem wytycznych i postulatów służb konserwatorskich,
- 5) wszelkie remonty winny być wykonywane z zastosowaniem tradycyjnych materiałów (kamień, cegła, drewno, dachówka ceramiczna). Nowe realizacje powinny nawiązywać do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryły, podziałów architektonicznych oraz być indywidualnie analizowane i zatwierdzane przez odpowiednie służby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
- 6) wszelkie zmiany planowane na podstawie dokumentacji projektowej w obrębie strefy „A” wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków na etapie zgłoszenia zamiaru budowy i prowadzenia robót budowlanych lub uzyskiwania pozwolenia na budowę,
- 7) zakaz wprowadzania nowych dominant architektonicznych w polu ekspozycji i widoku na kościół,

8) zakaz lokalizacji obiektów wielkogabarytowych i obiektów o funkcjach uciążliwych.

3. Dla obiektów na terenie w granicach strefy A nie wpisanych do rejestru zabytków ustala się obowiązek uzgadniania wymiany budynków w

złym stanie technicznym oraz wszelkich prac remontowych ze służbami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

4. Na terenie miasta zlokalizowanych jest 55 stanowisk archeologicznych; są to:

Lp.	Nr stanowiska na obszarze	Nr geodezyjny działki	Lp.	Nr stanowiska na obszarze	Nr geodezyjny działki	Lp.	Nr stanowiska na obszarze	Nr geodezyjny działki
1	78	602	20	74	622	39	64	1913
2	80	2078/1, 2079	21	75	624/1, 624/2	40	65	1923/2
3	88	646/3, 645	22	76	625	441	66	1929/4, 1996/1
4	89	649	23	77	602	42	67	2043
5	90	650	24	72	584	43	68	2061/1, 2061/2
6	81	633	25	73	581	44	60	1753
7	82	634	26	71	574/1	45	59	1797
8	83	635	27	40	573	46	58	1773, 1789, 1797
9	84	636/2	28	41	568	47	57	870, 871
10	85	637/1	29	42	561/3	48	53	172
11	86	637/3, 638	30	43	326, 327	49	54	845, 846, 847, 854/1, 856, 860
12	87	639	31	44	337/1	50	52	172
13	93	724/6, 724/7, 724/9, 724/12, 724/15, 724/16, 638784, 785/1	32	45	267/2	51	51	208
14	92	784	33	46	305, 306, 307, 308	52	50	160
15	37	716/2	34	47	223	53	49	125
16	38	700, 713, 714, 715, 716/1, 822, 823/1	35	48	210/1, 210/2	54	55	206
17	39	701	36	62	1037, 1038, 1830, 1832	55	69	180/4
18	79	630	37	63	1905			
19	91	620/4	38	61	1829, 1831/2, 1833			

5. Dla terenów położonych na obszarach stanowisk archeologicznych ustala się obowiązek:

- 1) uzgadniania decyzji o pozwoleniu na budowę z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
- 2) powiadamiania inwestorów o konieczności przeprowadzania:
 - a) archeologicznych badań wykopaliskowych - wyprzedzających planowane zmiany oraz inwestycje,

- b) prac archeologicznych przy robotach ziemnych związanych z inwestycją i trwałym zagospodarowaniem terenu - z rygiorem ich zmiany na archeologiczne badania wykopaliskowe, w przypadku ujawnienia w trakcie robót ziemnych - obiektów archeologicznych, wyprzedzających działania inwestycyjne,

c) zakres badań i prac archeologicznych wymienionych w pkt 2 ustala Wojewódzki Konserwator Zabytków na etapie zgłoszenia zamiaru budowy i prowadzenia robót budowlanych lub uzyskiwania pozwolenia na budowę.

§ 38. Plan wyznacza strefę obserwacji archeologicznej W dla obszaru w sąsiedztwie stanowiska archeologicznego nr 37 (grodzisko) oraz stanowisk na terenie Starego Miasta oznaczonego graficznie na rysunku planu; na obszarze strefy „W” obowiązują ustalenia jak w § 37, ust. 5.

§ 39. Plan wyznacza strefę „K” ochrony wartości krajobrazu i ekspozycji wartości przyrodniczo-kulturowych, wyznaczoną granicami parku:

- dla założenia parkowego - z ochroną ukształtowania terenu i występującej zieleni;

w obrębie strefy „K” obowiązuje:

- 1) nakaz ochrony i zachowania istniejącego drzewostanu, w szczególności starodrzewu,
- 2) nakaz uporządkowania przestrzennego i utrzymania obecnie istniejącego sposobu użytkowania,
- 3) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych,
- 4) wszelkie zmiany planowane na podstawie dokumentacji projektowej w obrębie strefy „K” wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków na etapie zgłoszenia zamiaru budowy i prowadzenia robót budowlanych lub uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Rozdział 8

Ogólne zasady

w zakresie obsługi komunikacyjnej

§ 40. Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala się następujące tereny dróg publicznych, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone następującymi symbolami przeznaczenia główne - KDG, zbiorcze - KDZ, lokalne – KDL i dojazdowe KDD.

§ 41. Plan określa podstawowy zewnętrzny układ komunikacji kołowej doprowadzający ruch do miasta oraz klasyfikację funkcjonalną dróg i ulic tworzących ten układ:

- 1) 0KDZ – istniejąca główna arteria miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 – obecnie główna o parametrach zbiorczej; po wybudowaniu obwodnic: 1KDG i 3 KDZ – zbiorcza ulica miejska,
- 2) 1 KDG – projektowana obwodnica miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 – główna,

- 3) 2 KDG – projektowana obwodnica miasta w ciągu projektowanej drogi wojewódzkiej Warszawa - Ciechanów – główna,
- 4) 3 KDZ – projektowana obwodnica miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 – zbiorcza,
- 5) 4 KDZ – ul. Kolejowa w ciągu obecnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 571 – zbiorcza,
- 6) 5 KDZ – ul. Młynarska w ciągu drogi powiatowej nr 2422W (d. nr 07749) – zbiorcza,
- 7) 6 KDZ – ul. Przemysłowa – w ciągu drogi powiatowej nr 2421W (d. nr 07746) – zbiorcza,
- 8) 7 KDZ – ul. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2427W (d. nr 07759) – zbiorcza,
- 9) 8 KDZ – ul. Słoneczna w ciągu drogi powiatowej nr 2423W (d. nr 07751) – zbiorcza,
- 10) 9 KDZ – ul. POW w ciągu drogi powiatowej nr 2409W (d. nr 07756) – zbiorcza,
- 11) 10 KDZ – ul. Piłsudskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2424W (d. nr 07755) – zbiorcza,

§ 42. Plan ustala wewnętrzny układ obsługi komunikacyjnej miasta, który tworzą:

1. podstawowy wewnętrzny układ dróg publicznych komunikacji kołowej obsługujący obszar w granicach planu, oraz klasyfikację funkcjonalną ulic tworzących ten układ:
 - 1) drogi (ulice miejskie) zbiorcze: 0KDZ;
 - 2) drogi (ulice miejskie) lokalne oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.1KDL – 0.5KDL, 1.1KDL – 1.2KDL, 2.1KDL – 2.3KDL, 3.1KDL – 3.2KDL, 4.1KDL – 4.5KDL, 5.1KDL, 6.1KDL, 6.2KDL, 7.1KDL – 7.4KDL, 8.1KDL – 8.5KDL, 9.1KDL – 9.4KDL;
 - 3) drogi (ulice miejskie) dojazdowe: 0.1KDD – 0.13KDD, 0.1KDDX, 1.1KDD, 2.1KDD – 2.6KDD, 3.1KDD – 3.4KDD, 4.1KDD, 4.4KDD, 4.7KDD – 4.11KDD, 5.4KDD – 5.13KDD, 6.1KDD – 6.6KDD, 7.1KDD – 7.14KDD, 7.16KDD, 8.1KDD – 8.15KDD, 9.1KDD – 9.11KDD.
2. uzupełniający wewnętrzny układ dróg wewnętrznych komunikacji kołowej i pieszej obsługujący obszar w granicach planu, oraz klasyfikację funkcjonalną ulic tworzących ten układ:
 - 1) drogi (ulice) wewnętrzne: 0.1KDW, 0.2KDW, 0.4KDW, 0.5KDW, 1.1KDW, 2.1KDW – 2.3KDW, 4.1KDW – 4.7KDW, 6.1KDW, 7.1KDW, 8.1KDW, 8.3KDW – 8.17KDW, 9.1KDW, 9.2KDW i 9.5KDW;

- 2) drogi (ulice) wewnętrzne jednoprzestrzenne (pieszo-jezdne): 0.1KDWX – 0.8KDWX, 2.1KDWX – 2.3KDWX, 2.5KDWX, 3.1KDWX, 4.1KDWX, 4.2KDWX, 6.1KDWX – 6.6KDWX, 7.1KDWX – 7.3KDWX, 7.6KDWX, 9.1KDWX – 9.4KDWX;
- 3) drogi dojazdowe do pól (gminne i prywatne): 4.1KDWgosp., 8.1KDWgosp. – 8.4KDWgosp.;
- 4) ciągi pieszo-rowerowe (gminne i prywatne): 0.1KDX – 0.3KDX, 2.1KDX – 2.4KDX, 4.1KDX – 4.2KDX, 6.2KDX, 6.3KDX, 7.2KDX, 8.1KDX – 8.4KDX.

§ 43. Plan ustala przebiegi linii rozgraniczających dla nowych dróg wyznaczonych na rysunku planu oraz dla odcinków dróg istniejących na obszarach niezabudowanych – dla ulic:

1. zewnętrznego układu podstawowego miasta:

- 1) w ciągach dróg wojewódzkich: (KDG i KDZ), których szerokość pasa nie może być mniejsza niż:
 - 1) dla ulic głównych (KDG) - – jako zasadę min. 30m;
 - 2) dla ulic zbiorczych (KDZ) – jako zasadę min. 25m
- 2) w ciągach dróg powiatowych: (ulice zbiorcze KDZ), jako zasadę –szerokość pasa min. 20m, przekroje uwzględniające m. in. potrzeby realizowanego uzbrojenia).

2. wewnętrznego układu podstawowego miasta (KDZ, KDL i KDD), których szerokość pasa nie może być mniejsza niż:

- 1) dla ulic zbiorczych (KDZ) - – jako zasadę min. 20m; przekroje uwzględniające m. in. potrzeby realizowanego uzbrojenia).
- 2) dla ulic lokalnych (KDL) – jako zasadę min. 12m; przekroje uwzględniające m. in. potrzeby realizowanego uzbrojenia).
- 3) dla ulic lokalnych (KDD) – jako zasadę min. 10m; przekroje uwzględniające m. in. potrzeby realizowanego uzbrojenia).

3. Dla ulic w istniejących ciągach drogowych układu zewnętrznego (KDG, KDZ, KDL) występujących na intensywnie zainwestowanym obszarze miasta, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach mniejsze szerokości w liniach rozgraniczających, zachowując stan istniejący.

§ 44.1. Plan dopuszcza wydzielanie i kształtowanie dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych w zależności od potrzeb, na terenach

funkcjonalnych w trakcie realizacji planu, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi.

2. Dla ulic wewnętrznych tworzonych w miarę potrzeb dla uzupełnienia obsługi ustalonego w planie zainwestowania, a nie wydzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, ustala się klasyfikację funkcjonalną - ulice wewnętrzne: KDW oraz następujące parametry techniczne:

- 1) dla ulic z wydzieloną jezdnią – szerokość 8,0m w liniach rozgraniczających;
- 2) dla ulic o profilu jednoprzestrzennym (pieszo-jezdnych) - szerokości min. 6,0m w liniach rozgraniczających.

§ 45.1. Drogi w obszarach zabudowanych i projektowanych do zainwestowania są ulicami.

2. W zakresie powiązania układu komunikacyjnego na terenie planu, z układem zewnętrznym, ustala się:

- 1) obsługa terenów przyległych do dróg wojewódzkich odbywać się będzie w oparciu o istniejące wjazdy oraz wyznaczone niniejszym planem drogi lokalne, ograniczające ilość nowych włączeń,
- 2) ewentualne urządzenie nowych zjazdów i włączeń dróg wewnętrznych, do dróg wojewódzkich i powiatowych - na warunkach określonych przez zarządcę drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

3. W zakresie rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego, ustala się:

- 1) w liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza się:
 - a) ruch rowerowy w ramach jezdni lub wydzielonych ścieżek rowerowych,
 - b) lokalizację urządzeń związanych z obsługą komunikacji i reklam w trybie obowiązujących przepisów szczególnych,
 - c) lokalizację szpalerów drzew,
 - d) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg,
- 2) w przypadku nieprzelotowego zakończenia drogi wewnętrznej, na jej zakończeniu należy wykonać plac do zawracania samochodów.

§ 46.1. Plan ustala następujące zasady parkowania:

- 1) dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych w przestrzeni ulic układu obsługującego poza jezdniami, wszędzie, gdzie szerokość w liniach

rozgraniczających wynosi minimum 12,0m, z wyłączeniem dróg GP,

- 2) ustala się następujące wskaźniki parkingowe dla obszaru objętego planem:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej min. 1,5m p./1 mieszkanie,
 - b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej min. 2,0m p./1 mieszkanie,
 - c) dla zabudowy pensjonatowej – min 1,5 miejsca parkingowego/pokój gościnnie,
 - d) dla usług, biur, handlu, gastronomii itp. – min.30m p, na 1000m² p. uż. budynków lub na 100 miejsc konsumpcyjnych,
 - e) dla funkcji użytkowych z zakresu biur i administracji 15m p./1000m² p.uż. budynku,
 - f) dla szkół ponadpodstawowych - 4m p./10 zatrudnionych
 - g) dla miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, hotelach – 20m p. na 100 łóżek,
 - h) dla pokoi gościnnych w gospodarstwach agroturystycznych i w zabudowie mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej – 1m p. na pokój gościnnie,
 - i) dla zakładów produkcyjnych i rzemiosła – 25m p. na 100 zatrudnionych.
- 3) dla działek inwestycyjnych plan ustala lokalizację miejsc parkingowych wyłącznie na terenie lokalizacji własnej działki w ilości wynikającej ze wskaźników parkingowych,
- 4) w opracowaniach realizacyjnych ulic KDL i KDD należy uwzględnić zatoki parkingowe zlokalizowane w liniach rozgraniczających tych ulic.

2. Potrzeby własne w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele posesji zapewniają na terenach swoich działek, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników dla obszaru – zgodnie pkt 2, ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 47.1. Plan ustala obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowo wznoszonych obiektów ustalając na rysunku planu ich odległość od linii rozgraniczającej drogi:

2. określone w planie linie zabudowy odnoszą się do obiektów nowo realizowanych lub rozbudowywanych;

3. na terenach zabudowanych przy zabudowie plombowej dopuszcza się stosować linie zabudowy w nawiązaniu do istniejącej sąsiedniej zabudowy; o ile postanowienia przepisów szczególnych nie stanowią inaczej; w przypadku gdy odle-

głość linii zabudowy wynikająca z przepisów szczególnych jest większa, należy przyjąć odległość zabudowy od drogi zgodną z przepisami szczególnymi;

4. ogrodzenia od strony dróg gminnych, powiatowych wojewódzkich należy sytuować w linii rozgraniczającej tych dróg lub poza nią w kierunku działki.

§ 48.1. Dla dróg i ulic w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych i gminnych plan ustala linie zabudowy indywidualnie; zostały one zapisane w tekście uchwały lub na rysunku planu;

2. Dla dróg i ulic, którym nie została przypisana linia zabudowy na rysunku planu, ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odl. min. 5,0m od linii rozgraniczającej ulicy, o ile ta odległość nie pozostaje w sprzeczności z przepisami szczególnymi. W przypadku gdy odległość linii zabudowy wynikająca z przepisów szczególnych jest większa, należy przyjąć odległość zabudowy od drogi zgodną z przepisami szczególnymi.

3. Zmniejszenie odległości linii zabudowy od drogi poza odległość wynikającą z ustaleń zawartych w przepisach szczególnych jest dopuszczalna w trybie uzyskania zgody zarządcy drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 49. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów rolnych lub leśnych odcinanych od dróg istniejących w wyniku realizacji nowych dróg o wyższych klasach.

§ 50. W zakresie komunikacji rowerowej plan ustala:

1. Obowiązek wprowadzania wydzielonych ścieżek rowerowych wzdłuż ulic stanowiących ciągi dróg wojewódzkich i powiatowych oznaczonych na rysunku planu symbolami graficznymi: KDG i KDZ,
2. Wydzielanie w ramach ogólnodostępnych parkingów samochodowych miejsc postojowych dla rowerów,
3. Wykonanie tras rowerowych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KDX (ciągi pieszo-rowerowe) i samodzielnych turystycznych szlaków rowerowych poza drogami głównymi i zbiorczymi.

§ 51. W zakresie komunikacji pieszej plan ustala obowiązek wprowadzenia:

1. jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego na rys. planu symbolem 0.1KDDX jako pasaży usługowo-handlowego w centralnym rejonie obszaru objętego planem (w rejonie ulicy Elektronowej),

2. ciągu pieszo-rowerowego w rejonie grodziska i nad rzeką Nasielną.

Rozdział 9

Ustalenia ogólne

dotyczące systemów infrastruktury technicznej oraz zasad ich modernizacji, rozbudowy i budowy

§ 52. Plan ustala obsługę inżynierską obszaru objętego granicami planu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami stałymi z systemów ogólnomiejskich.

§ 53.1. Urządzenia i obiekty z zakresu infrastruktury technicznej plan lokalizuje na terenach oznaczonymi symbolami przeznaczenia:

- 1) W – dla urządzeń z zakresu zaopatrzenia w wodę,
- 2) K – dla urządzeń z zakresu gospodarki ściekowej,
- 3) E – dla urządzeń elektroenergetycznych,
- 4) G – dla urządzeń związanych z zaopatrzeniem w gaz,
- 5) C – dla urządzeń związanych z zaopatrzeniem w ciepło.

2. Sieci infrastruktury technicznej powinny być w miarę możliwości prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności przez tereny dróg publicznych w ich linach rozgraniczających oraz przez tereny dróg wewnętrznych. W uzasadnionych przypadkach sieci infrastruktury technicznej mogą być prowadzone przez tereny należące do osób fizycznych i prawnych po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela gruntu.

3. Obiekty i urządzenia techniczne powinny być, w miarę możliwości technicznych, realizowane jako elementy wbudowane, razem z obiektami budowlanymi odpowiadającymi przeznaczeniu tych terenów.

4. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach dróg publicznych, wymaga uzgodnienia z zarządcami tych dróg.

5. Dopuszcza się na terenach objętych planem realizację liniowych elementów infrastruktury technicznej, nie wymagających przeznaczenia na ten cel terenów, nie kolidujących z ustaleniami planu i pozostających w zgodzie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

6. W stosunku do obiektów niezbędnych dla obsługi technicznej miasta realizowanych w trybie nadzwyczajnym na obszarze planu, poza terenami oznaczonymi symbolami przeznaczenia W, K, E, G, C - plan w szczególności uzasadnionych przypadkach dopuszcza stosowanie innych niż ustalone w

planie parametrów związanych z zagospodarowaniem i zabudową terenu.

§ 54.1. W zakresie rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) utrzymanie istniejącego uzbrojenia terenu miasta w infrastrukturę techniczną oraz jej modernizacja, rozbudowa i przebudowa,
- 2) nakaz prowadzenia projektowanej sieci infrastruktury technicznej terenami dróg publicznych i wewnętrznych oraz komunikacji pieszo-jezdnej i pieszo-rowerowej w uzgodnieniu z ich zarządcami,
- 3) dopuszczenie możliwości realizowania urządzeń uzbrojenia technicznego jako towarzyszącego inwestycjom na terenach własnych inwestorów.

2. Obiekty i urządzenia powinny być, w miarę możliwości technicznych, realizowane jako elementy wbudowane, razem z obiektami budowlanymi odpowiadającymi przeznaczeniu tych terenów.

3. Szczegółowa charakterystyka elementów infrastruktury technicznej oraz ich lokalizacja zostaną określone na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy zarządcą sieci, a danym inwestorem i ustalona w dokumentacji technicznej.

§ 55. Wszystkie obiekty i urządzenia obsługi technicznej, a w szczególności wodno - kanalizacyjne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, ciepłownicze, gazownicze, w tym obiekty lokalizowane na terenach funkcjonalnych należy realizować zgodnie z opracowanymi programami dotyczącymi rozwoju miejskiej infrastruktury technicznej sporządzanymi przez Burmistrza Nasielska oraz przez właściwe jednostki organizacyjne.

Rozdział 10

Ustalenia dotyczące

zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami stałymi

§ 56.1. W zakresie zaopatrzenie w wodę plan ustala:

- 1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez administratora sieci, w oparciu o ujęcia wody i stacje uzdatniania zlokalizowane na obszarze miasta oraz w jego sąsiedztwie (Jackowo), poprzez magistrale wodociągowe, usytuowane głównie w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych (w ulicach: Warszawskiej, Kolejowej,

Płońskiej, POW, Piłsudskiego, Młynarskiej), zgodnie z „Projektem koncepcyjnym budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Nasielsk” 2006;

- 2) dążenie do stworzenia układów pierścieniowych, umożliwiających dwustronne zasilanie;
- 3) lokalizację magistralnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia zaopatrzenia w wodę na cele ppoż. zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§ 57. W zakresie odprowadzania i neutralizacji ścieków plan ustala:

1. odprowadzanie ścieków bytowo - gospodarczych do rozbudowywanego istniejącego miejskiego systemu grawitacyjno-tłoczno-kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące i projektowane kolektory sanitarne i lokalne pompownie do miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nasielsku, skąd po oczyszczeniu do rz. Nasielskiej, zgodnie z „Projektem koncepcyjnym budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Nasielsk” 2006.
2. dla terenów nie skanalizowanych – plan ustala konieczność rozbudowy istniejącego miejskiego systemu kanalizacyjnego oraz dopuszcza przejściowo:
 - 1) neutralizację ścieków sanitarnych w oparciu o oczyszczalnię przydomową zapewniającą utylizację ścieków w ramach gospodarstwa rolnego lub działki; przed realizacją przydomowej oczyszczalni ścieków należy każdorazowo przeprowadzić stosowne badania hydro-geologiczne w zakresie przepuszczalności gruntów i poziomu wód gruntowych i w zależności od ich wyników stosować odpowiednio dobrane technologie oczyszczania ścieków;
 - 2) gromadzenie ścieków na działkach w zbiornikach bezodpływowych, zastosowanie środków zapewniających wstępne oczyszczenie ścieków i ich transport do zlewni przy najbliższej oczyszczalni ścieków na mocy stosownych umów zbiorowych lub indywidualnych.
3. Plan bezwzględnie nakazuje w strefie pośredniej ochrony ujęć wody, odprowadzania ścieków socjalno-bytowych i technologicznych wyłącznie do kanalizacji sanitarnej.

4. Plan wprowadza zakaz:

- 1) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych i rowów melioracyjnych,
 - 2) lokalizacji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne na terenach skanalizowanych,
 - 3) odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej.
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych plan ustala:

- 1) wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej wszystkich obszarów zainwestowania,
- 2) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią, przed ich wprowadzeniem do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej, na terenie własnym inwestora,
- 3) wszystkie zrzuty wód opadowych z nawierzchni utwardzonych terenów oznaczonych symbolami przeznaczenia RU, P muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach.

§ 58. Na obszarze planu utylizacja odpadów stałych powinna odbywać się poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach na poszczególnych działkach (z zaleceniem selektywnej zbiórki odpadów) lub w kontenerach zlokalizowanych w terenach ogólnodostępnych w ilości co najmniej jednego na 50 gospodarstw domowych z wywozem docelowo do zakładu unieszkodliwiania odpadów, zaś do czasu realizacji tego obiektu – na najbliższe wysypisko odpadów stałych zgodnie ze stosownymi uchwałami Rady Miejskiej, przyjętymi w celu utrzymania czystości i porządku w mieście.

Rozdział 11

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w energię oraz łączności

§ 59.1. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną plan ustala:

- 1) zaopatrzenie miasta w energię elektryczną za pośrednictwem napowietrznych jednotorowych linii WN-110 kV łączących istniejącą stację 110/15 kV „Nasielsk” ze stacjami „Ciechanów” i „Dębe” oraz sieci elektroenergetycznych SN 15 kV wyprowadzonych ze stacji „Nasielsk” poprzez sieć stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieć NN. zgodnie z warunkami Zakładu Energetycznego. Zaleca się realizację kablowej sieci NN,

- 2) dopuszcza się zbliżenia i skrzyżowania z liniami energetycznymi zgodnie z przepisami szczególnymi,
- 3) na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych na warunkach określonych przez właściwy miejscowo zakład energetyczny,
- 4) plan ustala strefy uciążliwości związane z liniami elektroenergetycznymi WN 110 kV o szerokości po 19m od osi linii; ustalenie fizycznych zasięgów występujących stref należy określić na podstawie badań stopnia uciążliwości konkretnej linii; zagospodarowanie terenu w obrębie tej strefy musi odpowiadać wymaganiom aktualnych przepisów dotyczących ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
- 5) na obszarze strefy plan ustala:
 - a) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
 - b) zagospodarowanie strefy rolniczo lub poprzez nasadzenia zieleni niskiej i średnio-wysokiej,
 - c) w sytuacjach szczególnych dopuszcza się zmniejszenie strefy w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci elektroenergetycznej.

§ 60.1. Plan ustala:

- 1) adaptację istniejących stacji transformatorowych oraz linii SN 15 kV i NN (z sukcesywnym kablowaniem linii napowietrznych); dla potrzeb nowopowstających inwestycji plan ustala zasilania całości projektowanych terenów budowlanych objętych planem przez wykorzystanie rezerw istniejących oraz w miarę potrzeb budowę nowych kontenerowych stacji transformatorowych 15/0.4 kV, lokalizowanych na obszarze planu w miejscach najwłaściwszych z technicznego punktu widzenia w uzgodnieniu z właścicielem terenu;
- 2) zapewnienie zasilania projektowanego budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa towarzyszącego poprzez wykonanie linii abonenckich n.n. zasilających poszczególne obiekty, dla których techniczne elementy projektowanej sieci określi energetyka zawodowa poszczególnym inwestorom w formie przydziału mocy i technicznych warunków przyłączenia,
- 3) wykonanie linii kablowych oświetlenia ulicznego.

2. Tereny budowlane, na których znajdują się elementy urządzeń elektroenergetycznych mogą być zagospodarowane z uwzględnieniem normatywnych warunków określonych przez energetykę zawodową.

3. W przypadku lokalizacji inwestycji, której zapotrzebowanie mocy przekracza rezerwy w istniejących stacjach transformatorowych, dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie tej inwestycji lub w innym dogodnym miejscu uzgodnionym z zarządcą sieci i właścicielem terenu.

§ 61.1. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala zasilanie miasta z istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia przebiegającego przez południową część miasta, stację redukcyjno-pomiarową I stopnia oraz miejską sieć średniego ciśnienia i węzły redukcyjno-pomiarowe i przewody niskiego ciśnienia.

2. Plan zakłada pokrycie 100% zapotrzebowania na gaz dla celów komunalno-bytowych, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz ewentualnie ogrzewania dla projektowanej zabudowy.

3. W bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu występuje strefa bezpieczeństwa zgodna z przepisami szczególnymi w tym zakresie (rozporządzenie Min. Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe – Dz.U. Nr 139, poz. 686 z późn. zm.).

§ 62. W zakresie ciepłownictwa plan ustala:

1. ogrzewania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi i uzyskanie ciepłej wody w zabudowie wielorodzinnej na osiedlach z kotłowni osiedlowych (z wykorzystaniem rezerw w istniejących kotłowniach zakładowych z tendencją do stopniowej ich modernizacji i przechodzenia na paliwa ekologiczne (gaz, olej niskosiarkowy).
2. ogrzewania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi i uzyskanie ciepłej wody w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie małymi domami mieszkalnymi, zlokalizowanymi poza osiedlami z lokalnych źródeł ciepła na paliwo ekologiczne, tzn. gaz, energia elektryczna, olej niskosiarkowy, z szerszym wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepłe, ewentualnie kolektory słoneczne, lub z istniejących sieci ciepłych).
3. Utrzymanie terenu przy ul. Elektronowej dla potrzeb kotłowni, pod warunkiem stosowania paliwa proekologicznego (np. gaz).

§ 63. W zakresie telekomunikacji plan ustala:

1. Rozwój łączności poprzez:
 - 1) rozbudowę istniejącej i nową sieć telefonii kablowej i radiowej,
 - 2) wzrost udziału światłowodów w sieciach telekomunikacyjnych,
 - 3) budowę łączy w ramach radiowego systemu abonenckiego,
 - 4) rozbudowę dostępu do telefonii komórkowej.
2. Stacje bazowe telefonii komórkowej, można realizować na obszarze planu w granicach jednostek terenowych o przeznaczeniu gospodarczym, gdzie na rysunku planu w wieloliterowym oznaczeniu przeznaczenia terenu występuje symbol: P, B, S, UHH lub Rz bez symbolu M, na wolno stojących konstrukcjach wieżowych, po spełnieniu uwarunkowań wynikające z przepisów odrębnych.

Rozdział 12

Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 64.1. Plan nie dopuszcza, innego niż jest to w nim określone, przejściowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, dopuszczając dotychczasowe wykorzystywanie i zagospodarowanie terenu do czasu wprowadzenia sposobu wykorzystania określonego ustaleniami planu, - jednak bez prawa utrwalania istniejącego zainwestowania i zasad zagospodarowania niezgodnych z ustaleniami planu.

2. Tymczasowych zasad zabudowy i zagospodarowania gruntów nie ustala się.

Dział III

Ustalenia szczegółowe planu

Rozdział 13

Przepisy szczegółowe dla typów jednostek terenowych o określonych funkcjach

§ 65.1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z elementami infrastruktury technicznej i komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem 5.1 MW/U z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub/i usługową.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5.1MW/U plan dopuszcza:

- 1) możliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oraz usługowej, garaży i budynków gospodarczych;

2) możliwość lokalizacji:

- a) nowej zabudowy wielorodzinnej i/lub usługowej
 - b) zabudowy towarzyszącej – usługowych budynków garażowych, i gospodarczych,
 - c) usług nieuciążliwych,
 - d) parkingów,
 - e) obiektów małej architektury,
 - f) obiektów służących codziennej rekreacji biernej i czynnej,
 - g) urzędzeń komunikacji kołowej i pieszej obsługującej funkcję podstawową,
 - h) sieci i urzędzeń infrastruktury technicznej,
- 3) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy oraz zmiany funkcji istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 4) możliwość lokalizacji nowej zabudowy wielorodzinnej lub/i usługowej o ile:

- a) utrzymany będzie minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60 – 0,70,
 - b) utrzymany będzie minimalny procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych: 35%,
 - c) ilość miejsc parkingowych zagwarantuje uzyskanie wskaźnika – zgodnie z wskaźnikami określonymi w § 46, ust. 2.
- 5) modernizację i rozbudowę istniejących urzędzeń infrastruktury technicznej,

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania.

- 1) obowiązująca lub nieprzekraczalna linia zabudowy wg ustaleń określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 (sekcje 1 – 12a) do niniejszej uchwały;
- 2) zróżnicowana wysokość zabudowy – od 3 do 4 kondygnacji z ew. użytkowym wykorzystaniem poddaszy;
- 3) lokalizacja lokali usługowych w parterach zwartej pierzei przy maksymalnym wyniesieniu poziomu parteru części usługowej ok. 0,3m ponad poziom chodnika w linii rozgraniczającej ulicy lub wg określonej linii zabudowy zgodnie z ustaleniami określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 (sekcje 1 – 12a) do niniejszej uchwały;
- 4) forma, gabaryty i wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – winna być zharmonizowana z istniejącą zabudową;

- 5) obowiązek stosowania, drobnych, tradycyjnych podziałów elewacji oraz tradycyjnych form wystroju, detalu i kolorystyki architektury z użyciem miejscowych materiałów (drewno, cegła spoinowana, ceramiczne materiały licowe, kamień); jako zasada - stosowanie dachów pochyłych o kącie nachylenia min. 20°, z pokryciem imitującym dachówkę w kolorach stonowanych, z lukarnami lub innymi formami doświetlenia poddaszy; kalenice lub połacie dachowe lukarn wyprowadzone min 0,5m poniżej kalenicy budynku, zdecydowane wysunięcia okapów poza płaszczyzny ścian;
- 6) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60 – 0,70;
- 7) minimalny procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych: 35%;
- 8) forma, gabaryty i wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – winna być zharmonizowana z istniejącą zabudową;
- 9) obowiązek zagospodarowanie terenu towarzyszącego zabudowie mieszkaniowo-usługowej zielenią niską i średniowysoką oraz elementami małej architektury;
- 10) zakaz budowy wolnostojących blaszanych boksów garażowych oraz użytkowania i budowy nowych tymczasowych obiektów gospodarczych po zakończeniu procesu inwestycyjnego;
- 11) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki;
- 12) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów ochrony środowiska).

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnej działki zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów szczególnych w sprawie „warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg wskaźnika: dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5m p./1 mieszkanie.

§ 66.1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z elementami infrastruktury technicznej i komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1, 0.3-0.7 MWU, 6.1-6.3 MWU i 8.1 MWU z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i małymi domami mieszkalnymi z dopuszczeniem usług wolnostojących lub wbudowanych w parterach budynków mieszkalnych usytuowanych wzdłuż ulic.

2. Na terenach określonych symbolem funkcji i przeznaczenia MWU plan dopuszcza.

- 1) możliwość zachowania w uzasadnionych przypadkach istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej, garaży i budynków gospodarczych;
- 2) możliwość lokalizacji:
 - a) zabudowy towarzyszącej – budynków garażowych, usługowych i gospodarczych,
 - b) usług nieuciążliwych,
 - c) parkingów,
 - d) obiektów małej architektury,
 - e) obiektów służących codziennej rekreacji biernej i czynnej,
 - f) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy oraz zmiany funkcji istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 4) możliwość lokalizacji nowej zabudowy wielorodzinnej i usługowej o ile:
 - a) utrzymany będzie minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60 – 0,70,
 - b) utrzymany będzie minimalny procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych: 30%,
 - c) ilość miejsc parkingowych zagwarantuje uzyskanie wskaźnika – zgodnie z wskaźnikami określonymi w § 46, ust. 2.
- 6) modernizację i rozbudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

- 1) obowiązująca lub nieprzekraczalna linia zabudowy wg ustaleń określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 (sekcje 1 – 12a) do niniejszej uchwały,
- 2) zróżnicowana wysokość zabudowy – od 3 do 4 kondygnacji z ew. użytkowym wykorzystaniem poddaszy,
- 3) lokalizacja lokali usługowych w parterach zwartej pierzei przy maksymalnym wynoszeniu poziomu parteru części usługowej ok. 0,3m ponad poziom chodnika w linii rozgraniczającej ulicy lub wg określonej linii zabudowy zgodnie z ustaleniami określonymi na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 (sekcje 1 – 12a) do niniejszej uchwały,

- 4) preferowanie, zwłaszcza w pierzejach przyulicznych, drobnych, tradycyjnych podziałów elewacji oraz tradycyjnych form wystroju, detalu i kolorystyki architektury z użyciem miejscowych materiałów (drewno, cegła spoinowana, ceramiczne materiały licowe, kamień); jako zasada - stosowanie dachów pochyłych o kącie nachylenia min. 20°, z pokryciem imitującym dachówkę w kolorach stonowanych, z lukarnami lub innymi formami doświetlenia poddaszy; kalenice lub połacie dachowe lukarn wyprowadzone min 0,5m poniżej kalenicy budynku, zdecydowane wysunięcia okapów poza płaszczyznę ścian,
- 5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60 – 0,70,
- 6) minimalny procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych: 30%,
- 7) forma, gabaryty i wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – winna być zharmonizowana z istniejącą zabudową,
- 8) obowiązek zagospodarowanie terenu towarzyszącego zabudowie mieszkaniowo-usługowej zielenią niską i średniowysoką oraz elementami małej architektury,
- 9) zakaz budowy wolnostojących blaszanych boksów garażowych oraz użytkowania i budowy nowych tymczasowych obiektów gospodarczych po zakończeniu procesu inwestycyjnego,
- 10) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 11) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnej działki zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów szczególnych w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg wskaźnika:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5m p./1 mieszkanie,
- 2) dla obiektów usługowych i handlowych - 2m p./100m² p.uż. części usługowej budynku.

§ 67.1. Wyznacza się tereny istniejącej intensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami na obszarze śródmiejskim wraz z elementami infrastruktury technicznej i komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1 MW/MN/U-1 - 0.11 MW/MN/U-1 z podsta-

wowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i małymi domami mieszkalnymi oraz usługami wolnostojącymi lub wbudowanymi w partery budynków mieszkalnych o linii zabudowy w linii rozgraniczającej ulicy.

2. Na terenach określonych symbolem funkcji i przeznaczenia MW/MN/U-1 plan dopuszcza:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej, garaży i budynków gospodarczych,
- 2) w uzasadnionych przypadkach możliwość lokalizacji:
 - a) nowych budynków mieszkalnych oraz z usługami,
 - b) zabudowy towarzyszącej – budynków usługowych, garażowych i gospodarczych,
 - c) usług nieuciążliwych,
 - d) parkingów,
 - e) obiektów małej architektury,
 - f) obiektów służących codziennej rekreacji biernej i czynnej,
 - g) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - h) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy oraz zmiany funkcji istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 4) możliwość lokalizacji nowej zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej o ile:
 - a) utrzymany będzie minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,50 – 0,70,
 - b) utrzymany będzie minimalny procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych: 20%,
 - c) ilość miejsc parkingowych zagwarantuje uzyskanie wskaźnika – zgodnie z wskaźnikami określonymi w § 46, ust. 2.
- 5) modernizację i rozbudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania.

- 1) obowiązująca lub nieprzekraczalna linie zabudowy wg ustaleń określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 (sekcje 1 – 12a) do niniejszej uchwały,
- 2) zróżnicowaną wysokość zabudowy – od 2 do 3 kondygnacji z użytkowym wykorzystaniem poddaszy;

- 3) lokalizacja lokali usługowych w parterach zwartej pierzei przy maksymalnym wynoszeniu poziomu parteru części usługowej ok. 0,3m ponad poziom chodnika w linii rozgraniczającej ulicy lub wg określonej linii zabudowy zgodnie z ustaleniami określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 (sekcje 1 – 12a) do niniejszej uchwały;
- 4) forma, gabaryty i wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej – winna być zharmonizowana z istniejącą zabudową,
- 5) preferowanie, zwłaszcza w pierzejach przyulicznych, drobnych, tradycyjnych podziałów elewacji oraz tradycyjnych form wystroju, detalu i kolorystyki architektury z użyciem miejscowych materiałów (drewno, cegła spoinowana, ceramiczne materiały licowe, kamień); jako zasada - stosowanie dachów pochyłych o kącie nachylenia min. 20°, z po-kryciem imitującym dachówkę w kolorach stonowanych, z lukarnami lub innymi formami doświetlenia poddaszy; kalenice lub połacie dachowe lukarn wyprowadzone min 0,5m poniżej kalenicy budynku, zdecydowane wysunięcia okapów poza płaszczyznę ścian;
- 6) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60 – 0,70,
- 7) minimalny procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych: 35%,
- 8) forma, gabaryty i wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – winna być zharmonizowana z istniejącą zabudową,
- 9) obowiązek zagospodarowanie terenu towarzyszącego zabudowie mieszkaniowo-usługowej zielenią niską i średniowysoką oraz elementami małej architektury,
- 10) zakaz budowy wolnostojących blaszanych boksów garażowych oraz użytkowania i budowy nowych tymczasowych obiektów gospodarczych po zakończeniu procesu inwestycyjnego,
- 11) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 12) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnej działki zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów szczególnych w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wg wskaźnika:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5m p./1 mieszkanie,
- 2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2m p./1 mieszkanie,
- 3) dla obiektów usługowych i handlowych - 2m p./100m² p.uż. części usługowej budynku.

§ 68.1. Wyznacza się tereny istniejącej intensywnej (przyulicznej) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami oraz rezerwami terenowymi wewnątrz jednostek terenowych występujących na obszarze śródmiejskim wraz z elementami infrastruktury technicznej i komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem 0. 1 MW/MN/U-2 - 0.11 MW/MN/U-2 z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i małymi domami mieszkalnymi oraz usługami wolnostojącymi lub wbudowanymi w partery budynków mieszkalnych z linią zabudowy w linii rozgraniczającej ulicy, o ile w ustaleniach szczegółowych lub na rysunku planu nie zapisano inaczej.

2. Na terenach określonych symbolem funkcji i przeznaczenia MW/MN/U-2 plan dopuszcza:

- 1) możliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej, garaży i budynków gospodarczych;
- 2) możliwość lokalizacji:
 - a) zabudowy towarzyszącej – budynków garażowych i gospodarczych,
 - b) usług nieuciążliwych,
 - c) parkingów dla obsługi funkcji podstawowej,
 - d) obiektów małej architektury,
 - e) obiektów służących codziennej rekreacji biernej i czynnej,
 - f) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej dla obsługi funkcji podstawowej,
 - g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy oraz zmiany funkcji istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 4) możliwość lokalizacji nowej zabudowy wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych o ile:
 - a) utrzymany będzie minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60 – 0,70,

- b) utrzymany będzie minimalny procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych: 35%,
- c) ilość miejsc parkingowych zagwarantuje uzyskanie wskaźnika – zgodnie z wskaźnikami określonymi w § 46, ust. 2.
- 5) modernizację i rozbudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania:
- 1) obowiązująca lub nieprzekraczalna linia zabudowy wg ustaleń określonych w tekście uchwały lub na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 (sekcje 1 – 12a) do niniejszej uchwały;
- 2) zróżnicowaną wysokość zabudowy – 2 do 3 kondygnacji z użytkowym wykorzystaniem poddaszy;
- 3) lokalizacja lokali usługowych w parterach zwartej pierzei ulicznej, przy maksymalnym wynoszeniu poziomu parteru części usługowej ok. 0,3m ponad poziom chodnika w linii rozgraniczającej ulicy lub wg określonej linii zabudowy zgodnie z ustaleniami określonych w tekście uchwały lub na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 (sekcje 1 – 12a) do niniejszej uchwały;
- 4) nakaz stosowania, zwłaszcza w pierzejach przyulicznych, drobnych, tradycyjnych podziałów elewacji oraz tradycyjnych form wystroju, detalu i kolorystyki architektury z użyciem miejscowych materiałów (drewno, cegła spoinowana, ceramiczne materiały licowe, kamień); jako zasada - stosowanie dachów pochyłych o kącie nachylenia min. 30o, z pokryciem imitującym dachówkę w kolorach stonowanych, z lukarnami lub innymi formami doświetlenia poddaszy; kalenice lub połacie dachowe lukarn wyprowadzone min 0,5m poniżej kalenicy budynku, zdecydowane wysunięcia okapów poza płaszczyznę ścian;
- 5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60 – 0,70,
- 6) minimalny procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych: 35%,
- 7) forma, gabaryty i wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w każdym przypadku winna być zharmonizowana z istniejącą zabudową,
- 8) obowiązek zagospodarowanie terenu towarzyszącego zabudowie mieszkaniowo - usługowej zielenią niską i średniowysoką oraz elementami małej architektury,
- 9) zakaz budowy wolnostojących blaszanych boksów garażowych oraz użytkowania i budowy nowych tymczasowych obiektów gospodarczych po zakończeniu procesu inwestycyjnego,
- 10) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 11) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).
4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnej działki zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów szczególnych w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wg wskaźnika:
- 1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,5m p./1 mieszkanie,
- 2) dla obiektów usługowych i handlowych - 2m p./100m² p.uż. części usługowej budynku.
- § 69.1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 2. 1 MN/U z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i/lub usługi nieuciążliwych.
2. Na terenie określonym symbolem 2.1 MN/U ustala się:
- 1) możliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, zagrodowej oraz towarzyszącej garażowej i gospodarczej,
- 2) utrzymanie i rozwój produkcji rolniczej w obrębie działek, na których funkcja ta występowała przed uchwaleniem planu,
- 3) dopuszcza się lokalizację:
- a) nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,
- b) zabudowy towarzyszącej - budynków garażowych i gospodarczych,
- c) usług nieuciążliwych wolnostojących lub wbudowanych w budynki mieszkalne,
- d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
- e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- f) obiektów małej architektury,
- 4) zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej i rozwoju produkcji rolniczej w obrębie istniejących siedlisk na terenach zabudowy mieszkaniowej,

- 5) możliwość wymiany, rozbudowy, przebudowy oraz zmiany funkcji istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 6) możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie: zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej z możliwością lokalizowania budynków mieszkalnych i gospodarczych na granicy działki,
 3. Warunki zabudowy i zagospodarowania:
 - 1) obowiązek dokonania podziału terenu wg zasad określonych w planie planu przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego,
 - 2) każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
 - 3) zakaz wydzielania dojazdów do działek budowlanych nie przylegających do dróg publicznych lub dróg wewnętrznych węższych niż: 8,0m dla dojazdu do 3 lub więcej działek budowlanych oraz 6,0m dla dojazdów do 1 lub 2 działek budowlanych,
 - 4) dla terenów w granicach układu urbanistycznego objętego ochroną konserwatorską dopuszcza się wydzielenie dojazdów do 1 działki o szerokości 3,5m,
 - 5) minimalne wielkości nowo wydzielanych działek, na terenach:
 - a) zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej - 1000m²,
 - b) zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej - 500m² na segment,
 - c) zabudowy wolnostojącej z usługami - 1500m²;
 - 6) minimalne szerokości frontu nowo wydzielanych działek budowlanych pod zabudowę:
 - a) mieszkaniową wolnostojącą - 20,0m,
 - b) mieszkaniową bliźniaczą - 15,0m,
 - c) usługowo-mieszkaniową i usługową - 25,0m,
 - 7) na terenach zainwestowanych, jako uzupełnienie zabudowy, dopuszcza się wyznaczenie działek o powierzchni mniejszej od ustalonej w planie z tym, że wielkość działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę zgodnie z przeznaczeniem lub zostanie dołączona do działki sąsiedniej, powodując jej powiększenie; ustalone normy wielkości działek nie muszą być stosowane do działek prawomocnie wydzielonych przed wejściem planu w życie,
- 8) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomego terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) mieszkaniowej i usługowej - 2 kondygnacji nadziemnych (plus poddasze użytkowe),
 - b) gospodarczej i garażowej - 1 kondygnacji,
 - c) na terenach objętych ochroną konserwatorską w nawiązaniu do istniejącej zabudowy,
- 9) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połąci 30° - 45°,
- 10) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości nawiązującej do istniejącej sąsiedniej zabudowy; max. do wys. 1,0m nad poziom terenu,
- 11) preferowanie tradycyjnych form wystroju, detalu i kolorystyki architektury tradycyjnej z użyciem miejscowych materiałów (drewno, cegła spoinowana lub inne ceramiczne materiały licowe, kamień); jako zasada - stosowanie dachów pochyłych o kącie nachylenia min. 30°, z pokryciem imitującym dachówkę w kolorach stonowanych, z lukarnami lub innymi formami doświetlenia poddaszy; kalenice lub połacie dachowe lukarny wyprowadzone min 0,5m poniżej kalenicy budynku, zdecydowane wysunięcia okapów poza płaszczyznę ścian;
- 12) plan dopuszcza budowę garaży i obiektów gospodarczych wyłącznie jako obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej,
- 13) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej dla zabudowy mieszkaniowej - 60%, dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej - 55%,
- 14) na istniejących działkach o szerokości mniejszej niż 18,0m dopuszcza się lokalizację budynków w granicy działki,
- 15) należy grupować budynki gospodarcze i garaże na granicach działek,
- 16) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 17) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska),
- 18) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii elektroenergetycznej 110 kV - 19,0m od osi linii, zgodnie z rysunkiem planu,

- 19) w strefie oddziaływania linii elektroenergetycznej wskazanej na rysunku planu zagospodarowanie terenu może być realizowane zgodnie z przepisami szczególnymi,
- 20) w strefie mniejszej niż 50,0m od granicy cmentarza - zakaz realizacji nowych obiektów z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi oraz nakaz zachowania minimum 75% powierzchni biologicznie czynnej.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów szczególnych w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wg wskaźnika:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2,0m p./1 mieszkanie,
- dla obiektów usługowych i handlowych - 1m p./50m² p.uż. części usługowej budynku.

§ 70.1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.1 MN_U – 0.15 MN_U, 0.17 MN_U – 0.24 MN_U, 1.1 MN_U, 1.2 MN_U, 2.1 MN_U – 2.12, 2.14 MN_U – 2.21 MN_U, 3.1 MN_U – 3.6 MN_U, 4.1 MN_U, 4.2 MN_U, 4.4 MN_U – 4.8 MN_U, 4.10 MN_U – 4.19 MN_U, 4.21 MN_U – 4.36 MN_U, 6.1 MN_U – 6.3 MN_U, 6.5 MN_U – 6.8 MN_U, 6.11 – 6.16, 7.1 MN_U – 7.15 MN_U, 7.17 MN_U – 7.21 MN_U, – 7.23 MN_U – 7.29 MN_U, 8.1 MN_U – 8.13 MN_U i 8.15 MN_U – 8.47 MN_U oraz 9.1 MN_U – 9.22 MN_U.

2. Na terenach określonych symbolem funkcji i przeznaczenia MN_U ustala się:

- 1) możliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej, usługowej, zagrodowej oraz towarzyszącej garażowej i gospodarczej,
- 2) utrzymanie i rozwój produkcji rolniczej w obrębie działek, na których funkcja ta występowała przed uchwaleniem planu,
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,
 - b) zabudowy towarzyszącej - budynków garażowych i gospodarczych,
 - c) usług nieuciążliwych wolnostojących lub wbudowanych w budynki mieszkalne,
 - d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) obiektów małej architektury,

- 4) zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej i rozwoju produkcji rolniczej na terenach zabudowy mieszkaniowej,
- 5) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę funkcji istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 6) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie: zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej,

3. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

- 1) obowiązek dokonania podziału terenu wg zasad określonych na rysunku planu przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego,
- 2) każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
- 3) zakaz wydzielania dojazdów do działek budowlanych nie przylegających do dróg publicznych lub dróg wewnętrznych węższych niż: 8,0m dla dojazdu do 3 lub więcej działek budowlanych, 6,0m dla dojazdów do 2 działek budowlanych i 4,5m dla dojazdu do 1 działki budowlanej,
- 4) dla terenów w granicach układu urbanistycznego objętego ochroną konserwatorską dopuszcza się wydzielenie dojazdów do 1 działki o szerokości 3,5m,
- 5) minimalne wielkości nowo wydzielanych działek, na terenach:
 - a) zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej - 1000m²,
 - b) zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 500m² na segment,
 - c) zabudowy wolnostojącej z usługami – 1500m²,
- 6) minimalne szerokości frontu nowo wydzielanych działek budowlanych pod zabudowę:
 - a) mieszkaniową wolnostojącą – 20,0m,
 - b) mieszkaniową bliźniaczą – 15,0 m
 - c) usługowo-mieszkaniową i usługową – 25,0m,
- 7) na terenach zainwestowanych, jako uzupełnienie zabudowy, dopuszcza się wyznaczanie działek o powierzchni mniejszej od ustalonej w planie z tym, że wielkość działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę zgodnie z przeznaczeniem lub zostanie dołączona do działki sąsiedniej, powodu-

- jąc jej powiększenie; ustalone normy wielkości działek nie muszą być stosowane do działek prawomocnie wydzielonych przed wejściem planu w życie,
- 8) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) mieszkaniowej i usługowej - 2 kondygnacji nadziemnych (plus poddasze użytkowe),
 - b) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji,
 - 9) stosowanie tradycyjnych form wystroju, detalu i kolorystyki architektury tradycyjnej z użyciem miejscowych materiałów (drewno, cegła spoinowana lub inne ceramiczne materiały li-cowe, kamień); jako zasada - stosowanie dachów pochyłych o kącie nachylenia min. 30°, z pokryciem imitującym dachówkę w kolorach stonowanych, z lukarnami lub innymi formami doświetlenia poddaszy; kalenice lub połacie dachowe lukarn wyprowadzone min 0,5m poniżej kalenicy budynku, zdecydowane wysunięcia okapów poza płaszczyznę ścian,
 - 10) na terenach objętych ochroną konserwatorską lokalizacja nowej zabudowy w nawiązaniu do zabudowy istniejącej,
 - 11) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości nawiązującej do istniejącej sąsiedniej zabudowy; preferowany do wys. 1,0m nad poziom terenu,
 - 12) na istniejących działkach o szerokości mniejszej niż 18,0m dopuszcza się lokalizację budynków w granicy działki,
 - 13) plan dopuszcza budowę garaży i obiektów gospodarczych wyłącznie jako obiektów towarzyszących podstawowej w jednostce funkcji mieszkalnej,
 - 14) na sąsiednich działkach należy grupować budynki gospodarcze i garaże przy ich granicach,
 - 15) minimalny procentowy wskaźnik terenów biologicznie czynnych – 55%,
 - 16) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykroczyć poza granice wyznaczonej działki,
 - 17) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska),
 - 18) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii elektroenergetycznej 110 kV – 19,0m od osi linii, zgodnie z rysunkiem planu,
 - 19) w strefie oddziaływania linii elektroenergetycznej wskazanej na rysunku planu zagospodarowanie terenu może być realizowane zgodnie z przepisami szczególnymi,
 - 20) w strefie mniejszej niż 50,0m od granicy cmentarza - zakaz realizacji nowych obiektów z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi oraz nakaz zachowania minimum 75% powierzchni biologicznie czynnej,
 - 21) nakaz wprowadzania nowych, uzupełniających nasadzeń drzew i krzewów.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości: dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2,0m p./1 mieszkanie +. 2,0m p./działalność usługową.
- § 71.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 3.1 MP/MN_U – 3.4 MP/MN_U z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową pensjonatową i jednorodziną.
2. Na terenach określonych symbolem funkcji i przeznaczania MP/MN_U plan dokonuje następujących ustaleń:
- 1) Dopuszcza się lokalizację:
 - a) zabudowy towarzyszącej - budynków garażowych i gospodarczych,
 - b) usług nieuciążliwych wolnostojących lub wbudowanych,
 - c) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej towarzyszących funkcji podstawowej,
 - d) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę funkcji istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
 - 3) ustala się minimalną wielkość nowo wydzielanych działek dla:
 - a) zabudowy pensjonatowej wolnostojącej - 1500 - 2000m², (ew. łączenie kilku działek w jedną działkę inwestycyjną);
 - b) zabudowy jednorodzinnej – g istniejącego podziału,
 - 4) na terenach zainwestowanych, jako uzupełnienie zabudowy, dopuszcza się wyznaczenie działek o powierzchni mniejszej od ustalonej w planie z tym, że wielkość działki i jej szerokość powinna umożliwić jej prawidłową zabudowę zgodnie z przeznaczeniem lub zostanie dołączona do działki sąsiedniej, powodując jej powiększenie, ustalone normy wielko-

- ści działek nie muszą być stosowane do działek prawomocnie wydzielonych przed wejściem planu w życie,
- 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku dla zabudowy:
 - a) pensjonatowej - 2 kondygnacji nadziemnych (plus poddasze użytkowe),
 - b) jednorodzinnej - 1 kondygnacja nadziemna (plus poddasze użytkowe),
 - c) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji.
 - 6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° – 45°,
 - 7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości nawiązującej do istniejącej sąsiedniej zabudowy, zalecany do wys. 1,0m nad poziom terenu,
 - 8) ustala się minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej dla:
 - a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 55%,
 - b) zabudowy pensjonatowej na 75%;
 - 9) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych pod zabudowę pensjonatową 30,0 -40,0m; pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą – 20,0m,
 - 10) każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
 - 11) zakaz wydzielania dojazdów do działek budowlanych nie przylegających do dróg publicznych lub dróg wewnętrznych węższych niż: 8,0m dla dojazdu do 3 lub więcej działek budowlanych oraz 6m dla dojazdów do 1 lub 2 działek budowlanych,
 - 12) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykroczyć poza granice wyznaczonej działki,
 - 13) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska),
3. Zasady obsługi komunikacyjnej - parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości:
- dla zabudowy mieszkaniowej – 2m p. na mieszkanie

- dla zabudowy pensjonatowej dodatkowo 1m p. na pokój gościnny.

§ 72.1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem 1.1 RM – 1.4 RM, 2.1 RM – 2.3 RM i 3.1 RM – 3.2 RM, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę siedliskową w gospodarstwach rolnych.

2. Na terenach określonych symbolem funkcji i przeznaczania oznaczonych na RM ustala się:

- 1) możliwość zachowania istniejącej zabudowy,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zabudowy towarzyszącej - budynków inwentarskich, garażowych i gospodarczych,
 - b) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - c) urządzeń infrastruktury technicznej,
- 3) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę funkcji istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 4) ustala się minimalną wielkość nowo wydzielanych działek – 1500m²,
- 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać,:
 - a) mieszkaniowej - 2 kondygnacji nadziemnych (plus poddasze użytkowe),
 - b) inwentarskiej, gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji z ew. poddaszem użytkowym;
- 6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° – 45°,
- 7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
- 8) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 25m,
- 9) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów ochrony środowiska) z wyjątkiem produkcji hodowlanej,
- 10) przestrzeganie przepisów ogólnych niniejszej uchwały.

§ 73.1. Wyznacza się tereny usługowe z dopuszczeniem mieszkania dla właściciela, oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1 U/M i 6.1 U/M. z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zabudowę usługową i/lub mieszkaniową jednorodziną.

2. Na terenach określonych symbolem funkcji i przeznaczenia U/M ustala się:

1) dopuszcza się lokalizację:

- a) usług (handel, rzemiosło) z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej,
- b) zabudowy jednorodzinnej dla właściciela usług,
- c) zabudowy towarzyszącej - budynków garażowych i gospodarczych,
- d) parkingów,
- e) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
- f) urządzeń infrastruktury technicznej,

2) każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,

3) zakaz wydzielania dojazdów do działek budowlanych nie przylegających do dróg publicznych lub dróg wewnętrznych węższych niż: 8,0m dla dojazdu do 3 lub więcej działek budowlanych oraz 6m dla dojazdów do 1 lub 2 działek budowlanych,

4) minimalna wielkość działek – 2000m²,

5) minimalna szerokość frontu działki – 25,0m,

6) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykroczać poza granice wyznaczonej działki,

7) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 74.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.1 U – 0.4 U, 7.1U i 8.1U, z podstawowym przeznaczeniem pod nieuciążliwe usługi komercyjne o nieokreślonej funkcji.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się lokalizację:

- a) usług nieuciążliwych,
- b) wbudowanych lokali mieszkalnych dla właścicieli lub zarządców,
- c) zabudowy towarzyszącej - budynków garażowych i gospodarczych,
- d) parkingów,
- e) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
- f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- g) zieleni urządzonej,

4) obiektów małej architektury,

5) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia,

6) wielkość działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,

7) każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,

8) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:

a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji nadziemnych,

b) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji,

9) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° – 45°,

10) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,

11) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30%,

12) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykroczać poza granice wyznaczonej działki,

13) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 75.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.1 UA, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi administracji publicznej – Urząd Miejski.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się:
 - a) modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów,
 - b) zabudowę towarzyszącą - budynki garażowe i gospodarcze,
 - c) parkingi,
 - d) urządzenia komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - f) zieleń urządzoną,
 - g) obiekty małej architektury,
- 4) wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji nadziemnych,
 - b) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji, dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 25° – 45°,
- 5) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
- 6) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
- 7) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30%,
- 8) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 9) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 76.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 7.1 UA, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi administracji publicznej – Policja.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się:
 - a) modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów,
 - b) zabudowę towarzyszącą - budynki garażowe i gospodarcze,
 - c) parkingi,
 - d) urządzenia komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - f) zieleń urządzoną,
 - g) obiekty małej architektury,
- 4) wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji nadziemnych,
 - b) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji, dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° – 45°,
- 5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° – 45°,
- 6) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
- 7) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
- 8) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30%,
- 9) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 10) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 77.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 0.1UK, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi kultu religijnego –

kościół parafialny, pw. Św. Wojciecha murowany z ok. 1900 roku z XIX wieku - wpisany do rejestru zabytków pod numerem 128/76-950/72 WA.

2. Na terenie, o który mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy i zieleni,
- 2) dopuszcza się,
 - a) remonty istniejącej zabudowy,
 - b) urządzenia komunikacji pieszej,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) zieleń urządzoną,
- 3) wyklucza się:
 - a) wszelką nową zabudowę mieszkaniową, usługową i gospodarczą,
 - b) realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska),
 - c) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji,
- 4) obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich; wszelkie remonty winny być wykonywane z zastosowaniem tradycyjnych materiałów (kamień, cegła, drewno, dachówka ceramiczna) i uzgadniane z odpowiednimi służbami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
- 5) Obowiązują ustalenia § 37, ust. 2.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej: zagospodarowanie terenu winno być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne; parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek położonych poza terenem objętym ochroną w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 78.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.2UK, z podstawowym przeznaczeniem jako chroniony prawem obiekt archeologiczny – grodzisko z XI w. wpisane do rejestru pod numerem 9/75-8/51 WA.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) bezwzględne zachowanie istniejącego ukształtowania terenu i zieleni,
- 2) dopuszcza się,
 - a) terenowe badania archeologiczne,
 - b) urządzenia komunikacji pieszej,
 - c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - d) zieleń urządzoną,

3) zagospodarowanie terenu winno być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne.

4) wyklucza się:

- a) wszelką zabudowę produkcyjną, mieszkaniową, usługową i gospodarczą,
 - b) realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska),
- 4) obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich; wszelkie działania inwestycyjne i prace ziemne muszą być wykonywane w uzgodnieniu i pod ścisłym nadzorem odpowiednich służb Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

5) Obowiązują ustalenia § 37, ust. 5.

§ 79.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.3UK, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi kultury – biblioteka.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej i gospodarczej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się:
 - a) modernizację, przebudowę i rozbudowę obiektów,
 - b) zabudowę towarzyszącą - budynki gospodarcze,
 - c) parkingi,
 - d) urządzenia komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 - f) zieleń urządzoną,
 - g) obiekty małej architektury,
- 4) wysokość nowej zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) zabudowy usługowej – 2 kondygnacji nadziemnych z użytkowym wykorzystaniem poddasza,
 - b) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji,

- 5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° – 45°,
- 6) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
- 7) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
- 8) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30%,
- 9) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 10) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnej działki w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 80.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.1 UO, 0.3 UO, 0.4 UO, 6.1 UO, z podstawowym przeznaczeniem pod publiczne usługi oświaty (szkoły, przedszkola).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) usług nieuciążliwych z zakresu oświaty,
 - b) zabudowy towarzyszącej - budynków gospodarczych,
 - c) parkingów,
 - d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) zieleni urządzonej,
 - g) obiektów małej architektury,
- 4) dopuszcza się możliwość zmiany statusu usługi z publicznej na niepubliczną,
- 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji nadziemnych,

- b) gospodarczej – 1 kondygnacji nadziemnej,
- 7) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45°,
- 8) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
- 9) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 50%,
- 10) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
- 11) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 12) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 81.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 0.1UO/UK/US, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi oświaty, kultury i sportu.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się warunki zabudowy jak w § 80 ust. 2.

§ 82.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 0.1UZ, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi zdrowia i pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) usług nieuciążliwych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 - b) zabudowy towarzyszącej - budynków gospodarczych,
 - c) parkingów,
 - d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) zieleni urządzonej,

- g) obiektów małej architektury,
- 4) dopuszcza się możliwość zmiany statusu usługi z publicznej na niepubliczną,
 - 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji nadziemnych,
 - b) gospodarczej – 1 kondygnacji,
 - 6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45°,
 - 7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
 - 8) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
 - 9) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 50%,
 - 10) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
 - 11) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 83.1. Wyznacza się tereny oznaczony na rysunku planu symbolami: 0.2UZ, 6.1UZ, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi ochrony zdrowia (przychodnia).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej i gospodarczej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) usług nieuciążliwych z zakresu ochrony zdrowia,
 - b) zabudowy towarzyszącej - budynków gospodarczych,
 - c) parkingów,
 - d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

- e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- f) zieleni urządzonej,
- g) obiektów małej architektury,
- 4) dopuszcza się możliwość zmiany statusu usługi z publicznej na niepubliczną,
- 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji nadziemnych,
 - b) gospodarczej – 1 kondygnacji,
- 6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45°,
- 7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
- 8) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 50%,
- 9) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
- 10) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 11) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 84.1. Wyznacza się tereny przestrzeni publicznej przeznaczone do realizacji celów publicznych - publicznych usług nieuciążliwych usytuowane między rz. Nasielną i ulicą Płońską oznaczone na rysunku planu symbolem: 0.1 UK/US/ZP; z podstawowym przeznaczeniem pod usługi kultury, sportu i rekreacji oraz urządzonej zieleni parkową.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów będących elementami przestrzeni publicznej:

- 1) ogólną dostępność terenów przestrzeni publicznej,
- 2) wymóg oświetlenia terenu,
- 3) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych kolidujących przestrzennie i estetycznie z urządzeniami komunikacyjnymi i z zielenią,

4) dopuszczenie lokalizacji obiektów kubaturowych związanych z funkcją i przeznaczeniem terenu z zachowaniem warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie; w stosunku do lokalizowanych obiektów plan ustala:

- a) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji nadziemnych z wykorzystaniem użytkowym poddasza,
- b) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połąci 20° – 45° ,
- c) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
- d) nakaz zharmonizowania kolorystyki i formy: budynków, urządzeń infrastruktury technicznej, elementów małej architektury oraz kompozycji zieleni,
- e) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 50%,

5) ponad to plan dopuszcza lokalizację:

- a) obiektów małej gastronomii (w tym ogródków sezonowych),
- b) urządzeń infrastruktury technicznej,
- c) dróg, przejść dla pieszych i parkingów,
- d) zieleni urządzonej, oczek wodnych i obiekty małej architektury,

6) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,

7) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,

8) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2, w dostosowaniu do rodzaju usług i działalności prowadzonej w obiektach użyteczności publicznej.

§ 85.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 0.1 UŁ, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi łączności (poczta).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) usług nieuciążliwych,
 - b) zabudowy towarzyszącej - budynków garażowych i gospodarczych,
 - c) parkingów,
 - d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) zieleni urządzonej,
- 4) obiektów małej architektury,
- 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) zabudowy usługowej - 2 kondygnacji nadziemnych z użytkowym poddaszem,
 - b) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji,
- 6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połąci 20° – 45° ,
- 7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
- 8) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne.
- 9) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30%,
- 10) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 11) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 86.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 6.1 US, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi sportu (stadion):

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącego zagospodarowania oraz zabudowy,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy związanej z ustaloną funkcją na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) obiektów i urządzeń sportowych,
 - b) zabudowy towarzyszącej - budynków gospodarczych (kas, kiosków, małej gastronomii i tp.),
 - c) parkingów,
 - d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) zieleni urządzonej,
 - g) obiektów małej architektury,
- 4) wysokość zabudowy winna wynikać ze specyfiki obiektu,
- 5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45° ,
- 6) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
- 7) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
- 8) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla pozostałych - 50%,
- 9) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 10) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 87.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 3.1 UST z podstawowym przeznaczeniem pod usługi turystyki i wypoczynku.

2. Na terenach 3.1 UST plan określa następujące ustalenia:

- 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) usług nieuciążliwych,
 - b) zabudowy towarzyszącej - budynków garażowych i gospodarczych,
 - c) parkingów i innych urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - d) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - e) zieleni urządzonej,
 - f) obiektów małej architektury,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, oraz zmianę funkcji istniejących budynków na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - c) zabudowy usługowej - do 2,5 kondygnacji nadziemnych,
 - d) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji,
- 3) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° – 45° ,
- 4) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
- 5) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 80%,
- 6) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
- 7) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów ochrony środowiska),
- 8) zakaz realizacji nowych obiektów z wyjątkiem urządzeń związanych z nawigacją sprzęty wodnego w odległości mniejszej niż 50,0m od linii brzegowej zalewu.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 88.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 0.1 UC/UH z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową i handlową wielkopowierzchniową z dopuszczeniem na części lub zamiennie na całości jednostki innego rodzaju usług handlu.

2. Dla terenu 0.1 UC ustala się:
- 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) handlu i usług nieuciążliwych zlokalizowanych w wielkich halach jednoprzestrzennych o powierzchni handlowej powyżej 2000m².
 - b) parkingów,
 - c) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - e) zieleni urządzonej,
 - f) obiektów małej architektury,
 - 2) wyklucza się lokalizację:
 - a) usług uciążliwych,
 - b) realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska),
 - c) zabudowy mieszkaniowej.
 - 3) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,
 - 4) w przypadku podziału, każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
 - 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do okapu budynku:
 - a) zabudowy magazynowej - 6,0m,
 - b) gospodarczej i garażowej – 3,0m,
 - 6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° – 45°,
 - 7) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 5%.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.
- § 89.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 0.1UH z podstawowym przeznaczeniem pod komercyjne usługi handlu (pawilony handlowe).
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:
- 1) możliwość zachowania istniejącej zabudowy usługowej, i gospodarczej,
 - 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz realizację nowej zabudowy o funkcji handlowej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
 - 3) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość wydzielonej działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,
 - 4) dopuszcza się lokalizację:
 - a) usług nieuciążliwych,
 - b) zabudowy towarzyszącej – wiat i budynków gospodarczych,
 - c) parkingów oraz urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - e) zieleni urządzonej,
 - f) obiektów małej architektury,
 - 4) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) zabudowy usługowej - 1,5 kondygnacji nadziemnych,
 - b) gospodarczej – 1 kondygnacji,
 - 5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45°,
 - 6) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
 - 7) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
 - 8) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla pozostałych - 30%,
 - 9) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,
 - 10) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).
3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.
- § 90.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 6.1UH, z podstawowym przeznaczeniem pod komercyjne usługi handlu (targowisko):

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącego zainwestowania,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz przekształcanie istniejącego zainwestowania w dostosowaniu do określonej planem funkcji terenu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) usług nieuciążliwych,
 - b) zabudowy towarzyszącej – wiat i obiektów gospodarczych,
 - c) parkingów oraz urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - e) zieleni urządzonej,
 - f) obiektów małej architektury,
- 4) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) zabudowy usługowej - 1 kondygnacji nadziemnej,
 - b) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji,
- 5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45° ,
- 6) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
- 7) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla pozostałych - 30%,
- 8) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykroczać poza granice wyznaczonej działki,
- 9) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska),

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 91.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.1 UH/M, 0.2UH/M i 9.1UH/M z podstawowym przeznaczeniem pod usługi handlowe z możliwością funkcji mieszkaniowej dla właściciela.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej,

- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę obiektów i istniejących oraz ew. zmianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) usług handlowych nieuciążliwych,
 - b) wbudowanych lokali mieszkalnych dla właścicieli lub zarządców,
 - c) zabudowy towarzyszącej - budynków garażowych i gospodarczych,
 - d) parkingów,
 - e) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - g) zieleni urządzonej,
 - h) obiektów małej architektury,
- 4) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość wydzielonej działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,
- 5) każda nowo wydzielona działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
- 6) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji nadziemnych,
 - b) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji,
- 7) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45° ,
- 8) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,
- 9) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
- 10) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla pozostałych - 30%,
- 11) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykroczać poza granice wyznaczonej działki,
- 12) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w

rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 92.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.1UG, 7.1UG, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi gastronomii.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę funkcji istniejącej zabudowy w dostosowaniu do funkcji określonej w planie oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) usług gastronomicznych nieuciążliwych,
 - b) ew. lokali mieszkalnych wbudowanych dla właścicieli lub zarządców,
 - c) zabudowy towarzyszącej - budynków garażowych i gospodarczych,
 - d) parkingów oraz urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) zieleni urządzonej,
 - g) obiektów małej architektury,
- 4) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość wydzielonej działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,
- 5) każda nowo wydzielona działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
- 6) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku:
 - a) zabudowy usługowej - 2,5 kondygnacji nadziemnych,
 - b) gospodarczej i garażowej – 1 kondygnacji,
- 7) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45°,

8) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,

9) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,

10) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla pozostałych - 30%,

11) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,

12) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska),

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 93.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.1Ucm, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi związane z obsługą cmentarza (chłodnia).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę zmianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) zakazuje się lokalizacji funkcji mieszkaniowej,
- 4) dopuszcza się lokalizację:
 - a) usług cmentarnych (chłodnia),
 - b) zabudowy towarzyszącej - budynków garażowych i gospodarczych,
 - c) parkingów,
 - d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) zieleni urządzonej,
 - g) obiektów małej architektury,
- 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku – 1 kondygnacji nadziemnej,
- 6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° – 45°,
- 7) poziom posadowienia posadzki parteru ustala się na wysokości max. 1,0m nad poziom terenu,

- 8) obiekt winien być dostosowany do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,
- 9) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla pozostałych - 30%,
- 10) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykroczać poza granice wyznaczonej działki,
- 11) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony środowiska),

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 94.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.1 URzcm, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi rzemieślnicze związane z zagospodarowaniem cmentarza (głównie kamieniarstwo).

2. Dla terenów 0.1 URzcm ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zabudowy produkcyjno – składowo – magazynowej,
 - b) zabudowy towarzyszącej – budynków administracyjno-biurowych, garażowych i gospodarczych,
 - c) parkingów,
 - d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) zieleni urządzonej i izolacyjnej,
 - g) mieszkanie dla właściciela poza strefą oddziaływania cmentarza,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość wydzielonej działki i jej szerokość powinna umożliwić jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,
- 4) konieczności zapewnienia dojazdów do wydzielonych działek drogami wewnętrznymi,
- 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego ele-

mentu konstrukcyjnego budynku - nie więcej niż 10,0m,

- 6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 25° – 45°,
- 7) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej terenu - 40%,
- 8) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów nie może wykroczać poza granice wyznaczonego terenu.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 95.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 0.1 UHGRz, 8.1 UHGRz/M, z podstawowym przeznaczeniem pod komercyjne usługi handlu, gastronomii i rzemiosła z możliwością realizacji mieszkania dla właściciela na terenie oznaczonym symbolem 8.1 UHGRz/M; na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zmianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość wydzielonej działki i jej szerokość powinna umożliwić jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,
- 4) każda nowo wydzielona działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
- 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do okapu budynku dla zabudowy rzemieślniczej, handlowej i gastronomicznej – 4,5m,
- 6) dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddaszy,
- 7) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45°,
- 8) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30%,
- 9) obiekty winny być dostosowane do użytkowania przez osoby nie w pełni sprawne,

10) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,

11) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów ochrony środowiska).

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 96.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1 P /U, 5.1 P /U, 5.2 P /U z podstawowym przeznaczeniem pod komercyjną zabudowę produkcyjną i/lub usługową.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:

- 1) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się lokalizację:
 - a) magazynów i obiektów handlu hurtowego,
 - b) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d) zieleni urządzonej,
 - e) obiektów małej architektury,
- 4) wyklucza się lokalizację:
 - a) obiektów i urządzeń związanych z magazynowaniem i handlem artykułami uciążliwymi i szkodliwymi dla środowiska,
 - b) zabudowę mieszkaniową,
- 5) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość wydzielonej działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,
- 6) każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
- 7) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do okapu budynku:
 - a) zabudowy magazynowej - 6,0m,
 - b) gospodarczej i garażowej – 3,0m,

8) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° – 45°,

9) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 30%,

10) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów usługowych nie może wykraczać poza granice wyznaczonej działki,

11) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów ochrony środowiska),

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 97.1. Wyznacza się tereny określone na rysunku planu symbolem funkcji i przeznaczenia terenu: 9.1PBSUHH/M -1 (ZN) i 9.2PBSUHH/M -2 (ZN) położone na obszarze chronionego krajobrazu z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę techniczno-produkcyjną (przemysł, bazy, składy, handel hurtowy z prawem zabudowy mieszkaniowej dla właściciela).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia dotyczące Obszaru Chronionego Krajobrazu określone w § 115; ponadto plan ustala:

- 1) minimalną wielkość działki – 15000m² (1,5ha),
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zabudowy produkcyjno – składowo – magazynowej,
 - b) zabudowy towarzyszącej – budynków administracyjno-biurowych, garażowych i gospodarczych,
 - c) parkingów,
 - d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) zieleni urządzonej i izolacyjnej,
- 3) budynków mieszkalnych dla właściciela,
- 4) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 5) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość wydzielonej działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,

- 6) każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
- 7) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku - nie więcej niż 12,0m,
- 8) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 25° – 45°,
- 9) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej terenu - 50%,
- 10) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 98.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1.1 PBSUHRz/M – 1.3 PBSUHRz/M, 5.1 PBSUHRz/M, 5.2 PBSUHRz/M, 5.4 PBSUHRz/M, 5.5 PBSUHRz/M i 5.7 PBSUHRz/M z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę techniczno-produkcyjną (przemysł, bazy składy, usługi handlowe z wyłączeniem obiektów wielkopowierzchniowych typu supermarket, usługi rzemieślnicze) z prawem do zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli.

2. Dla terenów określonych na rysunku planu symbolem funkcji i przeznaczania PBSUHRz/M ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zabudowy produkcyjno – składowo – magazynowej,
 - b) zabudowy towarzyszącej – budynków administracyjno-biurowych, garażowych i gospodarczych,
 - c) parkingów oraz urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - d) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - e) zieleni urządzonej i izolacyjnej,
 - f) budynków mieszkalnych,
- 2) zakazuje się budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych typu supermarket,
- 3) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,

- 4) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość wydzielonej działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,
- 5) każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
- 6) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku - nie więcej niż 12,0m,
- 7) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30° – 45°,
- 8) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej terenu - 35%,
- 9) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 99.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 6.1 PSRzU/M, 6.2 PSRzU/M i 8.1 PSRzU/M z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę techniczno-produkcyjną (przemysł, bazy składy, usługi rzemieślnicze) z prawem do zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli.

2. Dla terenów określonych na rysunku planu symbolem funkcji i przeznaczania PSRzU/M ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zabudowy produkcyjno – składowo – magazynowej,
 - b) zabudowy towarzyszącej – budynków administracyjno-biurowych, garażowych i gospodarczych, budynków mieszkalnych dla właścicieli,
 - c) parkingów,
 - d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) zieleni urządzonej i izolacyjnej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,

- 3) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość wydzielonej działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,
- 4) każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
- 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku - nie więcej niż 12,0m,
- 6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 25° – 45°,
- 7) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej terenu - 30%,
- 8) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 100.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 6.1 PBS z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę techniczno-produkcyjną bez prawa do zabudowy mieszkalnej dla właścicieli.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 6.1 PBS ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zabudowy produkcyjno – składowo – magazynowej,
 - b) zabudowy towarzyszącej – budynków administracyjno-biurowych, garażowych i gospodarczych,
 - c) parkingów oraz urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - d) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - e) zieleni urządzonej i izolacyjnej,
- 2) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 3) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość wydzielonej działki i jej szerokość powinna umożliwiać

jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,

- 4) każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
- 5) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku - nie więcej niż 12,0m,
- 6) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45°,
- 7) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej terenu - 40%,
- 8) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 101.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2.1 RU/M (ubojnia) z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę techniczno-produkcyjną usług dla rolnictwa.

2. Dla terenu 2.1 RU/M ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zabudowy usługowo – przetwórczo – magazynowej dla potrzeb obsługi rolnictwa,
 - b) zabudowy towarzyszącej – budynków administracyjno-biurowych, garażowych i gospodarczych oraz mieszkalnych dla właściciela,
 - c) parkingów,
 - d) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - e) urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) zieleni urządzonej i izolacyjnej,
- 2) zakazuje się budowy innych budynków mieszkalnych poza określonymi w p-kcie 1b,
- 3) dopuszcza się wymianę, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę oraz zamianę funkcji istniejącej zabudowy oraz realizację nowej zabudowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie,
- 4) dopuszcza się możliwość podziału na odrębne własności przy zachowaniu ustalonego niniejszym planem przeznaczenia; wielkość wydzielonej działki i jej szerokość powinna umożliwiać jej prawidłową zabudowę i zagospodarowanie

zgodnie z przeznaczeniem terenu oraz potrzebami planowanej inwestycji,

- 5) każda wydzielona działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem wydzielonych dróg wewnętrznych,
- 6) wysokość zabudowy nie może przekraczać, licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku - nie więcej niż 12,0m,
- 7) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45°,
- 8) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej terenu - 40%,
- 9) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów nie może wykraczać poza granice wyznaczonego terenu,

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 102. Plan wprowadza następujące ustalenia dotyczące transportu lotniczego: na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6.1 KL przy ul. Płońskiej dopuszcza się lokalizację lądowiska dla helikopterów po spełnieniu warunków określonych w przepisach odrębnych dotyczących realizacji takiej inwestycji.

§ 103. Plan utrzymuje tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 7.1KK, 8.1KK -8.3KK, 9.1KK z podstawowym przeznaczeniem pod komunikację kolejową; teren wyłączony z eksploatacji wąskotorowej linii kolejowej Nasielsk – Pułtusk. Ustala się zachowanie istniejących urządzeń z tendencją do przywrócenia ich eksploatacji dla celów rekreacyjnych.

§ 104. Plan wyznacza tereny oznaczone na rysunku planu symbolem KD z podstawowym przeznaczeniem pod komunikację drogową: w tym:

1. na drogi wojewódzkie (główne i zbiorcze):

- 1) 1 KDG – rezerwę terenu pod obwodnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 (relacji Warszawa- Dębe – Nasielsk - Płońsk), o funkcji drogi głównej,
- 2) 2 KDG – rezerwę terenu pod obwodnicę w ciągu projektowanej drogi wojewódzkiej (relacji Warszawa- Dębe – Nasielsk – Strzegocin - Ciechanów), o funkcji drogi głównej,
- 3) 3 KDZ - rezerwę terenu pod obwodnicę miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 - (relacji Naruszewo – Nasielsk -Pułtusk), o funkcji drogi zbiorczej,

2. na drogi powiatowe (zbiorcze):

- 1) 4 KDZ – ul. Kolejowa w ciągu obecnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 571,
- 2) 5 KDZ – ul. Młynarska w ciągu drogi powiatowej nr 07749 – zbiorcza,
- 3) 6 KDZ – ul. Przemysłowa – w ciągu drogi powiatowej nr 07746 – zbiorcza,
- 4) 7 KDZ – ul. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 07759 – zbiorcza,
- 5) 8 KDZ – ul. Słoneczna w ciągu drogi powiatowej nr 07751– zbiorcza,
- 6) 9 KDZ – ul. POW w ciągu drogi powiatowej nr 07756 – zbiorcza,
- 7) 10 KDZ – ul. Piłsudskiego w ciągu drogi powiatowej nr 07755– zbiorcza,

3. na drogi miejskie (ulice): zbiorcze (KDZ), lokalne(KDL), dojazdowe (KDD i KDDX), drogi wewnętrzne (KDW i KDWX) oraz ciągi piesze i pieszo rowerowe (KDX).

4. dla terenów ulic, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 obowiązują następujące ustalenia:

- 1) dla dróg i ulic w ciągach dróg wojewódzkich ustala się:
 - a) 1 KDG – (rezerwa terenu pod nową obwodnicę drogi Warszawa – Płońsk) szerokość w liniach rozgraniczających – 30,0m nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 15,0m od linii rozgraniczającej,
 - b) 2 KDG – (rezerwa terenu pod nową drogę Warszawa – Ciechanów) szerokość w liniach rozgraniczających – 30,0m nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 15,0m od linii rozgraniczającej,
 - c) 3 KDZ (rezerwa terenu pod południową obwodnicę miasta) - szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 – 20,0m i nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 15,0m od linii rozgraniczającej – uściślenie przebiegu obwodnicy na etapie projektu technicznego,
 - d) KDG (docelowo 0 KDZ) – ulice w obecnym przebiegu drogi wojewódzkiej szerokość w istniejących liniach rozgraniczających, nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 15,0m od linii rozgraniczającej,

- e) obsługa terenów przyległych do dróg wojewódzkich odbywać się będzie w oparciu o istniejące wjazdy oraz wyznaczone niniejszym planem drogi lokalne, ograniczające ilość nowych włączeń,
- 2) dla dróg i ulic zbiorczych w ciągach dróg powiatowych dla nowej zabudowy ustala się:
- a) 4 KDZ – (ul. Kolejowa) - na terenach zabudowanych szerokość w istniejących liniach rozgraniczających; na terenach niezabudowanych – 20,0m; nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej,
- b) 5 KDZ - (ul. Młynarska) - na terenach zabudowanych szerokość w istniejących liniach rozgraniczających; na terenach niezabudowanych – 20,0m; nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej,
- c) 6 KDZ - (ul. Przemysłowa) szerokość w liniach rozgraniczających – 20,0m, nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej,
- d) 7 KDZ - (ul. Kościuszki) - na terenach zabudowanych szerokość w istniejących liniach rozgraniczających; na terenach niezabudowanych – 20,0m; nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej,
- e) 8 KDZ - (ul. Słoneczna) szerokość w liniach rozgraniczających – 16,0m, nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej,
- f) 9 KDZ - (ul. POW) - na terenach zabudowanych szerokość w istniejących liniach rozgraniczających; na terenach niezabudowanych – 20,0m; nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej,
- g) 10 KDZ - ul. Piłsudskiego) - na terenach zabudowanych szerokość w istniejących liniach rozgraniczających; na terenach niezabudowanych – 20,0m; nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 10,0m od linii rozgraniczającej,
- 3) dla nowych dróg i ulic lokalnych (KDL) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 12,0m; nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 8,0m - 10,0m od linii rozgraniczającej (lub zgodnie z rysunkiem planu),
- 4) dla nowych ulic dojazdowych KDD ustala się: szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 – 12,0m, nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości min. 6,0m od linii rozgraniczającej (zgodnie z rysunkiem planu),
- 5) dla ciągu pieszo-jezdnego 0.1KDDX – szerokość zmienna zgodnie z rysunkiem planu; ulica jednoprzestrzenna bez wydzielonej jezdni,
- 6) dla nowych ulic wewnętrznych KDW ustala się: szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 – 10,0m, nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 4,0m - 6,0m od linii rozgraniczającej (zgodnie z rysunkiem planu),
- 7) dla wewnętrznych jednoprzestrzennych ulic pieszo-jezdnych KDWX ustala się: szerokość w liniach rozgraniczających 8,0 – 10,0m, nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych inwestycji w odległości 4,0m - 6,0m od linii rozgraniczającej (zgodnie z rysunkiem planu),
- 8) dla ulic wewnętrznych – ciągów pieszo-rowerowych KDX ustala się: szerokość w liniach rozgraniczających 3,0 – 5,0m (zgodnie z rysunkiem planu),
- 9) dopuszcza się zmniejszenie wyżej określonych linii rozgraniczających w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
- 10) dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż podane w planie, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
- 11) ustala się możliwość budowy chodników komunikacji pieszej i możliwość prowadzenia ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających ulic,
- 12) na terenach w obrębie linii rozgraniczających ulic publicznych ustala się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową oraz potrzebami ruchu drogowego,

- 13) po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy ulicy, dopuszcza się możliwość poprowadzenia w obrębie linii rozgraniczających ulic, na terenach zabudowanych, elementów infrastruktury technicznej które nie spowodują zmniejszenia trwałości obiektów drogowych i nie stanowią będą zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 14) zachowuje się istniejący układ ulic dojazdowych i ciągów pieszych, nie wyznaczonych na rysunku planu, z ewentualnym poszerzeniem w miarę możliwości, zgodnie z przepisami szczegółowymi,
- 15) tereny ulic położone na obszarze zabudowy muszą być w sposób właściwy oświetlone,
- 16) dla ulic wewnętrznych, o których mowa w pktach 5, 6, i 7 poza ustaleniami określonymi powyżej, dodatkowo ustala się:
- a) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających ulicy stanowiącej dojazd do max trzech działek budowlanych dopuszcza się - 6,0m,
- b) na terenach przeznaczonych na ciągi piesze i pieszo – rowerowe KDX, prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego z dopuszczeniem doraźnego lokalnego ruchu kołowego,
- 17) dla realizacji ścieżek rowerowych wzdłuż ulic publicznych i wewnętrznych, ustala się

następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania:

- a) szerokość ścieżki rowerowej nie może być mniejsza niż: 1,5m dla ścieżek jednokierunkowych, 2,0m dla ścieżek dwukierunkowych,
- b) szerokość ścieżki rowerowej, jeśli jest realizowana jako ciąg pieszo - rowerowy, tj. ścieżki rowerowe, z których mogą korzystać również piesi, nie może być mniejsza niż: 2,5m dla ciągów, o jednokierunkowym ruchu rowerów, 3,0m dla ciągów o dwukierunkowym ruchu rowerów,
- c) tereny ścieżek rowerowych położone na obszarze zabudowy muszą być oświetlone w sposób właściwy,
- d) dopuszcza się możliwość prowadzenia ścieżek rowerowych w obrębie linii rozgraniczających ulic, po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy lub właściciela ulicy, pod warunkiem spełnienia wymogów obowiązujących przepisów szczególnych,
- e) ścieżki rowerowe realizowane jako cele publiczne muszą zachować ciągłość i pozostać ogólnodostępne.

§ 105. Plan wprowadza następujące ustalenia dla dróg publicznych i wewnętrznych:

Lp.	Symbol funkcji drogi	Nazwa obiektu	Położenie	Funkcja	Szer. w liniach rozgrab. (m)	Liczba pasm ruchu	Inne ustalenia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 KDG	proj. obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632	północna część obszaru planu	główna	min. 30	2 x 2	
2	2 KDG	rezerwa pod proj. obejście miasta w ciągu proj. drogi wojewódzkiej Warszawa - Ciechanów –	północno-wschodnia część obszaru planu	główna	min. 30	2 x 2	
3	3 KDZ	proj. obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571	południowa część obszaru planu	zbiorcza	min. 25	1 x 2	włączenie ul. KDL i KDD skrzyżowanie
4	4 KDZ	ul. Kolejowa w ciągu istn. drogi wojewódzkiej nr 571 - modernizacja	w zach. części obszaru planu	zbiorcza	wg stanu stn.	1 x 2	skrzyżowania proste z ulicami KL i KDD
5	5 KDZ	ul. Młynarska w ciągu drogi powiat. nr 07749 – modernizacja,	w półn. części obszaru planu	zbiorcza	na ter. zainwest. w istn. liniach rozgr.. na ter. wolnych - 20	1 x 2	włączenie ulic KDL i KDD na skrzyżowanie
6	6 KDZ	ul. Przemysłowa – w ciągu drogi powiat. nr 07746 – modernizacja	część północno-zach. obszaru planu	zbiorcza	20	1 x 2	włączenia ulic bez ograniczeń

7	7 KDZ	ul. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 07759 – modernizacja	zachodnia część obszaru planu	zbiorcza	20	1 x 2	włączenia bez ograniczeń
8	8 KDZ	ul. Słoneczna w ciągu drogi pow. nr 07751- przebud.	północna część obszaru planu	zbiorcza	16	1 x 2	włączenia bez ograniczeń
9	9 KDZ	ul. POW w ciągu drogi powiatowej nr 07756	południowo-zach. część obszaru planu	zbiorcza	na ter. zainwest. w istn. liniach rozgr. na ter. wolnych - 20	1 x 2	włączenie ulic bez ograniczeń
10	10 KDZ	ul. Piłsudskiego w ciągu drogi powiat. nr 07755 – modernizacja	południowo-wsch. część obszaru planu	zbiorcza	na ter. zainwest. w istn. liniach rozgr. na ter wolnych – 20	1 x 2	włączenie ulic bez ograniczeń
11	KDL	ulice istniejące	na całym obszarze planu	lokalna	na ter. zainwest. w istn. liniach rozgr.	1 x 2	włączenie ulic bez ograniczeń
		ulice istniejące i projektowane			na ter. niezainwest. min.12		
12	KDD KDDX	ulice istniejące	na całym obszarze planu	dojazdowe	na ter. zainwest. w istn. liniach rozgr.	1 x 2	włączenie ulic bez ograniczeń; KDDX – jednoprzestrzenna
		ulice istniejące i projektowane			na ter. niezainwest. min.10		
13	KDW	ulice istniejące i projektowane	na całym obszarze planu	wewnętrzne	8	1 x 2	włączenie ulic bez ograniczeń
14	KDWX	ulice istniejące i projektowane	na całym obszarze planu	wewnętrzne ulice pieszo-jezdne	6	jednoprzestrzenne	
15	KDW gosp.	drogi istniejące	na całym obszarze planu	gospodarcze dojazdy do pól	w istn. liniach rozgraniczających.	gruntowe ulepszone	
16	KDX	ulice i ciągi istniejące	na całym obszarze planu	ciągi pieszo-rowerowe	w istn. liniach rozgr.	jednoprzestrzenne	
		ciągi projekt.			min. 3		

§ 106.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1 KS, 0.2 KS (istn. st. paliw CPN), 1.1 KS, 4.1 KS, 4.2 KS, 5.1 KS, z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi oraz obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu drogowego, w tym: stacje paliw płynnych i gazowych z funkcją handlową.

2. Dla terenów 4.1 KS, 4.2 KS, 5.1 KS ustala się:

- 1) zachowanie istniejących obiektów: przystanki autobusowe, stacje paliw i obsługi, parkingi,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) stacji paliw płynnych i gazowych,
 - b) usług związanych z obsługą transportu samochodowego oraz użytkowników (handel, gastronomia, noclegi, parkowanie),
 - c) parkingów niezbędnych do obsługi na terenie własnej działki,
 - d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

e) obiektów socjalno-biurowych poczekalni dla podróżnych,

f) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,

g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

h) towarzyszącej zieleni urządzonej,

- 3) możliwość realizacji obiektów usługowych o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki,
- 4) wysokość zabudowy nie może przekraczać 1,0 kondygnacji nadziemnej,
- 5) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45°,
- 6) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej terenu 10%.

3. Dla terenu 1.1 KS plan ustala nakaz stosowania rygorów określonych w § 28.

4. Obsługa komunikacyjna terenu:

- a) z drogi wojewódzkiej - przez jeden zjazd wyposażony w pas wyłączenia dla pojazdów skręcających,
- b) z drogi powiatowej (zbiorczej) i dróg lokalnych – bez ograniczeń.

§ 107.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1 KSp - 0.3 KSp, 9.1KSp z podstawowym przeznaczeniem pod parkingi oraz obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu drogowego.

2. Dla terenów KSp ustala się:

- 1) zachowanie istniejących obiektów: przystanki autobusowe, stacje obsługi, parkingi;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) obiektów jedno i wielopoziomowych,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) zieleni urządzonej;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%.

§ 108.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1 KS_G - 0.3 KS_G z podstawowym przeznaczeniem garaże wielostanowiskowe i zespoły boksów garażowych oraz obiekty i urządzenia związane z codzienną obsługą garażujących pojazdów.

3. Dla terenów KS_G ustala się:

- 1) zakaz lokalizowania wolnostojących, pojedynczych blaszanych boksów garażowych,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) jednorodnego przestrzennie obiektu z bokсами garażowymi,
 - b) obiektów jedno i wielopoziomowych,
 - c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d) obiekty i urządzenia związane z codzienną obsługą garażujących pojazdów,
 - e) towarzyszącej zieleni urządzonej,
- 4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 10%.

§ 109.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 2.1 KS/U z podstawowym przeznaczeniem pod centrum obsługi podróżnych transportu samochodowego (stacja paliw, parkingi, przydrożne usługi handlowo-gastronomiczne dla podróżnych oraz obiekty i urządzenia związane z obsługą ruchu drogowego).

2. Dla terenu 2.1 KS/U plan ustala:

- 1) zagospodarowanie terenu pod centrum obsługi podróżnych transportu samochodowego;
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) stacji paliw płynnych i gazowych,
 - b) zajazdu,
 - c) usług związanych z obsługą transportu samochodowego oraz użytkowników (handel, gastronomia, noclegi, parkowanie),
 - d) parkingów niezbędnych do obsługi zlokalizowanych na terenie własnej działki,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) obiektów socjalno-biurowych poczekalni dla podróżnych,
 - g) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - h) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - i) towarzyszącej zieleni urządzonej,
- 3) realizacja obiektów usługowych o gabarytach:
 - a) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji z użytkowym wykorzystaniem poddasza,
 - b) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45°,
- 4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej terenu 10%,
- 5) uciążliwość usług nie może wykraczać poza granice działki.

3. Obsługa komunikacyjna terenu:

- 1) dostępność z projektowanych dróg wojewódzkich poprzez skrzyżowanie z ruchem okrężnym; wjazdy i wyjazdy na prawoskręty – z pasami wyłączenia/włączenia dla pojazdów korzystających z centrum obsługi;
- 2) parkingi dla obsługi klientów korzystających z usług w ilości określonej w § 46, ust. 2;
- 3) zachowanie istniejących obiektów: przystanki autobusowe, stacje obsługi, parkingi.

§ 110.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 7.1 KS/M z podstawowym przeznaczeniem pod usługi motoryzacyjne (obsługa i naprawy pojazdów z możliwością mieszkania dla właściciela oraz handel paliwami).

2. Dla terenu 7.1 KS/M plan ustala:

- 1) zagospodarowanie terenu dla potrzeb obsługi pojazdów:

- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) stacji paliw,
 - b) usług związanych z obsługą pojazdów,
 - c) usług związanych z naprawą pojazdów,
 - d) parkingów niezbędnych do obsługi zlokalizowanych na terenie własnej działki,
 - e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - f) obiektów socjalno-biurowych poczekalni dla podróżnych i małej gastronomii,
 - g) funkcji mieszkaniowej dla właściciela,
 - h) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej,
 - i) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - j) towarzyszącej zieleni urządzonej,
 - k) obiektów małej architektury,
- 3) realizacja obiektów usługowych o gabarytach:
 - a) wysokość zabudowy: do 2 kondygnacji z użytkowym wykorzystaniem poddasza,
 - b) dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20° – 45°,
- 4) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej terenu 10%,
- 5) uciążliwość usług nie może wykraczać poza granice działki.

3. Obsługa komunikacyjna terenu:

- 1) dostępność z istniejącej drogi powiatowej (ul. POW) poprzez istniejący wjazd;
- 2) parkingi dla obsługi klientów korzystających z usług w ilości określonej w § 46, ust. 2.

§ 111.1. Plan określa i wyznacza tereny oznaczone symbolami: W, K, E, EE G i C z podstawowym przeznaczeniem pod:

- 1) 1.1 W i 5.1 W – urządzenia gospodarki wodnej – istniejące studnie głębinowe; stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest poza obszarem objętym planem,
- 2) 0.1K – (przepompownia), 7.1K, (oczyszczalnia wód opadowych), 7.2K (kanał zrzutowy wód opadowych), 5.1 WS (osadniki zakładowej oczyszczalni ścieków) – tereny urządzeń odprowadzania i usuwania ścieków oraz wód opadowych – istniejące oczyszczalnie ścieków oraz projektowanej oczyszczalni ścieków poza obszarem planu i przepompowni ścieków,
- 3) 8.1EE – tereny urządzeń elektroenergetycznych – istniejąca stacja transformatorowa GPZ 110/15 kV,

- 4) E trasy linii elektroenergetycznych: dwutorowej linii WN 110 kV ze strefami oddziaływania oraz wybranych linii SN 15 kV ze strefami oddziaływania,
- 5) G – tereny urządzeń związanych z zaopatrzeniem w gaz – trasę gazociągu wysokiego ciśnienia ze strefami oddziaływania i bezpieczeństwa,
- 6) 0.1C – tereny urządzeń związanych z zaopatrzeniem w ciepło – istniejąca kotłownia dla potrzeb budownictwa wielorodzinnego; ustalenia wg ust. 2.

2. Na terenach W, K, E, EE, G i C plan ustala:

- 1) zachowanie istniejących urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz zabudowy towarzyszącej, z dopuszczeniem modernizacji, rozbudowy i wymiany,
- 2) dopuszczenie realizacji nowych obiektów i urządzeń technicznych,
- 3) uciążliwość realizowanych obiektów i urządzeń nie może wykraczać poza granice lokalizacji,
- 4) wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej na granicy działek.

§ 112.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1 ZP - 0.6 ZP, 0.8 ZP - 0.11 ZP z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń urządzoną (parki, skwery); 0.7 ZP/U (rynek staromiejski) z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń urządzoną (skwer) oraz parking, drobne obiekty usług kultury (dla potrzeb festynów, koncertów, kiermaszów, wystawiennictwa) i małej sezonowej gastronomii.

2. Na terenach określonych symbolem funkcji i przeznaczenia ZP, ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze zainwestowania na terenie zieleni,
 - b) dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych do obsługi terenu,
 - c) ciągów pieszych i rowerowych,
 - d) miejsc wypoczynku, alejek spacerowych, obiektów małej architektury, placów zabaw i powierzchni wodnych,
- 2) obowiązek zachowania istniejącej zieleni, zwłaszcza drzew oraz uzupełniania zielenią niską i wysoką,
- 3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 90% powierzchni całkowitej działki, dla terenu 0.7ZP/U – 60% powierzchni całkowitej działki.

§ 113.1. Wyznacza się tereny określone na rysunku planu granicą obszaru chronionego krajobrazu (linia przerywana z trójkątami) i symbolem (ZN) w nawiasie, po symbolach literowych przeznaczenia podstawowego, z prawną ochroną terenu zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Ciechanowskiego nr 8/98 z dnia 28.05.1998r.; fragment tego obszaru chronionego o zmniejszonym reżimie ochronnym znajduje się w granicach planu, w południowo-wschodniej jego części.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem (ZN), zakazuje się:

- 1) lokalizowanie nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych o ochronie środowiska; nie dotyczy to obiektów celu publicznego;
- 2) lokalizowanie budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w mpzp;
- 3) utrzymania otwartych rowów i zbiorników ściekowych;
- 4) dokonywania zmiany stosunków wodnych jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarce rybackiej;
- 5) likwidowania małych zbiorników wodnych i starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
- 6) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
- 7) lokalizacji ośrodków chowu i hodowli - posługujących się metodą bezściółkową, dotyczy ośrodków posługujących się metodą bezściółkową powyżej 50 DJP dla drobiu i 50 DJP dla pozostałych zwierząt;
- 8) organizacji rajdów motorowych i samochodowych oraz pokazów lotów akrobatycznych, dotyczy dolin rzecznych, torfowisk i lasów;
- 9) likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, nie dotyczy usuwania zadrzewień zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia;
- 10) umyślnego zabijania dzikich zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierząt, tarlisk i złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj, nie dotyczy gospodarki łowieckiej lub rybacciej prowadzonej w oparciu o odrębne przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej;
- 11) wypalania roślinności i pozostałości roślinnych;
- 12) wydobywania skał, minerałów, torfu oraz niszczenia gleby;

- 13) wykonywania prac ziemnych trwale zmieniających rzeźbę terenu z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, nie dotyczy zatwierdzonych lub przyjętych do dnia wejścia w życie rozporządzenia złóż kruszywa naturalnego - w rozumieniu prawa geologiczno - górniczego;
- 14) naruszania właściwych stosunków wodnych na obszarze źródłiskowym rzeki Nasielnej.

§ 114.1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem 0.1ZI, 7.1ZI, 8.1ZI, 8.2ZI z podstawowym przeznaczeniem pod zielenią izolacyjną.

2. Na terenach określonych symbolem funkcji i przeznaczenia ZI ustala się:

- 1) wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - b) dróg dojazdowych i parkingów.

§ 115.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1 ZD, 0.2 ZD, 2.1 ZD, z podstawowym przeznaczeniem pod ogrody działkowe.

2. Na terenach ZD ustala się:

- 1) zachowanie istniejących ogródków działkowych,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) obiektów służących obsłudze użytkowników ogródków,
 - b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze terenu,
 - c) aleje i drogi ogrodowe, parkingi, place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie i inne tereny użytku ogólnego, dom działkowca, budynki administracyjno - gospodarcze, hydrofornie, sanitariaty, zielenią ogrodową, urządzenia i sieć wodociągowa, sieć energetyczna,
- 3) wprowadza się całkowity zakaz:
 - a) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów szczególnych za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej miasta,
 - b) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów

- do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej,
- c) lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych,
- d) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej, oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne.
- e) składowania jakichkolwiek odpadów.
- 4) Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia ZD ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- a) teren powinien być dostępny poprzez wejścia od strony terenów dróg publicznych lub ciągów pieszo-jezdnich,
- b) przynajmniej 70% terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny,
- c) teren powinien być oświetlony,
- d) nie wolno realizować utwardzonych dróg publicznych za wyjątkiem dojazdów gospodarczych i przeciwpożarowych oraz parkingów,
- e) na terenie należy zapewnić miejsca parkingowe w minimalnej liczbie, wynikającej ze wskaźnika: 2 miejsca parkingowe na 5 działek,
- f) zagospodarowanie na terenie powinno być zgodne przepisami szczególnymi i z regulaminem.

§ 116.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ogólnym symbolem ZC z podstawowym szczegółowym przeznaczeniem pod:

- 1) czynny cmentarz parafialny oznaczony symbolem 0.1 ZCc 1(UK),
- 2) teren planowanej rozbudowy cmentarza parafialnego oznaczony symbolem 0.1 ZC 2,
- 3) d. cmentarz żydowski oznaczone symbolem 0.2 ZCn 3(UK),
- 4) cmentarz z okresu 1 wojny światowej oznaczony symbolem 6.1 (UK)ZCn 4.

2. Na terenach oznaczonych ogólnym symbolem ZC ustala się:

- 1) zachowanie istniejącego cmentarza ZCc 1 ze wskazaniem jego powiększenia,
- 2) na terenach ZCc 1 i ZC 2 dopuszcza się lokalizację:
 - a) obiektów sakralnych i domów pogrzebowych,
 - b) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z urządzeniem tych terenów,
- 3) wokół terenów ZCc 1 i ZC 2 ustala się strefę ochrony sanitarnej o szerokości 50m, w której:
 - a) należy wprowadzać zieleń wysoką i niską,
 - b) należy zachować minimum 75% powierzchni biologicznie czynnej,
 - c) dozwolona jest lokalizacja parkingów i obiektów służących obsłudze przeznaczenia podstawowego,
 - d) zakazuje się lokalizacji obiektów z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi oraz ujęć wód,
- 4) wszelkie prace remontowo-konserwatorskie krzyży i nagrobków oraz pielęgnacyjne zieleni:
 - a) na zabytkowej części cmentarza parafialnego 0.1 ZCc 1(UK),
 - b) na cmentarzu żydowskim 0.2 ZCn 3(UK),
 - c) na cmentarzu z okresu 1 wojny światowej oznaczone symbolem 6.1 (UK)ZCn 4,należy uzgadniać z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

§ 117.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1.1ZL – 1.4ZL, 2.1ZL, 4.1ZL – 4.2ZL, 5.1ZL – 5.3ZL, 7.1ZL – 7.5ZL, 8.1ZL – 8.25ZL, z podstawowym przeznaczeniem jako lasy.

2. Na terenach ZL dopuszcza się lokalizację:

- 1) obiektów związanych z gospodarką leśną i eksploatacją lasów,
- 2) urządzania ciągów spacerowych i szlaków turystycznych,
- 3) lokalizacji niezbędnych elementów liniowych infrastruktury technicznej.

3. Na terenach gruntów leśnych obowiązuje bezwzględny zakaz wszelkiej zabudowy nie związanej z gospodarką leśną i eksploatacją lasów.

§ 118.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 4.1ZLd z podstawowym przeznaczeniem pod zalesienia.

2. Na terenach ZLd ustala się:

- 1) ograniczenia dostępności terenu związane z nowymi nasadzeniami;
- 2) bezwzględny zakaz wszelkiej zabudowy nie związanej z gospodarką leśną i eksploatacją lasów.

§ 119.1. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1R – 0.4R, 1.1R – 1.5R, 2.1R – 2.6R, 3.1R – 3.9R, 4.1R – 4.6R, 5.1R, 7.1R – 7.5R, 8.1R, 8.3R – 8.25R, 9.1R, 9.2R z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy polowe, łąki, pastwiska, zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne.

2. Dla terenów R ustala się:

- 1) zakaz wszelkiej zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem tworzenia nowych siedlisk rolnych na warunkach określonych w p. 2a,
- 2) dopuszcza się lokalizację:
 - a) zabudowy zagrodowej w nowym siedlisku rolniczym pod warunkiem:
 - posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej powierzchnię średniego gospodarstwa w gminie;
 - braku siedliska niezbędnego dla obsługi takiego gospodarstwa;
 - b) urzędzeń melioracji,
 - c) terenów zieleni i ogródków działkowych,
 - d) dróg gospodarczych dojazdowych do pól,
 - e) sieciowych elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa.

§ 120.1. Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem 2.1 Ro/M z podstawowym przeznaczeniem pod intensywne uprawy ogrodnicze,

2. Dla terenu 2.1 Ro/M ustala się:

1. dopuszcza się lokalizację:
 - a) zabudowy zagrodowej (w tym mieszkalnej dla właściciela),
 - b) obiektów gospodarczych związanych z produkcją ogrodniczą,
 - c) urzędzeń melioracji,
 - d) sieciowych elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa,
- 2) zachowanie istniejącej zabudowy, wymianę, rozbudowę, przebudowę nadbudowę oraz zmianę funkcji istniejącej zabudowy zagrodowej oraz realizację nowej zabudowy zagrodowej, w

obrębie istniejących siedlisk dopuszcza się adaptację, modernizację, przebudowę istniejących i możliwość realizacji nowych obiektów oraz zmianę użytkowania istniejącej zabudowy zagrodowej na mieszkaniową.

3. Zasady obsługi komunikacyjnej: parkingi dla obsługi zabudowy na terenie własnych działek w ilości określonej § 46, ust. 2.

§ 121.1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1R/ZŁ – 0.3R/ZŁ, 1.1R/ZŁ – 0.3R/ZŁ, 3.1R/ZŁ – 3.6R/ZŁ, z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy polowe, łąki, pastwiska oraz naturalną zieleń łęgową,

2. Na terenach R/ZŁ ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) plaż miejskich,
 - b) urzędzeń melioracji, małej retencji i urzędzeń przeciwpowodziowych,
 - c) dróg gospodarczych dojazdowych do pól,
 - d) sieciowych elementów infrastruktury technicznej napowietrznej i podziemnej dla obsługi ludności i rolnictwa,
- 2) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, w tym zabudowy związanej z gospodarką rolną.

§ 122.1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1R(ZZ) – 0.2R(ZZ), 7.1R(ZZ) – 7.6R(ZZ), z podstawowym przeznaczeniem pod uprawy polowe, oraz naturalną zieleń śródpolną i nadrzeczną na terenach zagrożonych zalaniem lub podtopieniem,

2. Na terenach R(ZZ) ustala się:

- 1) dopuszcza się lokalizację:
 - a) plaż,
 - b) urzędzeń melioracji, małej retencji i urzędzeń przeciwpowodziowych,
 - c) dróg gospodarczych dojazdowych do pól,
- 2) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, w tym zabudowy związanej z gospodarką rolną.

§ 123.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 0.1WS – 0.5WS, 3.1WS, 3.3WS, 4.1WS – 4.3WS, 5.1WS, 7.1WS, 7.2WS, 7.4WS, 7.6WS – 7.8WS, z podstawowym przeznaczeniem pod wody powierzchniowe.

2. Dla terenów WS ustala się:

- 1) zachowanie naturalnych brzegów i towarzyszącej im roślinności,
- 2) wszelkie działania inwestycyjne związane z rzeką muszą być poprzedzone pozwoleniem wodno – prawnym oraz być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w

porozumieniu i na warunkach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,

- 3) zakaz budowy wszelkich obiektów nie związanych z gospodarką wodną w odległości bliższej niż 20,0m,
- 4) obowiązek pozostawienia terenu nad rzeką w odl. 10,0m od jej brzegu jako ogólnie dostępnego.

§ 124.1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem, 3.2WS, z podstawowym przeznaczeniem pod wody powierzchniowe zbiornika retencyjnego na rz. Nasielnej, z przeznaczeniem jako zbiornik retencyjny oraz rekreacyjny. Na terenie przyszłego zbiornika plan zakazuje wszelkiej zabudowy oraz trwałych nasadzeń.

Dział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 14

§ 125.1. W wyniku uchwalenia Planu wzrośnie wartość terenów rolnych, ustalonych planem na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne i przeznaczonych pod wszelkiego rodzaju obiekty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości ustala się w wysokości:

- 1) dla terenów nie będących własnością gminy przeznaczonych pod funkcję komunikacji drogowej oznaczonych na rysunku planu symbolem: KD – 0%,
- 2) dla terenów nie będących własnością gminy przeznaczonych pod funkcję niekomercyjnych usług celu publicznego (U), – 0%,
- 3) dla terenów nie będących własnością gminy przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową, oznaczonych na rysunku planu symbolem M: – 20%,
- 4) dla terenów nie będących własnością gminy przeznaczonych pod funkcję produkcyjno-gospodarczą oraz usług komercyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: U, URz, P, i PBSh, – 30%.
- 5) dla terenów nie będących własnością gminy przeznaczonych pod funkcję handlu i usług komercyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: UC, UH i UHH – 30%.

§ 126. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem uprawomocnienia niniejszego planu, a nie zakończonych prawomocną decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.


§ 127. Dla terenów objętych planem tracą moc ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących przed uchwaleniem niniejszego planu na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej w Nasielsku:

1. uchwała nr XXV/162/96 z dnia 25 listopada 1996r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielska w zakresie terenu budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Ogrodowej w Nasielsku;
2. uchwała nr IX/80/99 z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielska w zakresie dot. kompleksu zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Warszawskiej w Nasielsku;
3. uchwała nr XIII/111/2000 z dnia 6 marca 2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielska w zakresie dot. obszaru między ulicami Topolową i Młynarską;
4. uchwała nr XXV/171/01 z dnia 14 marca 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielska w zakresie dot. I etapu realizacji kompleksu zabudowy nad rzeką Nasielną;
5. uchwała nr XXVIII/195/2001 z dnia 17 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielska w zakresie dot. II etapu realizacji kompleksu zabudowy nad rzeką Nasielną;
6. uchwała nr XXIX/205/01 z dnia 3 października 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielska w zakresie dot. działek położonych w Nasielsku przy ulicach: Broninek i Jesionowej oraz przy ul. Piłsudskiego;
7. uchwała nr XII/90/03 z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielska w zakresie dot. działki położonej w Nasielsku przy ulicy: Cmentarnej.

§ 128. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nasielsk.

§ 129. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Dariusz Leszczyński





MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NASIELSK Załącznik Nr 1 (ark.1-12a) do Uchwały Nr XLVI/330/10 z dn. 27 kwietnia 2010r. Rady Miejskiej w Nasielsku	
OZNACZENIA:	
GRANICE I LINIE:	
	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
	GRANICA MIASTA
	GRANICA TERENÓW PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
	GRANICA OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
	GRANICA STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ REJONU STAREGO MIASTA
	GRANICA STREFY OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ
	GRANICA I NUMER STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO
	GRANICA STREFY POŚREDNIEJ OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WODY
	GRANICA STREFY OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA OD CMENTARZA 0.1ZCc1 I 0.1ZCc2
	GRANICA STREFY BEZPOŚREDNIEJ I POŚREDNIEJ ODDZIAŁYWANIA GAZOCIĄGU WC
	GRANICA STREFY ODDZIAŁYWANIA LINII ENERGETYCZNYCH WN
	GRANICA STREFY ODDZIAŁYWANIA LINII ENERGETYCZNYCH SN
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU, RÓŻNYCH FUNKCJACH LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	OBOWIĄZUJĄCE LINIE ZABUDOWY
	NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
	CIĄG PIESZY SPACEROWY


PRZEZNACZENIE TERENÓW:	
MW	ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ
MWU	ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI USŁUGAMI, ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ
MW/U	ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ LUB/I USŁUGOWEJ
MW/MN/U-1	ZWARTEJ ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELO I JEDNORODZINNEJ WRAZ Z USŁUGAMI, ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ POŁOŻONE GŁÓWNIEM NA OBSZARZE ŚRÓDMIEŚCIA W STREFIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
MW/MN/U-2	ROZLUŻNIONEJ ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELO I JEDNORODZINNEJ WRAZ Z USŁUGAMI, ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ POŁOŻONEJ GŁÓWNIEM NA OBSZARZE ŚRÓDMIEŚCIA W STREFIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ; Z MOŻLIWOŚCIĄ NOWEJ ZABUDOWY PLOMBOWEJ NA TERENACH WOLNYCH
MN/U	ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ (ZABUDOWA BLIŹNIACZA, ŁAŃCUCHOWA, WOLNOSTOJĄCA) I/LUB USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ
MNu	ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ (ZABUDOWA BLIŹNIACZA, ŁAŃCUCHOWA, WOLNOSTOJĄCA) Z MOŻLIWOŚCIĄ LOKALIZACJI TOWARZYSZĄCYCH USŁUG NIEUCIĄŻLIWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
MP/MNu	ZABUDOWY PENSJONATOWEJ O GABARYTACH ZBLIŻONYCH DO ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ LUB/I ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
RM	ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
U/M	ZABUDOWY USŁUGOWEJ O NIESPRECYZOWANYM PROFILU Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MIESZKANIA DLA WŁAŚCICIELA WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
U	NIEUCIĄŻLIWYCH USŁUG PUBLICZNYCH I KOMERCYJNYCH O NIESPRECYZOWANYM PROFILU WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
UA	USŁUG ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, SAMORZĄDOWEJ, FINANSOWEJ I GOSPODARCZEJ
UK	USŁUG KULTURY I KULTU RELIGIJNEGO WRAZ Z ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ
UO/UK/US	USŁUG OŚWIATY, KULTURY I SPORTU Z ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ
UO	USŁUG OŚWIATY WRAZ Z ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ
UZ	USŁUG ZDROWIA WRAZ Z ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ
UK/US/ZP	USŁUG KULTURY LUB/I SPORTU I REKREACJI WRAZ Z ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ, LUB/I ZIELEŃ PARKOWA NA TERENACH O STATUSIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
UŁ	USŁUG ŁĄCZNOŚCI
US	USŁUG SPORTU I REKREACJI WRAZ Z ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ
UST	USŁUG TURYSTYKI WRAZ Z ZIELENIA
UC/UH	OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M ² LUB/I USŁUGI HANDLU
UH	USŁUGI HANDLU DETALICZNEGO
UH/M	USŁUGI HANDLU DETALICZNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MIESZKANIA DLA WŁAŚCICIELA
UG	USŁUG GASTRONOMII
Ucm	USŁUG ZWIĄZANYCH Z FUNKCJĄ CMENTARZA
URzcm	RZEMIEŚLNICZYCH UCIAŻLIWYCH USŁUG PRODUKCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPO-DAROWANIEM CMENTARZA (USŁUGI KAMIENIARSKIE) Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MIESZKANIA DLA WŁAŚCICIELA POZA BEZPOŚREDNIĄ STREFĄ ODDZIAŁYWANIA CMENTARZA
UHGRZ	USŁUG HANDLU, GASTRONOMII I RZEMIOSŁA
UHGRZ/M	USŁUG HANDLU, GASTRONOMII I RZEMIOSŁA Z MOŻLIWOŚCIĄ MIESZKANIA DLA WŁAŚCICIELA
P/U	PRZEMYSŁU, ORAZ ZABUDOWY TECHNICZNO-PRODUKCYJNEJ I USŁUGOWEJ ISTNIEJĄCEJ I POTENCJALNEJ WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ
U/Rz/KS	USŁUG, USŁUGOWEGO RZEMIOSŁA RÓWNIEŻ UCIAŻLIWEGO ZWIĄZANYCH M.IN. Z OBSŁUGĄ POJAZDÓW
PBSUHH/M	PRZEMYSŁU, BAZ, SKŁADÓW I USŁUG HANDLU HURTOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MIESZKANIA DLA WŁAŚCICIELA WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ


PBSUHH/M(ZN)	PRZEMYSŁU, BAZ, SKŁADÓW I USŁUG HANDLU HURTOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MIESZKANIA DLA WŁAŚCICIELA WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ NA OBSZARZE CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
PBSUHRz/M	PRZEMYSŁU, BAZ, SKŁADÓW, HANDLU DETALICZNEGO I RZEMIOSŁA, WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MIESZKANIA DLA WŁAŚCICIELA
PSRzU/M	PRZEMYSŁU, SKŁADÓW, RZEMIOSŁA I USŁUG, WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MIESZKANIA DLA WŁAŚCICIELA
PBS	PRZEMYSŁU, BAZ, SKŁADÓW
RU/M	OBŚLUGI PRODUKCJI ROLNICZEJ WRAZ Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZIELENIA TOWARZYSZĄCĄ Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MIESZKANIA DLA WŁAŚCICIELA
KL	TRANSPORTU LOTNICZEGO
KK	TRANSPORTU KOLEJOWEGO
KDG	DRÓG PUBLICZNYCH GŁÓWNYCH
KDZ	DRÓG PUBLICZNYCH ZBIORCZYCH
KDL	DRÓG PUBLICZNYCH LOKALNYCH
KDD	DRÓG PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH
KDDX	DRÓG PUBLICZNYCH DOJAZDOWYCH, JEDNOPRZESTRZENNYCH PIESZO-JEZDNYCH
KDW	DRÓG WEWNĘTRZNYCH (OGÓLNIE DOSTĘPNYCH)

PRZEZNACZENIE TERENÓW CD.:	
KDWX	WEWNĘTRZNYCH JEDNOPRZESTRZENNYCH DRÓG PIESZO-JEZDNYCH
KDW gosp.	WEWNĘTRZNYCH DRÓG GOSPODARCZYCH
KDX	CIĄGÓW PIESZO - ROWEROWYCH
KS	URZĄDZEŃ OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
KS _P	PARKINGÓW WIELOSTANOWISKOWYCH
W	TERENY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ZAOPATRZENIA W WODĘ
K	TERENY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ODPROWADZENIA I NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW
O	TERENY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - GROMADZENIA I NEUTRALIZACJI ODPADÓW (POZA OBSZAREM PLANU)
E	TERENY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYCZNYCH (LINIOWYCH I PUNKTOWYCH)
EE	TERENY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYCZNY GPZ
G	TERENY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - GAZOWNICZYCH (LINIOWYCH I PUNKTOWYCH)
C	TERENY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - CIEPŁOWNICZYCH (LINIOWYCH I PUNKTOWYCH)
ZP	TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ URZĄDZONEJ
ZP/U	TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ URZĄDZONEJ (RYNEK STAROMIEJSKI) SKWER, PARKING, DROBNE OBIEKTY KULTURY, HANDLU GASTRONOMII
ZN	TERENY ZIELENI OBJĘTEJ FORMAMI OCHRONY PRZYRODY JAKO OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
ZI	ZIELENI IZOLACYJNEJ
ZD	TERENY OGRODÓW DZIAŁKOWYCH
ZC	TERENY CMENTARZY; W TYM:
ZCc1(UK)	CMENTARZA CZYNNEGO Z ELEMENTAMI HISTORYCZNYMI PRAWEM CHRONIONYMI
ZC2	CMENTARZA PLANOWANEGO (POWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEGO)
ZCn3 ZCn4	CMENTARZY NIECZYNNYCH (HISTORYCZNYCH), PRAWEM CHRONIONYCH
ZL	TERENY LASÓW
ZL _b	TERENY DOLESIEŃ
R	TERENY ROLNE
R _o /M	TERENY ROLNE O SPECJALIZACJI OGRODNICZEJ (UPRAWY INTENSYWNE), Z ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I Z MOŻLIWOŚCIĄ REALIZACJI MIESZKANIA DLA WŁAŚCICIELA
R/ZŁ	ROLNE ORAZ ZIELENI ŁĘGOWEJ ZWIĄZANE Z EKOSYSTEMEM RZĘKI NASIELNEJ
R(ZZ)	ROLNE ZAGROŻONE PODTOPIENIEM
WS	WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH










4

MIĘDZYKRAJOWA GRANICZNA LINIA WYKONCZĄCZA
 Nazwa: ...
 Data: ...
 Skala: ...
 Projektant: ...
 Wykonawca: ...




Zestawienie symboli:

WZROST	WZROST	WZROST	WZROST	WZROST
WZROST	WZROST	WZROST	WZROST	WZROST
WZROST	WZROST	WZROST	WZROST	WZROST
WZROST	WZROST	WZROST	WZROST	WZROST
WZROST	WZROST	WZROST	WZROST	WZROST

MIĘDZYKRAJOWA GRANICZNA LINIA WYKONCZĄCZA
 Nazwa: ...
 Data: ...
 Skala: ...
 Projektant: ...
 Wykonawca: ...

7


...
...
...
...



Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:2000
 do projektu miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego


MIASTO NASIELSK
 woj. mazowieckie

253.334.18





7



Załącznik nr 36/07	
1. Nazwa inwestycji	...
2. Adres inwestycji	...
3. Rodzaj inwestycji	...
4. Data wystawienia	...
5. Data ważności	...
6. Data zatwierdzenia	...
7. Data wycofania	...
8. Data odwołania	...
9. Data skreślenia	...
10. Data wykreślenia	...


10




MIĘDZYKŁOSZCZ

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:2000
do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

MIASTO NAGIELSK
wój. mazowieckie
263.334.23



11a



Tablica opisowa

163	203.112.09
-----	------------

Opis

163	203.112.09
-----	------------

Opis

163	203.112.09
-----	------------



Mapa sytuacyjno-wyznaczeniowa w skali 1:2000
do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

MIASTO NASZELSK
województwo mazowieckie

203.112.09

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVI/330/10
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 kwietnia 2010r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu

W ustawowym terminie po wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielsk, wniesiono uwagi do proponowanych rozstrzygnięć planu.

Burmistrz Nasielska rozpatrzył wszystkie wniesione uwagi, uwzględniając w miarę możliwości w całości lub w części zawarte w nich sugestie właścicieli. W projekcie planu przedłożonym Radzie Miejskiej na sesji celem uchwalenia nie zostały uwzględnione następujące uwagi:

L.p.	Data wpływu	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi
1	2	3	4	5
	28.01.2009	Andrzej i Beata Parzych ul. Topolowa	teren działki nr 116 na pn. od drogi 25KDD przeznaczyć pod zabudowę	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P.
2	02.02.2009	Monika Romińska W-wa, ul. Pileckiego 110m104	dot. działki nr 552/4; –powiększyć tereny MNu do ciek	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P.
3	02.02.2009	Janina Golnik Nowe Pieścirogi ul. Agatowa 9	dot. działek nr 1639, 164 ul. Krańcowa – wnioskuję przekształcić działki na funkcję mieszkaniowo-usługową	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P.
4	05.02.2009	Maria Strzelczak ul. J. Rostkowskiej 7	wniosek o poprowadzenie drogi od ul. Malinowej na wprost	Wnioskodawca repr. grupę mieszkańców nie będących stroną w postępowaniu
5	13.02.2009	Tadeusz Gołucki, ul. Topolowa 25	dot. działek nr 119, 120 – wnioskuję powiększyć teren MNu na północ od rogi 2.5 KDD	Wniosek uwzględniony w części; dalsze powiększenie jest niezgodne z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P
6	16.02.2009	Andrzej Kowalczyk, Rembelszczyzna ul. Skośna 4	wniosek o przekształcenie dz. nr 1538 na działkę budowlaną	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P.
7	16.02.2009	Danuta i Stanisław Borowscy, ul. Kościuszki 23	wniosek dotyczy powiększenia terenów MNu do rzeki Nasielskiej na działkach nr: 1073, 1074,1075, 1091/5, 1039, 1040, 631/1, 1041 oraz dopuścić zabudowę na działce leśnej nr 1676/1	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P.
8	23.02.2009	Mariusz i Dariusz Zbikowscy ul. Folwark 3	wniosek o przekształcenie działki nr 571 pod budownictwo	- działka położona w strefie sanitarnej cmentarza oraz na terenie ciągu przyrodniczego określonego w Studium; wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P.
9	23.02.2009	„Guliwer” Pułtusk, ul. Woj. Polskiego 52a	dot. działek nr: 724/6, 724/7, 724/12, 724/15 724/16; wniosek dot. likwidacji pasażu od strony rzeki Nasielskiej i protestuje przeciw występowaniu na działce stanowiska archeologicznego	pas od strony rzeki musi pozostać ogólnie dostępny, a zasięg stanowiska archeologicznego został ustalony przez służbę konserwatorską; wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P.
10	02.03.2009	Leszek Leszkiewicz Jaskółowo 69	zmienić działkę nr 1006/7 na teren niezalewowy i na działkę budowlaną	teren zalewowy doliny rz. Nasielskiej - nie może być zabudowany; wniosek niezgodny ze Studium Uwarunk. i K.Z.P
11	03.03.2009	Tomasz Sobiecki Nasielsk, ul. Folwark	przeznaczyć działki nr 127, 162, 163 pod budownictwo	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P
12	05.03.2009	Zbigniew Dzikon ul. Młynarska 36	poszerzyć na działce nr 112 teren budowlany do istn. drogi i zmienić działkę nr 714 z terenu rolnego na usługową	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P
13	06.03.2009	Teresa Dylewska ul. Ślepa 10	likwidacja drogi 4.10 KDD	wniosek nieuwzględniony – teren wymaga obsługi komunikacyjnej
14	06.03.2009	M. i T.Sekutowicz ul. Pniewska Górka 13	przekształcić działkę nr 845 na działki budowlane	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P
15	06.03.2009	Jerzy Piekarczyński ul. Graniczna 206	przekształcić działki nr 2961/1 i 2962/1 na działki budowlane	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P
16	09.03.2009	Ireneusz Wyrzykowski ul. Cmentarna 15	zmniejszyć szerokość ul. Tęczowej	szerokość drogi wynika z jej kategorii jako drogi powiatowej
17	09.03.2009	W i M Lewandowscy ul. Topolowa 3	na działkach 114 i 118 poszerzyć tereny MN do rowu	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P
18	09.03.2009	Barbara Szymańska Legionowo ul. Marysieńki 6 m 14	na działkach nr: 395/2 i 1547 przesunąć drogi na działki sąsiada oraz uregulować rzekę i dopuścić zabudowę w dolinie	wniosek nieuwzględniony - oś drogi przebiega po granicy działek; dolina rzeki zagrożona podtopieniem; - wniosek niezgodny ze Studium Uwarunk. i K.Z.P
19	10.03.2009	G i W Kołpak ul. Polna 14	brak zgody na poszerzenie drogi na działce nr 1210/2	wniosek nieuwzględniony – szerokość drogi wynika z jej kategorii
20	10.03.2009	D i S Borowscy ul. Kościuszki 23	przenieść drogę z działek: 246 i 274 na inną działkę	przeniesienie drogi niemożliwe; jej szerokość wynika z warunków technicznych (droga powiat.)

21	10.03.2009	Grzegorz Słonzowski Pianowo	przekwalifikować działkę nr 513 na MNu	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P
22	10.03.2009	Grzegorz Arciszewski ul. Piłsudskiego 52	dot. dz. nr. 1777, 1778, 1779, 1782, 1784, 1801, 1802, 1803, 1806, 1808, 1811; zgadza się tylko na MNu; jeśli nie żąda pozostawić jako rolne	wniosek niezgodny z ustaleniami Studium Uwarunk. i K.Z.P
23	25.03.2009	T. i K. Rakowscy ul. Kolejowa 38	b brak oznaczenia działki – brak zgody na drogi	uwagi zgłoszone po terminie; niemożliwa identyfikacja działki

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Dariusz Leszczyński

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI/330/10
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 kwietnia 2010r.

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) i Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Nasielsk na lata 2007 – 2013, Rada Miejska w Nasielsku postanawia co następuje:

1. Tereny projektowanego zainwestowania wymagają wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej dla potrzeb realizowania nowego, ustalonego planem zagospodarowania.
2. Ustala się następujący sposób realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy:
 - 1) Etapowa realizacja kanalizacji sanitarnej,
 - 2) Etapowa budowa dróg gminnych zgodnie z polityką przestrzenną Samorządu Gminy,
 - 3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego,
 - 4) Etapowa rozbudowa sieci gazowej,
 - 5) Uzupelnienia sieci wodociągowej,zgodnie z programami rozwoju poszczególnych rodzajów sieci.
3. Źródłem finansowania inwestycji związanych z przystosowaniem nowych terenów dla przyszłej zabudowy będzie budżet gminy – w części dotyczącej inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym oraz dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych. Dopuszcza się możliwość wykorzystania innych źródeł środków finansowych niż wyżej wymienione, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.
4. Dopuszcza się realizowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej według szczegółowych warunków organizacji, realizacji i współfinansowania tych inwestycji określonych w przepisach odrębnych dotyczących partnerstwa publiczno – prywatnego w odniesieniu do realizacji inicjatyw w zakresie inwestycji.
5. Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne i związane z zaopatrzeniem w gaz realizowane będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energetyczne, na warunkach określonych przez zarządców sieci.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
mgr Dariusz Leszczyński

3885

ZARZĄDZENIE Nr 114/2009

WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzaśnik na 2009 rok.

Na podstawie art. 188, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i § 10 uchwały Rady Gminy Rzaśnik nr XXV/119/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Wójt Gminy Rzaśnik zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu gminy Rzaśnik na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą:

- dochody – 18 134 503zł;
- wydatki – 22 987 253zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Rzaśnik:
mgr Jan Kozon

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 114/2009
Wójta Gminy Rzaśnik
z dnia 15 czerwca 2009r.

Dochody budżetu gminy Rzaśnik w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00
				2 500,00	0,00	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	0,00	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	8 000,00
				8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 105,00	0,00	822 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 105,00	0,00	822 105,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 185,00	0,00	78 185,00

				78 185,00	0,00	78 185,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	743 105,00	0,00	743 105,00
				743 105,00	0,00	743 105,00
		0920	Pozostałe odsetki	615,00	0,00	615,00
				615,00	0,00	615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	0,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 057,00	0,00	64 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490,00	0,00	63 490,00
				63 490,00	0,00	63 490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	0,00	567,00
				567,00	0,00	567,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943,00	0,00	1 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 943,00	0,00	1 943,00
				1 943,00	0,00	1 943,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 946,00	8 910,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00
				1 020,00	0,00	1 020,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 926,00	8 910,00	17 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 926,00	8 910,00	17 836,00
				8 926,00	8 910,00	17 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 882 399,00	0,00	3 882 399,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	0,00	4 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 000,00	0,00	382 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	201 852,00	0,00	201 852,00
				201 852,00	0,00	201 852,00
		0320	Podatek rolny	44 217,00	0,00	44 217,00
				44 217,00	0,00	44 217,00

		0330	Podatek leśny	125 000,00	0,00	125 000,00
				125 000,00	0,00	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	0,00	148,00
				148,00	0,00	148,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	783,00	0,00	783,00
				783,00	0,00	783,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 797 299,00	0,00	1 797 299,00
		0310	Podatek od nieruchomości	846 016,00	0,00	846 016,00
				846 016,00	0,00	846 016,00
		0320	Podatek rolny	303 523,00	0,00	303 523,00
				303 523,00	0,00	303 523,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	0,00	25 000,00
				25 000,00	0,00	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	395 980,00	0,00	395 980,00
				395 980,00	0,00	395 980,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 200,00	0,00	10 200,00
				10 200,00	0,00	10 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	190 000,00
				190 000,00	0,00	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 352,00	0,00	8 352,00
				8 352,00	0,00	8 352,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 228,00	0,00	12 228,00
				12 228,00	0,00	12 228,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00	0,00	123 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	0,00	76 000,00
				76 000,00	0,00	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 573 074,00	0,00	1 573 074,00
				1 573 074,00	0,00	1 573 074,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 926,00	0,00	2 926,00
				2 926,00	0,00	2 926,00
758			Różne rozliczenia	9 449 784,00	0,00	9 449 784,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 500 601,00	0,00	5 500 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 500 601,00	0,00	5 500 601,00
				5 500 601,00	0,00	5 500 601,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 760 956,00	0,00	3 760 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 760 956,00	0,00	3 760 956,00
				3 760 956,00	0,00	3 760 956,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 518,00	0,00	7 518,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 518,00	0,00	7 518,00
				7 518,00	0,00	7 518,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 709,00	0,00	180 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 709,00	0,00	180 709,00
				180 709,00	0,00	180 709,00
	852		Pomoc społeczna	3 186 231,00	0,00	3 186 231,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 100,00	0,00	2 551 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
				2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
				1 100,00	0,00	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	0,00	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	0,00	10 400,00
				10 400,00	0,00	10 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 500,00	0,00	142 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	0,00	82 000,00
				82 000,00	0,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 500,00	0,00	60 500,00
				60 500,00	0,00	60 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 056,00	0,00	171 056,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 256,00	0,00	81 256,00
				81 256,00	0,00	81 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00	0,00	89 800,00
				89 800,00	0,00	89 800,00
	85295		Pozostała działalność	311 175,00	0,00	311 175,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 175,00	0,00	273 175,00
				273 175,00	0,00	273 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	0,00	38 000,00
				38 000,00	0,00	38 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 661,00	0,00	61 661,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 661,00	0,00	61 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 661,00	0,00	61 661,00
				61 661,00	0,00	61 661,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 567,00	0,00	194 567,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 567,00	0,00	194 567,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00
				138 000,00	0,00	138 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 067,00	0,00	50 067,00
				50 067,00	0,00	50 067,00
Razem:				18 125 593,00	8 910,00	18 134 503,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 114/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 15 czerwca 2009r.

Wydatki budżetu gminy Rząśnik w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 262,00	0,00	196 262,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 262,00	0,00	186 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 163,00	0,00	37 163,00
				37 163,00	0,00	37 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,00	0,00	8 767,00
				8 767,00	0,00	8 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 663,00	0,00	17 663,00
				17 663,00	0,00	17 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00	0,00	2 822,00
				2 822,00	0,00	2 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
				18 000,00	0,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
				16 000,00	0,00	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 999,00	0,00	5 999,00
				5 999,00	0,00	5 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	0,00	3 001,00
				3 001,00	0,00	3 001,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 147,00	0,00	28 147,00
				28 147,00	0,00	28 147,00

	01030		Izby rolnicze	6 955,00	0,00	6 955,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 955,00	0,00	6 955,00
				6 955,00	0,00	6 955,00
	01095		Pozostała działalność	3 045,00	0,00	3 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	0,00	3 045,00
				3 045,00	0,00	3 045,00
600			Transport i łączność	3 512 156,00	85 000,00	3 597 156,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
				7 000,00	0,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 505 156,00	85 000,00	3 590 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 827,00	85 000,00	163 827,00
				78 827,00	85 000,00	163 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 329,00	0,00	3 422 329,00
				3 422 329,00	0,00	3 422 329,00
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
720			Informatyka	497 860,00	0,00	497 860,00
	72095		Pozostała działalność	497 860,00	0,00	497 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
				8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 860,00	0,00	487 860,00
				487 860,00	0,00	487 860,00
750			Administracja publiczna	1 986 887,00	35 000,00	2 021 887,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	0,00	63 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	54 000,00
				54 000,00	0,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	0,00	8 170,00
				8 170,00	0,00	8 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	1 320,00
				1 320,00	0,00	1 320,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	0,00	86 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
				80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 821 000,00	35 000,00	1 856 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 686,00	0,00	1 120 686,00
			1 120 686,00	0,00	1 120 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 496,00	0,00	94 496,00
			94 496,00	0,00	94 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 587,00	0,00	184 587,00
			184 587,00	0,00	184 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 772,00	0,00	29 772,00
			29 772,00	0,00	29 772,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
			27 000,00	0,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
			40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	0,00	96 500,00
			96 500,00	0,00	96 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	35 000,00	115 000,00
			80 000,00	35 000,00	115 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	0,00	7 000,00
			7 000,00	0,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800,00	0,00	7 800,00
			7 800,00	0,00	7 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	0,00	11 500,00
			11 500,00	0,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 128,00	0,00	34 128,00
			34 128,00	0,00	34 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	0,00	17 700,00
			17 700,00	0,00	17 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	0,00	10 800,00
			10 800,00	0,00	10 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 031,00	0,00	17 031,00
			17 031,00	0,00	17 031,00
75095		Pozostała działalność	16 397,00	0,00	16 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	0,00	4 010,00
			4 010,00	0,00	4 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 387,00	0,00	9 387,00
			9 387,00	0,00	9 387,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 946,00	8 910,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	132,00
				132,00	0,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
				21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,00	0,00	867,00
				867,00	0,00	867,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 926,00	8 910,00	17 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 910,00	8 910,00
				0,00	8 910,00	8 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	0,00	426,00
				426,00	0,00	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
				150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 350,00	7 350,00
				6 000,00	1 350,00	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 350,00	150,00
				1 500,00	- 1 350,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00
				850,00	0,00	850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 400,00	0,00	286 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 000,00	0,00	286 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	0,00	7 200,00
				7 200,00	0,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
				7 800,00	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
				11 500,00	0,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
				1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
				2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
				250 000,00	0,00	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	0,00	55 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 200,00	0,00	42 200,00
				42 200,00	0,00	42 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	10 800,00
				10 800,00	0,00	10 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	328 192,00	0,00	328 192,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 192,00	0,00	328 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	298 192,00	0,00	298 192,00
				298 192,00	0,00	298 192,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	- 120 000,00	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
				20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	- 120 000,00	0,00
				120 000,00	- 120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 825 911,00	0,00	5 825 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 303 518,00	0,00	3 303 518,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 497,00	0,00	115 497,00
				115 497,00	0,00	115 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 385,00	0,00	175 385,00
				175 385,00	0,00	175 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 007,00	0,00	1 906 007,00
				1 906 007,00	0,00	1 906 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 309,00	0,00	174 309,00
				174 309,00	0,00	174 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 540,00	0,00	340 540,00
				340 540,00	0,00	340 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 780,00	0,00	57 780,00
				57 780,00	0,00	57 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
				15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,00	0,00	136 400,00
				136 400,00	0,00	136 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00
				12 500,00	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	29 500,00	0,00	29 500,00
				29 500,00	0,00	29 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	4 200,00
				4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
				73 000,00	0,00	73 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	0,00	7 400,00
				7 400,00	0,00	7 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	0,00	9 100,00
				9 100,00	0,00	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00
				5 200,00	0,00	5 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	0,00	7 400,00
			7 400,00	0,00	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 600,00	0,00	118 600,00
			118 600,00	0,00	118 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	3 800,00
			3 800,00	0,00	3 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	0,00	5 300,00
			5 300,00	0,00	5 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	0,00	6 600,00
			6 600,00	0,00	6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			100 000,00	0,00	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 891,00	0,00	302 891,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 536,00	0,00	27 536,00
			27 536,00	0,00	27 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024,00	0,00	18 024,00
			18 024,00	0,00	18 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 777,00	0,00	169 777,00
			169 777,00	0,00	169 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 953,00	0,00	15 953,00
			15 953,00	0,00	15 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 483,00	0,00	33 483,00
			33 483,00	0,00	33 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 506,00	0,00	5 506,00
			5 506,00	0,00	5 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
			6 800,00	0,00	6 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	5 300,00
			5 300,00	0,00	5 300,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
			1 800,00	0,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			2 500,00	0,00	2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	0,00	650,00
			650,00	0,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
			700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 962,00	0,00	11 962,00
			11 962,00	0,00	11 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
			750,00	0,00	750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	0,00	650,00
			650,00	0,00	650,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	800,00
			800,00	0,00	800,00

80110		Gimnazja	1 715 215,00	0,00	1 715 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 973,00	0,00	84 973,00
			84 973,00	0,00	84 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 035,00	0,00	996 035,00
			996 035,00	0,00	996 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 663,00	0,00	84 663,00
			84 663,00	0,00	84 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 200,00	0,00	170 200,00
			170 200,00	0,00	170 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 560,00	0,00	28 560,00
			28 560,00	0,00	28 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
			21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 284,00	0,00	134 284,00
			134 284,00	0,00	134 284,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	48 000,00
			48 000,00	0,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
			63 000,00	0,00	63 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	3 500,00
			3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
			3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	0,00	56 000,00
			56 000,00	0,00	56 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	245 354,00	0,00	245 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 910,00	0,00	35 910,00
			35 910,00	0,00	35 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	0,00	2 984,00
			2 984,00	0,00	2 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	0,00	5 905,00
			5 905,00	0,00	5 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	955,00
			955,00	0,00	955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
			45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
			150 000,00	0,00	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
			3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	208 933,00	0,00	208 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 327,00	0,00	160 327,00
			160 327,00	0,00	160 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 156,00	0,00	9 156,00
			9 156,00	0,00	9 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	0,00	16 750,00
			16 750,00	0,00	16 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
			2 200,00	0,00	2 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	0,00	38 000,00
			38 000,00	0,00	38 000,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	0,00	76 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	0,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	14 600,00
			14 600,00	0,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	0,00	25 800,00
			25 800,00	0,00	25 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00
			800,00	0,00	800,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	0,00	33 800,00
			33 800,00	0,00	33 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
			800,00	0,00	800,00
852		Pomoc społeczna	3 342 199,00	0,00	3 342 199,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 452 921,00	0,00	2 452 921,00
			2 452 921,00	0,00	2 452 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 291,00	0,00	42 291,00
			42 291,00	0,00	42 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	0,00	4 097,00
			4 097,00	0,00	4 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 723,00	0,00	28 723,00
			28 723,00	0,00	28 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	0,00	1 313,00
			1 313,00	0,00	1 313,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 184,00	0,00	11 184,00
			11 184,00	0,00	11 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
			1 400,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 471,00	0,00	1 471,00
			1 471,00	0,00	1 471,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	0,00	10 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	0,00	10 400,00
			10 400,00	0,00	10 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 033,00	0,00	162 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 500,00	0,00	152 500,00
			152 500,00	0,00	152 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 533,00	0,00	9 533,00
			9 533,00	0,00	9 533,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 056,00	0,00	281 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 714,00	0,00	126 714,00
			126 714,00	0,00	126 714,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 233,00	0,00	32 233,00
			32 233,00	0,00	32 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,00	0,00	10 440,00
			10 440,00	0,00	10 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	0,00	21 220,00
			21 220,00	0,00	21 220,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	0,00	5 235,00
			5 235,00	0,00	5 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	0,00	3 180,00
			3 180,00	0,00	3 180,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	790,00
			790,00	0,00	790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 987,00	0,00	4 987,00
			4 987,00	0,00	4 987,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
			4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
			7 000,00	0,00	7 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	0,00	2 127,00
			2 127,00	0,00	2 127,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
			35 000,00	0,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
			2 500,00	0,00	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	529,00	0,00	529,00
			529,00	0,00	529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
			600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	0,00	3 001,00
			3 001,00	0,00	3 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202,00	0,00	1 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	177,00
			177,00	0,00	177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
			25,00	0,00	25,00
85295		Pozostała działalność	336 508,00	0,00	336 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 333,00	0,00	63 333,00
			63 333,00	0,00	63 333,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	0,00	3 080,00
			3 080,00	0,00	3 080,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	660,00
			660,00	0,00	660,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	0,00	12 100,00
			12 100,00	0,00	12 100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	39 770,00	0,00	39 770,00
			39 770,00	0,00	39 770,00
	4303	Zakup usług pozostałych	217 565,00	0,00	217 565,00
			217 565,00	0,00	217 565,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 661,00	0,00	61 661,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 661,00	0,00	61 661,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 661,00	0,00	61 661,00
			61 661,00	0,00	61 661,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 479 869,00	0,00	5 479 869,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 986 425,00	0,00	4 986 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	0,00	19 200,00
			19 200,00	0,00	19 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	0,00	5 661,00
			5 661,00	0,00	5 661,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 711,00	0,00	3 711,00
			3 711,00	0,00	3 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	0,00	1 834,00
			1 834,00	0,00	1 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	6 100,00
			6 100,00	0,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
			1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	30 334,00	0,00	30 334,00
			30 334,00	0,00	30 334,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	0,00	37 300,00
			37 300,00	0,00	37 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	0,00	1 501,00
			1 501,00	0,00	1 501,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 984,00	0,00	4 876 984,00
			4 876 984,00	0,00	4 876 984,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	166 000,00	0,00	166 000,00
			166 000,00	0,00	166 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			66 000,00	0,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	223 444,00	0,00	223 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 25 740,00	94 260,00
			120 000,00	- 25 740,00	94 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	0,00	7 660,00
			7 660,00	0,00	7 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 240,00	4 240,00
			0,00	4 240,00	4 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	8 900,00
			8 900,00	0,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	20 000,00	21 500,00
			1 500,00	20 000,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
			50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 500,00	1 500,00
			0,00	1 500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	0,00	499,00
				499,00	0,00	499,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	385,00	0,00	385,00
				385,00	0,00	385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00	160 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	0,00	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
				160 000,00	0,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Razem:				22 978 343,00	8 910,00	22 987 253,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 114/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 15 czerwca 2009r.

Zadania zlecone - dochody w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 490,00	0,00	63 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	0,00	63 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490,00	0,00	63 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 946,00	8 910,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 926,00	8 910,00	17 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 926,00	8 910,00	17 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 642 400,00	0,00	2 642 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	0,00	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	0,00	10 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	0,00	82 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	0,00	82 000,00
Razem:				2 716 236,00	8 910,00	2 725 146,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 114/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 15 czerwca 2009r.

Zadania zlecone - wydatki w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 490,00	0,00	63 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	0,00	63 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	0,00	8 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	1 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 946,00	8 910,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,00	0,00	867,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 926,00	8 910,00	17 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 910,00	8 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	0,00	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 350,00	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 350,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 642 400,00	0,00	2 642 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 921,00	0,00	2 452 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 291,00	0,00	42 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	0,00	4 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 723,00	0,00	28 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	0,00	1 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 184,00	0,00	11 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 471,00	0,00	1 471,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	0,00	10 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	0,00	10 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	0,00	82 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	0,00	82 000,00
Razem:			2 716 236,00	8 910,00	2 725 146,00

3886

ZARZĄDZENIE Nr 115/2009

WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzaśnik na 2009 rok.

Na podstawie art. 188, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i § 10 uchwały Rady Gminy Rzaśnik nr XXV/119/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, Wójt Gminy Rzaśnik zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu gminy Rzaśnik na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą:

- dochody – 18 329 620zł;
- wydatki – 23 182 370zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Rzaśnik:
mgr Jan Kozon

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 115/2009
Wójta Gminy Rzaśnik
z dnia 30 czerwca 2009r.

Dochody budżetu gminy Rzaśnik w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 719,00	0,00	109 719,00
	01095		Pozostała działalność	109 719,00	0,00	109 719,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00
				2 500,00	0,00	2 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 219,00	0,00	107 219,00
				107 219,00	0,00	107 219,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	0,00	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	8 000,00
				8 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	56 813,00	0,00	56 813,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 813,00	0,00	56 813,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 813,00	0,00	56 813,00
				56 813,00	0,00	56 813,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 105,00	0,00	822 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 105,00	0,00	822 105,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 185,00	0,00	78 185,00
				78 185,00	0,00	78 185,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	743 105,00	0,00	743 105,00
				743 105,00	0,00	743 105,00
		0920	Pozostałe odsetki	615,00	0,00	615,00
				615,00	0,00	615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	66 000,00	0,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 057,00	0,00	64 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490,00	0,00	63 490,00
				63 490,00	0,00	63 490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	0,00	567,00
				567,00	0,00	567,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943,00	0,00	1 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 943,00	0,00	1 943,00
				1 943,00	0,00	1 943,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	0,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00
				1 020,00	0,00	1 020,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	0,00	17 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 836,00	0,00	17 836,00
				17 836,00	0,00	17 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 882 399,00	0,00	3 882 399,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	0,00	4 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 000,00	0,00	382 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	201 852,00	0,00	201 852,00
				201 852,00	0,00	201 852,00
		0320	Podatek rolny	44 217,00	0,00	44 217,00
				44 217,00	0,00	44 217,00
		0330	Podatek leśny	125 000,00	0,00	125 000,00
				125 000,00	0,00	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	0,00	148,00
				148,00	0,00	148,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	783,00	0,00	783,00
				783,00	0,00	783,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 797 299,00	0,00	1 797 299,00
		0310	Podatek od nieruchomości	846 016,00	0,00	846 016,00
				846 016,00	0,00	846 016,00
		0320	Podatek rolny	303 523,00	0,00	303 523,00
				303 523,00	0,00	303 523,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	0,00	25 000,00
				25 000,00	0,00	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	395 980,00	0,00	395 980,00
				395 980,00	0,00	395 980,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 200,00	0,00	10 200,00
				10 200,00	0,00	10 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	190 000,00
				190 000,00	0,00	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 352,00	0,00	8 352,00
				8 352,00	0,00	8 352,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 228,00	0,00	12 228,00
				12 228,00	0,00	12 228,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00	0,00	123 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	0,00	76 000,00
				76 000,00	0,00	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 573 074,00	0,00	1 573 074,00
				1 573 074,00	0,00	1 573 074,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 926,00	0,00	2 926,00
				2 926,00	0,00	2 926,00
758			Różne rozliczenia	9 449 784,00	0,00	9 449 784,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 500 601,00	0,00	5 500 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 500 601,00	0,00	5 500 601,00
				5 500 601,00	0,00	5 500 601,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 760 956,00	0,00	3 760 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 760 956,00	0,00	3 760 956,00
				3 760 956,00	0,00	3 760 956,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 518,00	0,00	7 518,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 518,00	0,00	7 518,00
				7 518,00	0,00	7 518,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 709,00	0,00	180 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 709,00	0,00	180 709,00
				180 709,00	0,00	180 709,00
852			Pomoc społeczna	3 186 231,00	9 047,00	3 195 278,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 551 100,00	0,00	2 551 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
				2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
				1 100,00	0,00	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	0,00	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	0,00	10 400,00
				10 400,00	0,00	10 400,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 500,00	0,00	142 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	0,00	82 000,00
				82 000,00	0,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 500,00	0,00	60 500,00
				60 500,00	0,00	60 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 056,00	0,00	171 056,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 256,00	0,00	81 256,00
				81 256,00	0,00	81 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00	0,00	89 800,00
				89 800,00	0,00	89 800,00
	85295		Pozostała działalność	311 175,00	9 047,00	320 222,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 175,00	0,00	273 175,00
				273 175,00	0,00	273 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	9 047,00	47 047,00
				38 000,00	9 047,00	47 047,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 661,00	22 038,00	83 699,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 661,00	22 038,00	83 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 661,00	22 038,00	83 699,00
				61 661,00	22 038,00	83 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 567,00	0,00	194 567,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 567,00	0,00	194 567,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00
				138 000,00	0,00	138 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 067,00	0,00	50 067,00
				50 067,00	0,00	50 067,00
Razem:				18 298 535,00	31 085,00	18 329 620,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 115/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 30 czerwca 2009r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZAŚNIK W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 695,00	0,00	230 695,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 476,00	0,00	113 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 785,00	0,00	25 785,00
				25 785,00	0,00	25 785,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 686,00	0,00	8 686,00
			8 686,00	0,00	8 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 237,00	0,00	5 237,00
			5 237,00	0,00	5 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	0,00	845,00
			845,00	0,00	845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	0,00	2 408,00
			2 408,00	0,00	2 408,00
	4260	Zakup energii	22 435,00	0,00	22 435,00
			22 435,00	0,00	22 435,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
			80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 738,00	0,00	14 738,00
			14 738,00	0,00	14 738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 110,00	0,00	1 110,00
			1 110,00	0,00	1 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	0,00	1 003,00
			1 003,00	0,00	1 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	0,00	3 001,00
			3 001,00	0,00	3 001,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	1,00
			1,00	0,00	1,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 147,00	0,00	28 147,00
			28 147,00	0,00	28 147,00
	01030	Izby rolnicze	6 955,00	0,00	6 955,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 955,00	0,00	6 955,00
			6 955,00	0,00	6 955,00
	01095	Pozostała działalność	110 264,00	0,00	110 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 148,00	0,00	5 148,00
			5 148,00	0,00	5 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 116,00	0,00	105 116,00
			105 116,00	0,00	105 116,00
600		Transport i łączność	3 072 768,00	0,00	3 072 768,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63 813,00	0,00	63 813,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
			7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 813,00	0,00	56 813,00
			56 813,00	0,00	56 813,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 008 955,00	0,00	3 008 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 827,00	0,00	163 827,00
			163 827,00	0,00	163 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 620,00	0,00	2 616 620,00
			2 616 620,00	0,00	2 616 620,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 508,00	0,00	224 508,00
			224 508,00	0,00	224 508,00

630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	0,00	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
				13 000,00	0,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00	6 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
				6 500,00	0,00	6 500,00
720			Informatyka	497 860,00	0,00	497 860,00
	72095		Pozostała działalność	497 860,00	0,00	497 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
				8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 860,00	0,00	487 860,00
				487 860,00	0,00	487 860,00
750			Administracja publiczna	2 025 272,00	0,00	2 025 272,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	0,00	63 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	54 000,00
				54 000,00	0,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	0,00	8 170,00
				8 170,00	0,00	8 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	1 320,00
				1 320,00	0,00	1 320,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	0,00	86 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
				80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 385,00	0,00	1 859 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 686,00	0,00	1 120 686,00
				1 120 686,00	0,00	1 120 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 496,00	0,00	94 496,00
				94 496,00	0,00	94 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 587,00	0,00	184 587,00
				184 587,00	0,00	184 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 772,00	0,00	29 772,00
				29 772,00	0,00	29 772,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
				27 000,00	0,00	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	0,00	96 500,00
				96 500,00	0,00	96 500,00

		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
				1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 3 000,00	112 000,00
				115 000,00	- 3 000,00	112 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	0,00	7 000,00
				7 000,00	0,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800,00	0,00	7 800,00
				7 800,00	0,00	7 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	0,00	11 500,00
				11 500,00	0,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 128,00	0,00	34 128,00
				34 128,00	0,00	34 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 085,00	0,00	21 085,00
				21 085,00	0,00	21 085,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	0,00	10 800,00
				10 800,00	0,00	10 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 031,00	0,00	17 031,00
				17 031,00	0,00	17 031,00
	75095		Pozostała działalność	16 397,00	0,00	16 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	0,00	4 010,00
				4 010,00	0,00	4 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 387,00	0,00	9 387,00
				9 387,00	0,00	9 387,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	0,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	132,00
				132,00	0,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
				21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,00	0,00	867,00
				867,00	0,00	867,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	0,00	17 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	0,00	8 910,00
				8 910,00	0,00	8 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	49,00	475,00
				426,00	49,00	475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 74,00	76,00
				150,00	- 74,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134,00	30,00	7 164,00
				7 134,00	30,00	7 164,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 5,00	145,00
				150,00	- 5,00	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	0,00	1 066,00
				1 066,00	0,00	1 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 400,00	0,00	186 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 000,00	0,00	186 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	0,00	7 200,00
				7 200,00	0,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
				7 800,00	0,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
				11 500,00	0,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
				1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
				2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
				150 000,00	0,00	150 000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	0,00	55 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 200,00	0,00	42 200,00
				42 200,00	0,00	42 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	10 800,00
				10 800,00	0,00	10 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	328 192,00	0,00	328 192,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 192,00	0,00	328 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	298 192,00	0,00	298 192,00
				298 192,00	0,00	298 192,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
				20 000,00	0,00	20 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 725 911,00	0,00	5 725 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 203 518,00	0,00	3 203 518,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 497,00	0,00	115 497,00
				115 497,00	0,00	115 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 385,00	0,00	175 385,00
				175 385,00	0,00	175 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 007,00	0,00	1 906 007,00
				1 906 007,00	0,00	1 906 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 506,00	0,00	170 506,00
				170 506,00	0,00	170 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 540,00	0,00	340 540,00
				340 540,00	0,00	340 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 780,00	0,00	57 780,00
				57 780,00	0,00	57 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	0,00	11 052,00
				11 052,00	0,00	11 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,00	0,00	136 400,00
				136 400,00	0,00	136 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	12 500,00
				12 500,00	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	31 264,00	0,00	31 264,00
				31 264,00	0,00	31 264,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	4 200,00
				4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 252,00	0,00	70 252,00
				70 252,00	0,00	70 252,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	0,00	7 400,00
				7 400,00	0,00	7 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	0,00	9 100,00
				9 100,00	0,00	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00
				5 200,00	0,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	0,00	7 400,00
				7 400,00	0,00	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 335,00	0,00	127 335,00
				127 335,00	0,00	127 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	3 800,00
				3 800,00	0,00	3 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	0,00	5 300,00
				5 300,00	0,00	5 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	0,00	6 600,00
				6 600,00	0,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 891,00	0,00	302 891,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 536,00	0,00	27 536,00
				27 536,00	0,00	27 536,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024,00	0,00	18 024,00
			18 024,00	0,00	18 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 777,00	0,00	169 777,00
			169 777,00	0,00	169 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 954,00	0,00	15 954,00
			15 954,00	0,00	15 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 483,00	0,00	33 483,00
			33 483,00	0,00	33 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 506,00	0,00	5 506,00
			5 506,00	0,00	5 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
			6 800,00	0,00	6 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	5 300,00
			5 300,00	0,00	5 300,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
			1 800,00	0,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
			2 500,00	0,00	2 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	0,00	650,00
			650,00	0,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
			700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 992,00	0,00	11 992,00
			11 992,00	0,00	11 992,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
			750,00	0,00	750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	0,00	650,00
			650,00	0,00	650,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	769,00	0,00	769,00
			769,00	0,00	769,00
80110		Gimnazja	1 715 215,00	0,00	1 715 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 973,00	0,00	84 973,00
			84 973,00	0,00	84 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 035,00	0,00	981 035,00
			981 035,00	0,00	981 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 663,00	0,00	84 663,00
			84 663,00	0,00	84 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 200,00	0,00	170 200,00
			170 200,00	0,00	170 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 560,00	0,00	28 560,00
			28 560,00	0,00	28 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
			21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 284,00	0,00	134 284,00
			134 284,00	0,00	134 284,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	48 000,00
			48 000,00	0,00	48 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
			63 000,00	0,00	63 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	3 500,00
			3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
			3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 535,00	0,00	71 535,00
			71 535,00	0,00	71 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	0,00	1 465,00
			1 465,00	0,00	1 465,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 554,00	0,00	244 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 910,00	0,00	35 910,00
			35 910,00	0,00	35 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	0,00	2 984,00
			2 984,00	0,00	2 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	0,00	5 905,00
			5 905,00	0,00	5 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	955,00
			955,00	0,00	955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
			45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 199,00	0,00	149 199,00
			149 199,00	0,00	149 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
			3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	1 001,00
			1 001,00	0,00	1 001,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	209 733,00	0,00	209 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 327,00	0,00	154 327,00
			154 327,00	0,00	154 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 156,00	0,00	9 156,00
			9 156,00	0,00	9 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	0,00	16 750,00
			16 750,00	0,00	16 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
			9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	799,00	0,00	799,00
			799,00	0,00	799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	300,00
			300,00	0,00	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	900,00
			900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	0,00	3 001,00
			3 001,00	0,00	3 001,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
			12 000,00	0,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	0,00	38 000,00
			38 000,00	0,00	38 000,00
851		Ochrona zdrowia	86 000,00	0,00	86 000,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			10 000,00	0,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	0,00	76 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	14 600,00
			14 600,00	0,00	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	0,00	40 800,00
			40 800,00	0,00	40 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00
			800,00	0,00	800,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	18 800,00
			18 800,00	0,00	18 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
			800,00	0,00	800,00
852		Pomoc społeczna	3 342 199,00	9 047,00	3 351 246,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 452 921,00	0,00	2 452 921,00
			2 452 921,00	0,00	2 452 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 291,00	0,00	42 291,00
			42 291,00	0,00	42 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	0,00	4 097,00
			4 097,00	0,00	4 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 723,00	0,00	28 723,00
			28 723,00	0,00	28 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	0,00	1 313,00
			1 313,00	0,00	1 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 183,00	0,00	12 183,00
			12 183,00	0,00	12 183,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
			1 400,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	1 001,00
			1 001,00	0,00	1 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 471,00	0,00	1 471,00
			1 471,00	0,00	1 471,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	0,00	10 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	0,00	10 400,00
			10 400,00	0,00	10 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 033,00	0,00	162 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 500,00	0,00	152 500,00
			152 500,00	0,00	152 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 533,00	0,00	9 533,00
			9 533,00	0,00	9 533,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 056,00	0,00	281 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 714,00	0,00	126 714,00
			126 714,00	0,00	126 714,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 233,00	0,00	32 233,00
			32 233,00	0,00	32 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,00	0,00	10 440,00
			10 440,00	0,00	10 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	0,00	21 220,00
			21 220,00	0,00	21 220,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	0,00	5 235,00
			5 235,00	0,00	5 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 238,00	0,00	3 238,00
			3 238,00	0,00	3 238,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	732,00	0,00	732,00
			732,00	0,00	732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 987,00	0,00	4 987,00
			4 987,00	0,00	4 987,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
			4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
			7 000,00	0,00	7 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	0,00	2 127,00
			2 127,00	0,00	2 127,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
			35 000,00	0,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
			2 500,00	0,00	2 500,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	529,00	0,00	529,00
				529,00	0,00	529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
				600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	0,00	3 001,00
				3 001,00	0,00	3 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
				3 000,00	0,00	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202,00	0,00	1 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	177,00
				177,00	0,00	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
				25,00	0,00	25,00
	85295		Pozostała działalność	336 508,00	9 047,00	345 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 333,00	9 047,00	72 380,00
				63 333,00	9 047,00	72 380,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	0,00	3 080,00
				3 080,00	0,00	3 080,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	660,00
				660,00	0,00	660,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	0,00	15 450,00
				15 450,00	0,00	15 450,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	39 770,00	0,00	39 770,00
				39 770,00	0,00	39 770,00
		4303	Zakup usług pozostałych	214 215,00	0,00	214 215,00
				214 215,00	0,00	214 215,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 661,00	22 038,00	83 699,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 661,00	22 038,00	83 699,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 661,00	22 038,00	83 699,00
				61 661,00	22 038,00	83 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 270 471,00	0,00	6 270 471,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 718 621,00	0,00	5 718 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,00	0,00	16 633,00
				16 633,00	0,00	16 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	0,00	5 661,00
				5 661,00	0,00	5 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	243,00	4 395,00
				4 152,00	243,00	4 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	0,00	554,00
				554,00	0,00	554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	11 100,00
				11 100,00	0,00	11 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	1,00	495,00
			494,00	1,00	495,00
	4260	Zakup energii	22 261,00	0,00	22 261,00
			22 261,00	0,00	22 261,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
			110,00	0,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 736,00	- 244,00	56 492,00
			56 736,00	- 244,00	56 492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	733,00	0,00	733,00
			733,00	0,00	733,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	0,00	2 001,00
			2 001,00	0,00	2 001,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	1,00
			1,00	0,00	1,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 598 185,00	0,00	5 598 185,00
			5 598 185,00	0,00	5 598 185,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
			20 000,00	0,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00	- 6 000,00	236 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	166 000,00	- 6 000,00	160 000,00
			166 000,00	- 6 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			66 000,00	0,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
			7 000,00	0,00	7 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	289 850,00	6 000,00	295 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 524,00	0,00	137 524,00
			137 524,00	0,00	137 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 802,00	0,00	30 802,00
			30 802,00	0,00	30 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	0,00	4 240,00
			4 240,00	0,00	4 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	8 900,00
			8 900,00	0,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00
			21 500,00	0,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
			50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
			30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 499,00	2 000,00	3 499,00
			1 499,00	2 000,00	3 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	6 000,00	7 500,00
			1 500,00	6 000,00	7 500,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	385,00	0,00	385,00
				385,00	0,00	385,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00	160 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	0,00	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
				160 000,00	0,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				23 151 285,00	31 085,00	23 182 370,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 115/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 30 czerwca 2009r.

Zadania zlecone - dochody w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 219,00	0,00	107 219,00
	01095		Pozostała działalność	107 219,00	0,00	107 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 219,00	0,00	107 219,00
750			Administracja publiczna	63 490,00	0,00	63 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	0,00	63 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490,00	0,00	63 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	0,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	0,00	17 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 836,00	0,00	17 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 642 400,00	0,00	2 642 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	0,00	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	0,00	10 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	0,00	82 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	0,00	82 000,00
Razem:				2 832 365,00	0,00	2 832 365,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 115/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 30 czerwca 2009r.

Zadania zlecone - wydatki w 2009 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 219,00	0,00	107 219,00
	01095		Pozostała działalność	107 219,00	0,00	107 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103,00	0,00	2 103,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 116,00	0,00	105 116,00
750			Administracja publiczna	63 490,00	0,00	63 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	0,00	63 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	0,00	8 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	1 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	0,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,00	0,00	867,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	0,00	17 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	0,00	8 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	49,00	475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 74,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134,00	30,00	7 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 5,00	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	0,00	1 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 642 400,00	0,00	2 642 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 921,00	0,00	2 452 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 291,00	0,00	42 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	0,00	4 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 723,00	0,00	28 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	0,00	1 313,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 183,00	0,00	12 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	1 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 471,00	0,00	1 471,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	0,00	10 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	0,00	10 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	0,00	82 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	0,00	82 000,00
Razem:			2 832 365,00	0,00	2 832 365,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 115/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 30 czerwca 2009r.

Prognoza długu

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	2 479 750,00	7 332 500,00	5 721 250,00	3 960 000,00	1 980 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	2 479 750,00	7 332 500,00	5 721 250,00	3 960 000,00	1 980 000,00	0,00
1.1.1	pożyczki	883 750,00					
1.1.2	kredyty	96 000,00					
1.1.3	obligacje	1 500 000,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):		6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1 505 442,00	1 872 400,00	1 932 885,00	2 098 800,00	2 039 400,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):		1 207 250,00	1 611 250,00	1 761 250,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2.1.1	kredytów		96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		311 250,00	911 250,00	1 761 250,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust. 3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)		298 192,00	261 150,00	171 635,00	118 800,00	59 400,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	16 485 220,00	18 329 620,00	19 375 148,00	21 312 663,00	23 443 929,00	25 788 322,00
4	Relacje do dochodów (w%):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	15,04%	40,00%	29,53%	18,58%	8,45%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	15,04%	40,00%	29,53%	18,58%	8,45%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		8,21%	9,66%	9,07%	8,95%	7,91%
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3		8,21%	9,66%	9,07%	8,95%	7,91%

3887

ZARZĄDZENIE Nr 125/2009

WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2009 i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rząśnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i informację

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego.

Wójt Gminy Rząśnik:
mgr Jan Kozon

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 125/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 20 sierpnia 2009r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZAŚNIK ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 30.06.2009R.

ZESTAWIENIE

Wykonanie dochodów budżetu gminy Rząśnik za okres od 01.01.2009r do 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 350,27	94,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	200 174,35	44,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 105,00	69 508,79	8,45%
750			Administracja publiczna	2 510,00	924,61	36,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 882 399,00	1 745 782,99	44,97%
758			Różne rozliczenia	9 449 784,00	5 375 856,37	56,89%
852			Pomoc społeczna	552 878,00	324 622,27	58,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 699,00	61 661,00	73,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 567,00	143 685,10	73,85%
Razem:				15 440 442,00	7 924 565,75	51,32%
ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 219,00	107 219,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 490,00	32 236,00	50,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	18 346,00	97,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	2 642 400,00	1 314 654,00	49,75%
Razem:				2 832 365,00	1 472 815,00	52,00%
ZADANIA POWIERZONE						
600			Transport i łączność	56 813,00	0,00	0,00%
Razem:				56 813,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				18 329 620,00	9 397 380,75	51,27%

Wykonanie dochodów budżetu gminy Rząśnik za okres od 01.01.2009r do 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 350,27	94,01%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 350,27	94,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 350,27	94,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	200 174,35	44,48%
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	200 174,35	44,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	23 273,00	58,18%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	176 653,04	44,16%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	248,31	12,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	822 105,00	69 508,79	8,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 105,00	69 508,79	8,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 185,00	33 808,47	43,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	743 105,00	34 800,00	4,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	756,00	
		0920	Pozostałe odsetki	615,00	144,32	23,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 510,00	924,61	36,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	567,00	232,50	41,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	232,50	41,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943,00	692,11	35,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 943,00	692,11	35,62%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 882 399,00	1 745 782,99	44,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	2 161,27	52,71%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 156,21	53,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	5,06	5,06%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 000,00	205 297,30	53,74%
		0310	Podatek od nieruchomości	201 852,00	117 158,54	58,04%
		0320	Podatek rolny	44 217,00	11 700,12	26,46%
		0330	Podatek leśny	125 000,00	71 276,44	57,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	783,00	5 162,20	659,28%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 797 299,00	829 664,37	46,16%
		0310	Podatek od nieruchomości	846 016,00	427 294,16	50,51%
		0320	Podatek rolny	303 523,00	172 853,94	56,95%
		0330	Podatek leśny	25 000,00	14 567,33	58,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	395 980,00	137 041,31	34,61%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	1 650,33	27,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 200,00	10 374,00	101,71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	57 873,58	30,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 352,00	1 144,00	13,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 228,00	6 865,72	56,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00	73 450,42	59,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	13 929,00	34,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	58 021,42	76,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	1 500,00	25,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 576 000,00	635 209,63	40,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 573 074,00	634 679,00	40,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 926,00	530,63	18,13%

758			Różne rozliczenia	9 449 784,00	5 375 856,37	56,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 500 601,00	3 384 984,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 500 601,00	3 384 984,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 760 956,00	1 880 478,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 760 956,00	1 880 478,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 518,00	20 040,37	266,57%
		0920	Pozostałe odsetki	7 518,00	20 040,37	266,57%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 709,00	90 354,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 709,00	90 354,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	552 878,00	324 622,27	58,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	10 388,21	944,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,93	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	10 379,28	943,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500,00	34 400,00	56,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 500,00	34 400,00	56,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 056,00	49 030,00	28,66%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 256,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00	49 030,00	54,60%
	85295		Pozostała działalność	320 222,00	230 804,06	72,08%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 175,00	192 804,06	70,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 047,00	38 000,00	80,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 699,00	61 661,00	73,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 699,00	61 661,00	73,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 699,00	61 661,00	73,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 567,00	143 685,10	73,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 567,00	143 685,10	73,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 607,00	93,45%
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	65 598,83	47,54%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	477,03	95,41%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 067,00	72 002,24	143,81%
Razem:				15 440 442,00	7 924 565,75	51,32%

ZADANIA ZLECONE „DOCHODY” za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 219,00	107 219,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	107 219,00	107 219,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 219,00	107 219,00	100,00%

750			Administracja publiczna	63 490,00	32 236,00	50,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	32 236,00	50,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490,00	32 236,00	50,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	18 346,00	97,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	510,00	50,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	17 836,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 836,00	17 836,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	360,00	90,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	2 642 400,00	1 314 654,00	49,75%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	1 268 794,00	49,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550 000,00	1 268 794,00	49,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	4 820,00	46,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	4 820,00	46,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	41 040,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	41 040,00	50,05%
R a z e m:				2 832 365,00	1 472 815,00	52,00%

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „DOCHODY” za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	56 813,00		0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 813,00		0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 813,00		0,00%
Razem:				56 813,00	0,00	0,00%

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” Gminy Rząśnik
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Plan dochodów wynosi 18 329 620,00,00zł, a wykonanie 9 397 380,75zł, tj. 51,27%.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 2350,27zł, tj. 94,01% planu, z tego:

- wpływy czynszu dzierżawnego terenów łowieckich –otrzymano 2 350,27zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonano 200 174,35zł, tj. 44,48%, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 23 273,00zł,
- wpływy z usług /za pobór wody/ – 176 653,04zł,
- odsetki – 248,31zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 69 508,79zł., tj. 8,45%, z tego:

- wpływy z usług i czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych - czynsz dzierżawny – 33 808,47zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 34 800,00zł. – sprzedaż działki,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 756,00zł - wpływy z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego w budynku byłej „Agronomówki”,
- odsetki – 144,32zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wynosi 924,61zł; tj. 36,84%, z tego:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 232,50zł, (dochód 5% z opłat za wydanie dowodów osobistych),
- wpływy z różnych dochodów - 692,11zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wykonanie wynosi 1 745 782,99zł., tj. 44,97%.

Są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 2 156,21zł,
- podatek od nieruchomości – 544 452,70zł,
- podatek rolny – 184 554,06zł,
- podatek leśny – 85 843,77zł,
- podatek od środków transportowych – 137 041,31zł,
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy - 1 650,33zł,
- wpływy z opłaty targowej – 10 374zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 57 873,58zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) – 1 144,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 032,98zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 929,00zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 58 021,42zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 500,00zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 530,63zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 634 679,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 5 375 856,37zł, tj. 56,89%, z tego:

- subwencja wyrównawcza – 1 880 478,00zł,
- subwencja równoważąca – 90 354,00zł,
- subwencja oświatowa – 3 384 984,00zł,
- pozostałe odsetki – 20 040,37zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wynosi 324 622,27zł, tj. 58,71%, z tego:

- pozostałe odsetki – 8,93zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10 379,28zł (fundusz alimentacyjny),
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 34 400,00zł,
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 49 030,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – 192 804,06zł /środki na realizację Programu Integracji Społecznej/,
- pozostała działalność – 38 000,00zł (dotacja na dożywianie).

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 61 661,00zł. tj. 73,67% z tego:

- pomoc materialna dla uczniów – 61 661,00zł (stypendia sojalne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi 143 685,10zł, tj. 73,85%, z tego:

- wpływy z usług (ścieki) – 65598,83zł,
- wpływy z różnych opłat – 5 607,00zł,
- odsetki – 477,03zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 72 002,24zł.

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Zadania zlecone - wykonanie wynosi 1 472 815,00zł., tj. 52,00%%, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 107 219,00zł. tj. 100,00%, z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja publiczna - otrzymano 32 236,00,00zł. tj. 50,77%;

Urzędy Wojewódzkie – (na wykonanie zadań zleconych – prowadzenie USC, ewidencji ludności, spraw obywatelskich) otrzymano 32 236,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymano 18 346,00% tj. 97,30%, z tego:

- prowadzenie rejestru wyborców – 510,00zł,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 17 836,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano 360,00zł. tj. 90,00%.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - otrzymano 1 314 654zł, tj. 49,75%, z tego:

- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 268 794,00zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 820,00zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 41 040zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „DOCHODY”
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Dział 600 – Transport i łączność – otrzymano 0,00zł.tj.

Realizacja i zadania pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Wielątka i Nowe Wielątka przewidziana jest w II półroczu 2009r.

ZESTAWIENIE

Wykonanie wydatków budżetu gminy Rząśnik za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 476,00	116 657,87	94,48%
600			Transport i łączność	2 791 447,00	87 333,03	3,13%
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	12 992,14	96,24%
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	497 860,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 961 782,00	970 143,44	49,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 000,00	24 770,41	13,32%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	38 587,05	70,16%
757			Obsługa długu publicznego	328 192,00	86 295,30	26,29%
758			Różne rozliczenia	20 000,00	6 890,91	34,45%
801			Oświata i wychowanie	5 725 911,00	3 059 116,17	53,43%
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	50 609,47	66,59%
852			Pomoc społeczna	708 846,00	340 724,38	48,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 699,00	47 923,20	57,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 270 471,00	1 560 437,54	24,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	79 998,00	50,00%
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	0,00%
Razem:				20 058 684,00	6 482 478,91	32,32%
ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 219,00	107 218,41	100,00%
750			Administracja publiczna	63 490,00	31 744,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	17 834,08	94,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 642 400,00	1 310 872,91	49,61%
Razem:				2 832 365,00	1 467 669,40	51,82%
ZADANIA POWIERZONE						
600			Transport i łączność	281 321,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:				291 321,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM				23 182 370,00	7 950 148,31	34,29%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Rząśnik
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 476,00	116 657,87	94,48%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 476,00	112 720,22	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 785,00	25 785,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 686,00	8 685,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 237,00	5 236,16	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	844,54	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	2 407,11	99,96%
		4260	Zakup energii	22 435,00	22 434,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 738,00	14 737,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 110,00	1 109,53	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 002,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	2 250,09	74,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,54	54,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 147,00	28 146,62	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 955,00	3 937,65	56,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 955,00	3 937,65	56,62%
	01095		Pozostała działalność	3 045,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 791 447,00	87 333,03	3,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	5 983,20	85,47%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 983,20	85,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 784 447,00	81 349,83	2,92%
		4270	Zakup usług remontowych	163 827,00	77 605,48	47,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 744,35	93,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 620,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00	12 992,14	96,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00	12 992,14	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 932,12	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,02	12,00%
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	497 860,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	497 860,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 860,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 961 782,00	970 143,44	49,45%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	48 883,48	56,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	47 940,00	59,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	726,17	14,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	180,56	36,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,75	7,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 859 385,00	919 469,96	49,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 686,00	487 762,13	43,52%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 496,00	82 539,43	87,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 587,00	84 102,80	45,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 772,00	13 953,53	46,87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	12 969,00	48,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 221,72	35,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	79 155,38	82,03%
	4260	Zakup energii	30 000,00	7 911,53	26,37%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 876,00	71,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	770,00	77,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	64 083,14	57,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 270,76	32,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 800,00	3 484,18	44,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	7 513,01	65,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 128,00	17 661,33	51,75%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 749,00	34,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 085,00	15 813,19	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	2 616,24	24,22%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 203,97	80,10%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 031,00	14 813,62	86,98%
	75095	Pozostała działalność	16 397,00	1 790,00	10,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 387,00	1 790,00	19,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 000,00	24 770,41	13,32%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 000,00	24 770,41	13,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	4 280,98	59,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	227,88	56,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 650,00	85,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 205,64	71,35%
	4260	Zakup energii	1 200,00	563,70	46,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 088,00	38,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	635,21	63,52%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 119,00	77,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00	38 587,05	70,16%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55 000,00	38 587,05	70,16%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 200,00	28 427,73	67,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	85,30	8,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 074,02	93,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	328 192,00	86 295,30	26,29%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 192,00	86 295,30	26,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 461,36	64,87%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	298 192,00	66 833,94	22,41%

758			Różne rozliczenia	20 000,00	6 890,91	34,45%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 890,91	34,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 890,91	34,45%
801			Oświata i wychowanie	5 725 911,00	3 059 116,17	53,43%
	80101		Szkoły podstawowe	3 203 518,00	1 748 057,06	54,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 497,00	57 748,80	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 385,00	88 591,99	50,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 007,00	1 023 493,77	53,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 506,00	146 747,91	86,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 540,00	184 542,29	54,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 780,00	34 419,28	59,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 052,00	340,00	3,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 400,00	58 500,32	42,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	2 005,68	16,05%
		4260	Zakup energii	31 264,00	20 559,75	65,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 252,00	25 582,62	36,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 400,00	2 035,85	27,51%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	2 630,16	28,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 569,33	30,18%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	3 329,00	44,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 335,00	94 575,53	74,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	1 384,78	20,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 891,00	162 402,27	53,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 536,00	13 768,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024,00	9 513,27	52,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 777,00	97 177,04	57,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 954,00	12 218,74	76,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 483,00	18 021,49	53,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 506,00	2 720,04	49,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 992,00	8 983,69	74,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	769,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 715 215,00	876 044,98	51,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 973,00	44 846,82	52,78%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 035,00	498 478,87	50,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 663,00	72 107,71	85,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 200,00	91 982,21	54,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 560,00	14 860,52	52,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	700,00	3,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 284,00	47 285,13	35,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	157,00	3,93%
	4260	Zakup energii	48 000,00	11 269,13	23,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	35 467,38	56,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 337,53	44,58%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 751,06	50,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 314,71	43,82%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 535,00	53 650,92	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	64,00	2,13%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	771,99	15,44%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 554,00	128 178,00	52,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 910,00	17 454,00	48,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 943,72	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	3 098,43	52,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	499,75	52,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 667,51	39,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 199,00	85 764,56	57,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,03	74,93%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	209 733,00	114 186,09	54,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 327,00	76 993,11	49,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 156,00	8 779,53	95,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	12 981,35	77,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 780,65	35,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 661,90	40,69%
	4260	Zakup energii	799,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 481,86	62,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 757,60	75,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	2 250,09	74,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	2 585,00	21,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 585,00	21,54%
80195		Pozostała działalność	38 000,00	27 662,77	72,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	27 662,77	72,80%
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	50 609,47	66,59%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	50 609,47	66,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	13 483,00	92,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	30 539,62	74,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	6 586,85	35,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%

852		Pomoc społeczna	708 846,00	340 724,38	48,07%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 033,00	38 003,74	47,49%
		3110 Świadczenia społeczne	70 500,00	38 003,74	53,91%
		3119 Świadczenia społeczne	9 533,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 056,00	76 437,12	27,20%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 714,00	40 113,87	31,66%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 233,00	8 438,08	26,18%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,00	6 437,71	61,66%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	6 971,95	32,86%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	1 346,94	25,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 238,00	1 067,42	32,97%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	732,00	206,72	28,24%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 987,00	350,00	7,02%
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 873,52	41,05%
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	2 000,00	87,86	4,39%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 604,68	40,12%
		4308 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00%
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 339,14	26,78%
		4378 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	529,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	974,54	64,97%
		4418 Podróże służbowe krajowe	600,00	504,61	84,10%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	2 250,09	74,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 550,00	51,67%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	219,99	7,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4110 Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	0,00	0,00%
		4120 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	345 555,00	226 283,52	65,48%
		3110 Świadczenia społeczne	72 380,00	44 090,95	60,92%
		4113 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	1 744,73	56,65%
		4123 Składki na Fundusz Pracy	660,00	282,69	42,83%
		4173 Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	15 450,00	100,00%
		4213 Zakup materiałów i wyposażenia	39 770,00	29 075,96	73,11%
		4303 Zakup usług pozostałych	214 215,00	135 639,19	63,32%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 699,00	47 923,20	57,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 699,00	47 923,20	57,26%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	83 699,00	47 923,20	57,26%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 270 471,00	1 560 437,54	24,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 718 621,00	1 245 385,00	21,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,00	16 632,50	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	5 661,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,00	4 294,13	97,70%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	554,00	553,98	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	9 898,00	89,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	494,00	99,80%

		4260	Zakup energii	22 261,00	22 260,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 492,00	48 359,29	85,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	733,00	732,17	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	1 500,06	74,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,15	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 598 185,00	1 134 888,93	20,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	15 428,20	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 428,20	77,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	152 035,59	64,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	126 415,59	79,01%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	25 620,00	38,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	295 850,00	147 588,75	49,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 524,00	64 437,00	46,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 802,00	10 264,82	33,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	1 578,74	37,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	1 000,00	11,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 873,86	78,48%
		4260	Zakup energii	48 000,00	23 517,36	48,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 672,59	72,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	541,66	36,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 499,00	2 113,73	60,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	5 588,99	74,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	385,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	79 998,00	50,00%
	92116		Biblioteki	160 000,00	79 998,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	79 998,00	50,00%
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
Razem:				20 058 684,00	6 482 478,91	32,32%

ZADANIA ZLECONE „WYDATKI”
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 219,00	107 218,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	107 219,00	107 218,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103,00	2 102,32	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	105 116,00	105 116,09	100,00%
750			Administracja publiczna	63 490,00	31 744,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	31 744,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	27 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	4 084,00	49,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	660,00	50,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	17 834,08	94,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	17 834,08	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	8 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	474,84	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 164,00	7 164,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	144,11	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	1 065,13	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 642 400,00	1 310 872,91	49,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	1 268 723,15	49,75%
		3110	Świadczenia społeczne	245 291,00	1 223 822,34	498,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 291,00	18 164,74	42,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	4 096,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 723,00	12 720,85	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	539,72	41,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	250,00	8,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 183,00	5 737,29	47,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	546,23	39,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,03	74,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	575,00	38,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 471,00	1 470,10	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	3 870,46	37,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	3 870,46	37,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	38 279,30	46,68%
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	38 279,30	46,68%
Razem:				2 832 365,00	1 467 669,40	51,82%

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
„WYDATKI” za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
600			Transport i łączność	281 321,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 813,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 813,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	224 508,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 508,00	0,00	0,00%

851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:				291 321,00	0,00	0,00%

Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” gminy Rząśnik
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Plan wydatków wynosi 23 182 370,00zł, a wykonanie 7 950 148,31zł, tj. 34,29%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wynosi 116 657,87zł, tj. 94,48% planu, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie wynosi 112 720,22zł, tj. 99,33% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 25 785,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 685,90zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 236,16zł,
- składki na Fundusz Pracy – 844,54zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 407,11zł – zakup wodomierzy i złączy,
- energia – 22 434,09zł - koszty zużycia energii elektrycznej przez 3 stacje uzdatniania wody i punkty czerpalne,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00zł,
- zakup usług pozostałych – 14 737,68zł, tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za badania wody i monitoring,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -1 109,53zł,
- podróże służbowe – 1 002,96zł - ryczałty samochodowe dla konserwatorów sieci wodociągowej i koszty delegacji służbowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 250,09zł,
- podatek od towarów i usług – 0,54zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28 146,62zł, tj. zakup maszyn wraz z oprogramowaniem do wystawiania faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 3 937,65zł, tj. 56,62% jest to składka na rzecz Izby Rolniczej za 2009 roku i dopłata za rok 2008.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wynosi 87 333,03zł, tj. 3,13% planu, z tego:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wynosi 5 983,20zł, tj. 85,47% planu, tj. opłata za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wynosi 81 349,83zł, tj. 2,92% planu, z tego:

- zakup usług remontowych – 77 605,48zł, w tym:
 - a) równanie dróg gminnych – 10 431,00zł,
 - b) nawiezienie pospółki żwirowej, rozplanowanie i profilowanie gminnych dróg żwirowych – 19 642,00zł,
 - c) remont nawierzchni asfaltowych i chodnika na ul. Jesionowej w msc. Rząśnik – 10 920,86zł,
 - d) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w msc. Nowe Wielątki – 3 800,00zł,
 - e) wykonanie przystanku w msc. Józefowo – 2 400,00zł,
 - f) zimowe utrzymanie dróg – 6 334,40zł,

g) wykonanie wysepki drogowej w msc. Rząśnik, naprawa zatoki autobusowej i wykonanie wysepki w msc. Bielino -24 077,22zł,

- zakup usług pozostałych – 3 744,35zł w tym: opłaty za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów, opłaty z ksero map, opłaty za księgi wieczyste,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie wynosi 0,00zł realizacja inwestycji przewidziana jest w II półroczu 2009.

Dział 630 – Turystyka – wydatkowano 0,00zł- budowa ciągów pieszych i ścieżek pieszo-rowerowych będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków europejskich

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 12 992,14zł, tj. 96,24%, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 992,14zł, tj.

- opłaty za wypisy z rejestru, opłaty za ogłoszenia, opłaty za wycenę nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykonano 0,00zł

Dział 720 – Informatyka – wydatkowano 0,00zł, realizacja zadania pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Rząśnik będzie realizowana w II półroczu 2009

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano 970 143,44zł, tj. 49,45% planu, z tego:

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano 48 883,48zł, tj. 56,84% planu, w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 47 940,00zł,
- materiały i wyposażenia – 726,17zł, tj. zakup kawy, herbaty, cukru, baterii, kaset, materiałów biurowych, wody mineralnej,
- zakup usług pozostałych – 180,56zł /opłata za podpis elektroniczny/,
- podróże służbowe krajowe – 36,75zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano 919 469,96 tj. 49,45% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 487 762,13zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 82 539,43zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 84 102,80zł,
- składki na fundusz pracy -13 953,53zł,
- wpłaty na PFRON – 12 969,00zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 14 221,72zł /wynagrodzenie radcy prawnego i osoby obsługującej Internet/,
- zakup materiałów i wyposażenia – 79 155,38zł, tj:
 - a) zakup materiałów biurowych (koperty, papier, segregatory, teczki, gumki, ołówki, długopisy, dziurkacze, zszywki, zszywacze, spinacze, nożyczki, koperty, itp.), druki (kwitariusze K-103, druki KP, przelewy bankowe, dowody wpłat, druki sprawozdawcze, książki nadawcze), zakup środków czystości, mydła, ręczników, herbaty, napoi, tuszu do stempli, prenumeratę czasopism „Wyszkowiak”, „Nowy Wyszkowiak” „Głos Wyszkowa”), zakup sprzętu biurowego,
- zakup energii – 7 911,53zł,
- zakup usług remontowych -2 876,00zł /wymiana opraw oświetleniowych przed budynkiem urzędu/,
- zakup usług zdrowotnych – 770,00zł,
- zakup usług pozostałych – 64 083,14zł, tj. konserwacja centrali telefonicznej, opłaty za przesyłki listowe, konserwacja ksero, abonament za program LEX i SELWIN, monitoring budynku, koszty obsługi prawnej Kancelarii Radców Prawnych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 270,76zł,
- opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 3 484,18zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 7 513,01zł,
- podróże służbowe krajowe – 17 661,33zł - koszty używania przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych i delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki – 1 749,00zł - koszty ubezpieczenia mienia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 813,19zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -2 616,24zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3 203,97zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 14 813,62zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatkowano 1790,00zł, tj. 10,92%, w tym:

- różne opłaty i składki – 1 790,00zł, składka na Związek Gmin Wiejskich.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 24 770,41zł, tj.13,32% planu, z tego:

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 24 770,41zł, tj. 13,32% planu, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4 280,98zł - ekwiwalent za udział członków OSP w gaszeniu pożarów i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 227,88zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 650,00zł – koszty wynagrodzenia Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 205,64zł - zakup paliwa, części do samochodu, zakup mundurów, zakup kalendarzy,
- zakup energii – 563,70zł /koszty energii w strażnicach OSP w Komorowie i Wólce Lubielskiej/,
- zakup usług pozostałych – 1 088,00zł – naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie, serwis za oprogr. GCZK,
- podróże służbowe krajowe – 635,21zł,
- różne opłaty i składki –3 119,00zł – ubezpieczenie samochodu, kierowcy i członków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – wydatkowano 0,00zł /remont budynku OSP w Rząśniku nastąpi w II półroczu 2009/.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatkowano 38 587,05zł, tj. 70,16% planu, w tym:

Rozdział 75647 –pobór podatków i niepodatkowanych należności budżetowych – 38 587,05zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 28427,73zł - wynagrodzenie softysów i inkasentów,
- zakup materiałów i wyposażenia – 85,30zł- zakup druków i materiałów biurowych,
- zakup usług pozostałych – 10 074,02zł - opłaty pocztowe i koszty komornicze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 86 295,30zł, tj. 26,29% planu, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 86 295,30zł, tj.

- zapłata prowizji i opłaty za administrowanie od obligacji samorządowych - 19 461,36zł,
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i odsetki od wykupu obligacji– 66 833,94zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 6 890,91zł, tj. 34,45% planu, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 6 890,91zł, tj. 34,45% planu- prowizje i opłaty bankowe

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatkowano 3 059 116,17zł, tj. 53,43% planu, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatkowano 1 748 057,06zł, tj. 54,57% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości 57 748,80zł udzielona szkole w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 88 591,99zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież roboczą dla obsługi,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 023 493,77zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 146 747,91zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 184 542,29zł,
- składki na Fundusz Pracy – 34 419,28zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 340,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 500,32zł, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, papieru, świadectw, druków delegacji, toneru, prenumerata czasopisma „Poradnika Dyrektora”,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 005,68zł,
- zakup energii – 20 559,75zł,
- zakup usług pozostałych – 25 582,62zł, tj. usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawa xero, konserwacja telefonów, konserwacja systemów alarmowych, urządzeń grzewczych, obsługa bankowa,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 035,85zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 630,16zł,
- podróże służbowe - krajowe – 1 569,33zł,
- różne opłaty i składki – 3 329,00zł, tj. ubezpieczenie mienia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94 575,53zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 1 384,78zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wydatkowano 162 402,27zł, tj. 53,62% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości 13 768,00zł dla szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 9 513,27zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 97 177,04zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 218,74zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18 021,49zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2 720,04zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 983,69zł,

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatkowano 876 044,98zł, tj. 51,07%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 44 846,82zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 498 478,87zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 72 107,71zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 91 982,21zł,
- składki na Fundusz Pracy – 14 860,52zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 47 285,13zł - zakup oleju opałowego, sprzętu sportowego, środków czystości, toneru, papieru, druków,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 157,00zł,
- zakup energii – 11 269,13zł,
- zakup usług pozostałych – 35 467,38zł- konserwacja rządzeń grzewczych, systemów alarmowych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwacja ksero,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 337,53zł,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 751,06zł,
- podróże służbowe – krajowe - 1 314,71zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 650,92zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 64,00zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 771,99zł,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 128 178,00zł tj. 52,41% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 454,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 943,72zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 098,43zł,
- składki na Fundusz Pracy – 499,75zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 667,51zł - paliwo i części do autokaru szkolnego,
- zakup usług pozostałych - 85 764,56zł - koszty dowozu dzieci do szkół przez przewoźników,
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 750,03zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wydatkowano 114 186,09zł, tj. 54,44% planu z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 76 993,11zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 779,53zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 981,35zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 780,65zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 661,90zł tj. zakup papieru, druków,
- zakup usług pozostałych – 2 481,86zł, tj. konserwacja xero, opłata abonamentowa za program VULCAN,
- podróże służbowe – 3 757,60zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 250,09zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 500,00zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 2 585,00,00zł, tj, 21,54% - stypendia dla kształcących się nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 27 662,77zł, tj. 72,80% planu, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 27 662,77zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano 50 609,47zł, tj. 66,59% planu, z tego:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 50 609,47zł, 66,59% planu w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13 483,00zł wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i obsługa Muzyczna Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 539,62zł - zakup artykułów spożywczych, piśmienniczych, zabawek dla dzieci na zorganizowanie zajęć w okresie wakacji i ferii zimowych w szkołach na terenie gminy, w

Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśniku, zakup nagród z okazji „Dnia Dziecka”, Gminnego Konkursu Pastoralek, zawodów sportowych, zakup bonów towarowych dla rodzin patologicznych i najuboższych, zakup stroi sportowych, pucharów, sprzętu sportowego,

- zakup usług pozostałych – 6 586,85zł, tj. dofinansowanie wyjazdu dzieci na wycieczki ze szkół na terenie gminy, opłaty za opinie w przedmiocie uzależnienia, dofinansowanie pobytu dzieci w gospodarstwie agroturystycznym.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - wydatkowano – 340 724,38zł, tj.48,07%, z tego:

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - wydatkowano 38 003,74zł, tj. 47,49% planu, z tego:

- świadczenia społeczne – 38 003,74zł – zasiłki celowe i okresowe,
- świadczenia społeczne/kapitał Ludzki/- wydatkowano 0,00zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano 0,00zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano 76 437,12zł, tj. 27,20% planu, z tego:

1) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 65 940,77zł, tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 113,87zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 437,71zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 971,95zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 067,42zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 350,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 873,52zł, tj. prenumerata czasopism, zakup druków i materiałów biurowych,
- zakup energii – 87,86zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00zł,
- zakup usług pozostałych – 1 604,68zł - opłaty pocztowe, monitoring budynku, prowizje i opłaty bankowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 339,14zł,
- podróże służbowe krajowe – 974,54zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 250,09zł,
- szkolenia pracowników – 1 550,00zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 219,99zł,

2) realizacja Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „PRIORYTET VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Na realizację w/w programu wydatkowano 10 496,35zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 438,08zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1 346,94zł,
- składki na fundusz pracy – 206,72zł,
- podróże służbowe krajowe – 504,61zł,

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 0,00zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano 226 283,52zł, tj. 65,48% planu, z tego:

1) świadczenia społeczne – 44 090,95zł /dożywianie uczniów w szkołach/,

2) Realizacja Programu Integracji Społecznej. Realizowano usługi w zakresie organizacji festynów i konkursów, zajęć pozaszkolnych oraz kół zainteresowań. Usługi świadczone na podstawie podpisanych poro-

zumień /szkoły publiczne z terenu gminy/ i umów /Wiejski lub Sportowy. Na realizację usług wydatkowano 182 192,57zł, tj.:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 744,73zł,
- składki na fundusz pracy – 282,69zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 450,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 075,96zł,
- zakup usług pozostałych – 135 639,19zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 47 923,20zł, tj. 57,26% planu tj:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano 47 923,20zł z tego:

- inne formy pomocy dla uczniów – 47 923,20zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano 1 560 437,54zł, tj. 24,89% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano 1 245 385,00zł, tj. 21,78% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 632,50zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 661,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 294,13zł,
- składki na Fundusz Pracy – 553,98zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 898,00zł – naprawa pomp, wykonanie tłumaczeń wniosku do robót – Budowa systemu kanalizacji w Gminie Rząśnik szansą na ochronę lokalnego środowiska, wykonanie tłumaczeń dokumentacji z języka polskiego na angielski, wynagrodzenie za sprzątnięcie przystanków i zjazdów,
- zakup materiałów i wyposażenia – 494,00zł - zakup łańcuchów, tulejek, uszczelk, rur,
- energia elektryczna – 22 260,79zł - koszty zużycia energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i przepompowniach,
- zakup usług zdrowotnych – 110,00zł,
- zakup usług pozostałych – 48 359,29zł, - wywóz nieczystości płynnych, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za badania ścieków, opłaty za monitoring, opłaty za wyłapywanie bezdomnych psów, opłaty za przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE,
- podróże służbowe - krajowe – 732,17zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 500,06zł,
- podatek od towarów i usług – 0,15zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 134 888,93zł – w tym:
- wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Rząśniku 50 000,00zł,
- opracowanie dokumentacji techniczn. - budowlanej na budowę kanalizacji w msc. Komorowo, Wólka Przekory i Wólka Folwark 127 020,30zł,
- budowa systemu kanalizacji zbiorczej w msc. Ochudno – 957 868,63zł,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 15 428,20zł, tj. 77,14% planu, z tego:

- zakup usług pozostałych 15 428,20zł. - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Rząśnik,

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 152 035,59zł, tj. 64,42% planu, z tego:

- energia elektryczna – 126 415,59zł - koszty oświetlenia dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Rząśnik,
- zakup usług remontowych – 25 620,00zł - konserwacja oświetlenia ulicznego,

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej - wydatkowano 147 588,75zł, tj. 49,89% planu, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 64 437,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 264,82zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 578,74,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 000,00zł /sprzątanie nielegalnych wysypisk Śmieci/,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 873,86zł – zakup materiałów biurowych, mebli, kosiarki, wodomierzy, rur, uszczelki, pomp,
- zakup energii – 23 517,36zł,
- zakup usług pozostałych – 21 672,59zł – prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za badanie wody i ścieków, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, przebudowa studzienek kanalizacyjnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 541,66zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 113,73zł,
- podatek od towarów i usług – 5 588,99zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 79 998,00zł, tj. 50,00% planu, z tego:

Rozdział 92116 – Biblioteki – przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 79 998,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatkowano 0,00zł – wykonanie ogrodzenia stadionu w Rząśniku planowane jest w II półroczu 2009.

Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Na plan w wysokości 2 832 365,00zł wydatkowano 1 467 669,40zł, tj. 51,82% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 107 218,41zł, tj. 100,00% planu, z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 107 218,41zł, tj. 100,00%, w tym:

- zakup usług pozostałych – 2 102,32zł – opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z doręczeniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej,
- różne opłaty i składki – 105 116,09zł – wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 750 - Administracja publiczna wydatkowano – 31 744,00zł, tj. 50,00% planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 31 744,00zł, tj. 50,00% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 000,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 084,00zł,
- składki na Fundusz Pracy – 660,00zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano 17 834,08zł, tj. 94,58% planu, z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano 0,00zł,

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano 17 834,08zł, tj. 99,99% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 910,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 474,84zł,
- składki na Fundusz Pracy – 76,00zł,

- wynagrodzenie bezosobowe – 7 164,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 144,11zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 065,13zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – wydatkowano 0,00zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna – wydatkowano 1 310 872,91zł, tj.49,61% planu, w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 268 723,15zł, tj.49,75%planu, z tego:

1. świadczenia społeczne – 1 223 822,34zł w tym:

- zasiłki rodzinne – świadczeń 8416, rodzin 653 na kwotę 512 080,00zł,
- z tytułu urodzenia dziecka – św. 29, osób 29, na kwotę 29 000,00zł,
- z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 172, na kwotę 66 958,34zł,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św. 266, na kwotę 45 220,00zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św. 292 na kwotę 21 100,00zł,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania- św. 1633, na kwotę 85 250,00zł,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – św. 1, na kwotę 100,00zł,
- zasiłek pielęgnacyjny – św. 814, na kwotę 123 318,00zł,
- świadczenie pielęgnacyjne- św. 147, kwotę 61 096,00zł,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej św. 1826, na kwotę 146 080,00zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –św. 48, na kwotę 48 000,00zł,
- świadczenie alimentacyjne – św. 276, na kwotę 85 620,00zł,

2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 164,74zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 096,85zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12 720,85zł, w tym za osoby pobierające świadczenia 9 374,72zł,
- składki na Fundusz Pracy – 539,72zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00zł -zakup druków,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł,
- zakup usług pozostałych – 5 737,29zł - prowizje bankowe,
- podróże służbowe – 546,23zł,
- odpis na ZFŚS – 750,03zł,
- szkolenia pracowników – 575,00zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1 470,10zł,

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano 3 870,46zł, tj. 37,22% planu – wypłacono 114 świadczeń,

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wydatkowano 38 279,30zł tj. 46,68% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 38 279,30zł – świadczeń 107 dla 18 osób.

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
„WYDATKI” za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatkowano 0,00zł, realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2009 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano 0,00zł, realizacja przewidziana w II półroczu 2009 roku.

Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik na dzień 30 czerwca 2009r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) (zł)	Wykonanie od początku roku (zł)	Wykonanie
			(%)
Dochody	18 329 620,00	9 397 380,75	51,27%
Wydatki	23 182 370,00	7 950 148,31	34,29%
Wydatki bieżące	12 960 237,00	6 787 112,76	52,37%
Wydatki majątkowe	10 222 133,00	1 163 035,55	11,38%
Nadwyżka/Deficyt	-4 852 750,00	1 447 232,44	
Finansowanie	4 852 750,00	-29 553,26	
Przychody ogółem	6 060 000,00	587 846,94	9,70%
Kredyty i pożyczki	6 060 000,00	0	
Inne źródła	0	587 846,94	
Środki na pokrycie deficytu	0	0	
Rozchody ogółem	1 207 250,00	617 400,20	51,14%
Spląty kredytów i pożyczek	407 250,00	217 400,20	53,38%
Wykup obligacji samorządowych	800 000,00	400 000,00	50,00%

Dochody zrealizowano w kwocie 9 397 380,75zł, co stanowi 51,27% planu. Wydatki wykonano w kwocie 7 950 148,31zł, co stanowi 34,29% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6 787 112,76zł, co stanowi 52,37% planu;
- wydatki majątkowe w kwocie 1 163 035,55zł, co stanowi 11,38% planu.

Gmina w I półroczu 2009r. spłaciła 217 400,20zł rat kredytów i pożyczek i dokonała wykupu obligacji samorządowych w kwocie 400 000,00zł.

Budżet Gminy za I półrocze 2009r., zamknął się nadwyżką w kwocie 1 447 232,44zł przy planowanym deficycie 4 852 750,00zł.

Gmina ma zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 862 349,78zł.

Wykonanie planu finansowego funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie na
			dzień 30.06.2009 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	39 839	39 838,59
II.	Przychody	7 540	3 973,38
1.	§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	7 540	3 973,38
	OGÓŁEM	47 379	43 811,97
III.	Wydatki	47 000	0
1.	Wydatki bieżące	47 000	0
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	42 000	0
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000	0
2.	Wydatki majątkowe	0	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	379	43 811,97
	OGÓŁEM WYDATKI	47 379	0

Stan środków na dzień 01.01.2009 r wyniósł 39 838,59zł.

W okresie od 01.01.2009 r do 30.06.2009 r otrzymano z FOŚ 3 973,38zł.

W okresie od 01.01.2009 r do 30.06.2009 r stan środków wyniósł 43 811,97zł.

W okresie od 01.01.2009 r do 30.06.2009 r nie poniesiono wydatków.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 125/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 20 sierpnia 2009r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku
za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.		
Przychody	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171542	91540,38
Rozdział 92116 Biblioteki	171 542	91540,38
§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	79998
Środki obrotowe	11542	11542,38
Koszty		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	171542	91540,38
Rozdział 92116 Biblioteki	171542	91540,38
401 wynagrodzenia osobowe pracowników	108000	45796,8
411 składki na ubezpieczenia społeczne	17345	7324,76
412 składki na Fundusz Pracy	2646	1122,07
421 zakup materiałów i wyposażenia	15851	5887,19
424 zakup księgozbioru	10000	9101,69
426 zakup energii	2800	1031,74
428 zakup usług zdrowotnych	100	50
430 zakup usług pozostałych	3500	706,65
437 opłaty z tytułu zakupu usług	1000	505,08
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
441 podróże służbowe krajowe	2299	1095,3
444 odpisy na ZFSS	2001	1500,06
Razem:	165542	74121,34
Środki obrotowe	6000	17419,04
Ogółem:	171542	91540,38

Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Przychody:

Plan przychodów wynosi 171 542,00zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 160 000,00zł, otrzymano 79 998,00zł
- środki obrotowe na r-ku bankowym na dzień 01.01.2009r. - 11 542,38zł.

Koszty:

Wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 45 796,80zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 7 324,76zł,

- składki na Fundusz Pracy - 1 122,07zł.

Powyższe koszty zostały poniesione w związku z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzęśniku 12 etaty/ i Filii w Nowym Lubielu /1/2 etatu/. Wypłata obejmuje również wypłatę nagród dla pracowników i dodatków wiejskich.

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 887,19zł.

Powyższe koszty obejmują zakup prasy, materiałów biurowych, folii do okładania książek, kart bibliotecznycych, środków czystości.

W celu zorganizowania imprez okolicznościowych z okazji dnia Dziecka, Dnia Babci, Dnia Matki, konkursów na najlepszego czytelnika, organizacji czasu wolnego dla dzieci w okresie ferii zimowych w ramach poniesionych kosztów zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody dla uczestników w/w imprez.

- zakup księgozbioru - 9 101,69zł.

Powyższe koszty obejmują zakup 310 woluminów do księgozbioru bibliotek. Zakupiono głównie literaturę popularno-naukowa i lektury szkolne.

- zakup energii - 1 031,74zł.

Powyższe koszty obejmują zapłatę za energię elektryczną w lokalu w Rzęśniku i Nowym Lubielu.

- zakup usług zdrowotnych- 50,00zł / koszt badania 1 pracownika/ -zakup usług pozostałych - 706,65zł.

Powyższe koszty obejmują opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe, opłaty za ochronę budynku

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 505,08zł
- podróże służbowe krajowe - 1 095,30zł

Powyższe koszty obejmują zwrot kosztów podróży i delegacji dla pracowników bibliotek.

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1500,06zł.

Powyższe koszty obejmują odpis na ZFŚS dla 2 pracowników, pracownik zatrudniony w Filii bibliotecznnej w Nowym Lubielu korzysta z ZFŚS w szkole, gdzie jest zatrudniony jako nauczyciel.

Na dzień 30 czerwca 2009r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzęśniku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

3888

ZARZĄDZENIE Nr 130/2009

WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzęśnik na 2009 rok.

Na podstawie art. 188, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i § 10 uchwały Rady Gminy Rzęśnik nr XXV/119/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, Wójt Gminy Rzęśnik zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody i wydatki budżetu gminy Rzęśnik na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wynoszą:

- dochody – 18 815 934zł;
- wydatki – 23 668 684zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Rzęśnik:
mgr Jan Kozon

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 130/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 30 września 2009r.

Dochody budżetu gminy Rząśnik w 2009 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 719,00	0,00	109 719,00
	01095		Pozostała działalność	109 719,00	0,00	109 719,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00
				2 500,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 219,00	0,00	107 219,00
				107 219,00	0,00	107 219,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	0,00	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
				40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
				400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	8 000,00
				8 000,00	0,00	8 000,00
600			Transport i łączność	86 813,00	0,00	86 813,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 813,00	0,00	56 813,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 813,00	0,00	56 813,00
				56 813,00	0,00	56 813,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 105,00	0,00	822 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 105,00	0,00	822 105,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 185,00	0,00	78 185,00
				78 185,00	0,00	78 185,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	743 105,00	0,00	743 105,00
				743 105,00	0,00	743 105,00
		0920	Pozostałe odsetki	615,00	0,00	615,00
				615,00	0,00	615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
750			Administracja publiczna	480 681,00	0,00	480 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 057,00	0,00	64 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490,00	0,00	63 490,00
				63 490,00	0,00	63 490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	567,00	0,00	567,00
				567,00	0,00	567,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943,00	0,00	1 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 943,00	0,00	1 943,00
				1 943,00	0,00	1 943,00
	75095		Pozostała działalność	414 681,00	0,00	414 681,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	352 479,00	0,00	352 479,00
				352 479,00	0,00	352 479,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62 202,00	0,00	62 202,00
				62 202,00	0,00	62 202,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	0,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00
				1 020,00	0,00	1 020,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	0,00	17 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 836,00	0,00	17 836,00
				17 836,00	0,00	17 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 133,00	0,00	9 133,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 733,00	0,00	8 733,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 733,00	0,00	8 733,00
				8 733,00	0,00	8 733,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 882 399,00	0,00	3 882 399,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	0,00	4 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 000,00	0,00	382 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	201 852,00	0,00	201 852,00
				201 852,00	0,00	201 852,00
		0320	Podatek rolny	44 217,00	0,00	44 217,00
				44 217,00	0,00	44 217,00
		0330	Podatek leśny	125 000,00	0,00	125 000,00
				125 000,00	0,00	125 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	0,00	148,00
				148,00	0,00	148,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	783,00	0,00	783,00
				783,00	0,00	783,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 797 299,00	0,00	1 797 299,00
		0310	Podatek od nieruchomości	846 016,00	0,00	846 016,00
				846 016,00	0,00	846 016,00
		0320	Podatek rolny	303 523,00	0,00	303 523,00
				303 523,00	0,00	303 523,00

	0330	Podatek leśny	25 000,00	0,00	25 000,00
			25 000,00	0,00	25 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	395 980,00	0,00	395 980,00
			395 980,00	0,00	395 980,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	6 000,00
			6 000,00	0,00	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 200,00	0,00	10 200,00
			10 200,00	0,00	10 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	190 000,00
			190 000,00	0,00	190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 352,00	0,00	8 352,00
			8 352,00	0,00	8 352,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 228,00	0,00	12 228,00
			12 228,00	0,00	12 228,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00	0,00	123 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			40 000,00	0,00	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	0,00	76 000,00
			76 000,00	0,00	76 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	0,00	6 000,00
			6 000,00	0,00	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 573 074,00	0,00	1 573 074,00
			1 573 074,00	0,00	1 573 074,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 926,00	0,00	2 926,00
			2 926,00	0,00	2 926,00
758		Różne rozliczenia	9 466 784,00	0,00	9 466 784,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 500 601,00	0,00	5 500 601,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 500 601,00	0,00	5 500 601,00
			5 500 601,00	0,00	5 500 601,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 760 956,00	0,00	3 760 956,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 760 956,00	0,00	3 760 956,00
			3 760 956,00	0,00	3 760 956,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 518,00	0,00	24 518,00
	0920	Pozostałe odsetki	24 518,00	0,00	24 518,00
			24 518,00	0,00	24 518,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 709,00	0,00	180 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 709,00	0,00	180 709,00
			180 709,00	0,00	180 709,00
852		Pomoc społeczna	3 209 178,00	0,00	3 209 178,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
			2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
			15 000,00	0,00	15 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	0,00	10 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 825,00	0,00	5 825,00
			5 825,00	0,00	5 825,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 575,00	0,00	4 575,00
				4 575,00	0,00	4 575,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 500,00	0,00	142 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 340,00	0,00	46 340,00
				46 340,00	0,00	46 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 160,00	0,00	96 160,00
				96 160,00	0,00	96 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 056,00	0,00	171 056,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 256,00	0,00	81 256,00
				81 256,00	0,00	81 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00	0,00	89 800,00
				89 800,00	0,00	89 800,00
	85295		Pozostała działalność	320 222,00	0,00	320 222,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 175,00	0,00	273 175,00
				273 175,00	0,00	273 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 047,00	0,00	47 047,00
				47 047,00	0,00	47 047,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 699,00	0,00	83 699,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 699,00	0,00	83 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 699,00	0,00	83 699,00
				83 699,00	0,00	83 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 567,00	0,00	194 567,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 567,00	0,00	194 567,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
				6 000,00	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00
				138 000,00	0,00	138 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 067,00	0,00	50 067,00
				50 067,00	0,00	50 067,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				18 815 934,00	0,00	18 815 934,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 130/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 30 września 2009r.

Wydatki budżetu gminy Rząśnik w 2009 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 945,00	0,00	229 945,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112 726,00	0,00	112 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 785,00	0,00	25 785,00
			25 785,00	0,00	25 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 686,00	0,00	8 686,00
			8 686,00	0,00	8 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 237,00	0,00	5 237,00
			5 237,00	0,00	5 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	0,00	845,00
			845,00	0,00	845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	0,00	2 408,00
			2 408,00	0,00	2 408,00
	4260	Zakup energii	22 435,00	0,00	22 435,00
			22 435,00	0,00	22 435,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
			80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 738,00	0,00	14 738,00
			14 738,00	0,00	14 738,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 110,00	0,00	1 110,00
			1 110,00	0,00	1 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	0,00	1 003,00
			1 003,00	0,00	1 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	0,00	2 251,00
			2 251,00	0,00	2 251,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	1,00
			1,00	0,00	1,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 147,00	0,00	28 147,00
			28 147,00	0,00	28 147,00
01030		Izby rolnicze	6 955,00	0,00	6 955,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 955,00	0,00	6 955,00
			6 955,00	0,00	6 955,00
01095		Pozostała działalność	110 264,00	0,00	110 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 148,00	0,00	5 148,00
			5 148,00	0,00	5 148,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 116,00	0,00	105 116,00
			105 116,00	0,00	105 116,00
600		Transport i łączność	3 208 635,00	0,00	3 208 635,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	231 813,00	0,00	231 813,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
			7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 813,00	0,00	56 813,00
			56 813,00	0,00	56 813,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	0,00	168 000,00
			168 000,00	0,00	168 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 976 822,00	0,00	2 976 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 299,00	0,00	10 299,00
			10 299,00	0,00	10 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 827,00	0,00	163 827,00
			163 827,00	0,00	163 827,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	11 900,00
				11 900,00	0,00	11 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 347,00	0,00	2 516 347,00
				2 516 347,00	0,00	2 516 347,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 349,00	0,00	272 349,00
				272 349,00	0,00	272 349,00
630			Turystyka	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 500,00	0,00	14 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
				14 000,00	0,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	6 500,00	0,00	6 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
				6 500,00	0,00	6 500,00
720			Informatyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
				8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 631 838,00	0,00	2 631 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	0,00	63 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	54 000,00
				54 000,00	0,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	0,00	8 170,00
				8 170,00	0,00	8 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	1 320,00
				1 320,00	0,00	1 320,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
				80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 591,00	- 10 000,00	1 933 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 987,00	0,00	1 116 987,00
				1 116 987,00	0,00	1 116 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 626,00	0,00	84 626,00
				84 626,00	0,00	84 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 587,00	0,00	184 587,00
				184 587,00	0,00	184 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 772,00	0,00	29 772,00
				29 772,00	0,00	29 772,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
				27 000,00	0,00	27 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
			40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 449,00	0,00	141 449,00
			141 449,00	0,00	141 449,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 457,00	0,00	155 457,00
			155 457,00	0,00	155 457,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	0,00	7 000,00
			7 000,00	0,00	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 700,00	0,00	10 700,00
			10 700,00	0,00	10 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	0,00	11 500,00
			11 500,00	0,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 128,00	0,00	34 128,00
			34 128,00	0,00	34 128,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 585,00	0,00	20 585,00
			20 585,00	0,00	20 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	0,00	10 800,00
			10 800,00	0,00	10 800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	0,00	24 000,00
			24 000,00	0,00	24 000,00
75095		Pozostała działalność	538 757,00	0,00	538 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
			2 500,00	0,00	2 500,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	41 957,00	0,00	41 957,00
			41 957,00	0,00	41 957,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 115,00	0,00	16 115,00
			16 115,00	0,00	16 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
			9 000,00	0,00	9 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	201 560,00	0,00	201 560,00
			201 560,00	0,00	201 560,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77 416,00	0,00	77 416,00
			77 416,00	0,00	77 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 010,00	0,00	30 010,00
			30 010,00	0,00	30 010,00
	4308	Zakup usług pozostałych	2 436,00	0,00	2 436,00
			2 436,00	0,00	2 436,00
	4309	Zakup usług pozostałych	935,00	0,00	935,00
			935,00	0,00	935,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 820,00	0,00	30 820,00
			30 820,00	0,00	30 820,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 837,00	0,00	11 837,00
			11 837,00	0,00	11 837,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 387,00	0,00	9 387,00
			9 387,00	0,00	9 387,00

		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 138,00	0,00	56 138,00
				56 138,00	0,00	56 138,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 562,00	0,00	21 562,00
				21 562,00	0,00	21 562,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 568,00	0,00	19 568,00
				19 568,00	0,00	19 568,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 516,00	0,00	7 516,00
				7 516,00	0,00	7 516,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	0,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	132,00
				132,00	0,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
				21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,00	0,00	867,00
				867,00	0,00	867,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	0,00	17 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	0,00	8 910,00
				8 910,00	0,00	8 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	475,00
				475,00	0,00	475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	76,00
				76,00	0,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 164,00	0,00	7 164,00
				7 164,00	0,00	7 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	145,00
				145,00	0,00	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	0,00	1 066,00
				1 066,00	0,00	1 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 052,00	0,00	196 052,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 652,00	0,00	195 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	0,00	9 700,00
				9 700,00	0,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
				11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 533,00	0,00	24 533,00
				24 533,00	0,00	24 533,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
				1 200,00	0,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	7 600,00
				7 600,00	0,00	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
				2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 819,00	0,00	132 819,00
				132 819,00	0,00	132 819,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
				400,00	0,00	400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 200,00	0,00	76 200,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 200,00	0,00	76 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 200,00	0,00	42 200,00
				42 200,00	0,00	42 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
				32 000,00	0,00	32 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego	358 192,00	0,00	358 192,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 192,00	0,00	358 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
				60 000,00	0,00	60 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	298 192,00	0,00	298 192,00
				298 192,00	0,00	298 192,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
				20 000,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 742 911,00	0,00	5 742 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 224 946,00	0,00	3 224 946,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 471,00	0,00	113 471,00
				113 471,00	0,00	113 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 385,00	0,00	175 385,00
				175 385,00	0,00	175 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 378,00	0,00	1 919 378,00
				1 919 378,00	0,00	1 919 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 554,00	0,00	152 554,00
				152 554,00	0,00	152 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 920,00	0,00	343 920,00
				343 920,00	0,00	343 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 407,00	0,00	62 407,00
				62 407,00	0,00	62 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
				9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 400,00	0,00	145 400,00
				145 400,00	0,00	145 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	15 500,00
				15 500,00	0,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	30 969,00	0,00	30 969,00
				30 969,00	0,00	30 969,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 413,00	0,00	3 413,00
				3 413,00	0,00	3 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 841,00	0,00	85 841,00
				85 841,00	0,00	85 841,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	0,00	6 700,00
				6 700,00	0,00	6 700,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 100,00	0,00	9 100,00
				9 100,00	0,00	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 293,00	0,00	4 293,00
				4 293,00	0,00	4 293,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 421,00	0,00	7 421,00
				7 421,00	0,00	7 421,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 294,00	0,00	127 294,00
				127 294,00	0,00	127 294,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
				2 800,00	0,00	2 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	0,00	4 500,00
				4 500,00	0,00	4 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	0,00	5 600,00
				5 600,00	0,00	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 392,00	0,00	312 392,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 575,00	0,00	29 575,00
				29 575,00	0,00	29 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 533,00	0,00	19 533,00
				19 533,00	0,00	19 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 387,00	0,00	176 387,00
				176 387,00	0,00	176 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	0,00	12 410,00
				12 410,00	0,00	12 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 983,00	0,00	34 983,00
				34 983,00	0,00	34 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 106,00	0,00	6 106,00
				6 106,00	0,00	6 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
				6 800,00	0,00	6 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	0,00	5 300,00
				5 300,00	0,00	5 300,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	1 800,00
				1 800,00	0,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
				2 500,00	0,00	2 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	0,00	650,00
				650,00	0,00	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
				700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 779,00	0,00	12 779,00
				12 779,00	0,00	12 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
				750,00	0,00	750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	0,00	650,00
				650,00	0,00	650,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	769,00	0,00	769,00
				769,00	0,00	769,00

80110		Gimnazja	1 701 299,00	0,00	1 701 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 973,00	0,00	84 973,00
			84 973,00	0,00	84 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 035,00	0,00	981 035,00
			981 035,00	0,00	981 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 484,00	0,00	77 484,00
			77 484,00	0,00	77 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 200,00	0,00	170 200,00
			170 200,00	0,00	170 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 560,00	0,00	28 560,00
			28 560,00	0,00	28 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
			21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 284,00	0,00	134 284,00
			134 284,00	0,00	134 284,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	48 000,00
			48 000,00	0,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
			63 000,00	0,00	63 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	0,00	3 500,00
			3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
			3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 798,00	0,00	67 798,00
			67 798,00	0,00	67 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 465,00	0,00	1 465,00
			1 465,00	0,00	1 465,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 700,00	0,00	237 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 910,00	0,00	35 910,00
			35 910,00	0,00	35 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	0,00	2 944,00
			2 944,00	0,00	2 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,00	0,00	5 905,00
			5 905,00	0,00	5 905,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	0,00	955,00
			955,00	0,00	955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 686,00	0,00	40 686,00
			40 686,00	0,00	40 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 699,00	0,00	146 699,00
			146 699,00	0,00	146 699,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
			3 100,00	0,00	3 100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	1 001,00
				1 001,00	0,00	1 001,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	214 560,00	0,00	214 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 327,00	0,00	154 327,00
				154 327,00	0,00	154 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	0,00	8 780,00
				8 780,00	0,00	8 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 590,00	0,00	21 590,00
				21 590,00	0,00	21 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
				9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	799,00	0,00	799,00
				799,00	0,00	799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 987,00	0,00	3 987,00
				3 987,00	0,00	3 987,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	300,00
				300,00	0,00	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	0,00	900,00
				900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 376,00	0,00	5 376,00
				5 376,00	0,00	5 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	0,00	3 001,00
				3 001,00	0,00	3 001,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	1 500,00
				1 500,00	0,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
				12 000,00	0,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 014,00	0,00	40 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 014,00	0,00	40 014,00
				40 014,00	0,00	40 014,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	0,00	86 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	0,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	17 600,00
				17 600,00	0,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	0,00	40 800,00
				40 800,00	0,00	40 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00
				800,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
				200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	15 800,00
				15 800,00	0,00	15 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
				800,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	3 375 783,00	0,00	3 375 783,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 921,00	0,00	2 452 921,00
				2 452 921,00	0,00	2 452 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 291,00	0,00	42 291,00
				42 291,00	0,00	42 291,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	0,00	4 097,00
			4 097,00	0,00	4 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 723,00	0,00	28 723,00
			28 723,00	0,00	28 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	0,00	1 313,00
			1 313,00	0,00	1 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 183,00	0,00	12 183,00
			12 183,00	0,00	12 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
			1 400,00	0,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	1 001,00
			1 001,00	0,00	1 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
			1 500,00	0,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 471,00	0,00	1 471,00
			1 471,00	0,00	1 471,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 400,00	0,00	10 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	0,00	10 400,00
			10 400,00	0,00	10 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 033,00	0,00	187 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 500,00	0,00	177 500,00
			177 500,00	0,00	177 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 533,00	0,00	9 533,00
			9 533,00	0,00	9 533,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 056,00	0,00	281 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 714,00	0,00	126 714,00
			126 714,00	0,00	126 714,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 233,00	0,00	32 233,00
			32 233,00	0,00	32 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 440,00	0,00	10 440,00
			10 440,00	0,00	10 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	0,00	21 220,00
			21 220,00	0,00	21 220,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	0,00	5 235,00
			5 235,00	0,00	5 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 238,00	0,00	3 238,00
			3 238,00	0,00	3 238,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	732,00	0,00	732,00
			732,00	0,00	732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 987,00	0,00	4 987,00
			4 987,00	0,00	4 987,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
			4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
			7 000,00	0,00	7 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	0,00	2 127,00
			2 127,00	0,00	2 127,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
			200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			4 000,00	0,00	4 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
			35 000,00	0,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
			2 500,00	0,00	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			5 000,00	0,00	5 000,00
	4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	529,00	0,00	529,00
			529,00	0,00	529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
			600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	0,00	3 001,00
			3 001,00	0,00	3 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
			3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 202,00	0,00	1 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	177,00
			177,00	0,00	177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
			25,00	0,00	25,00
85295		Pozostała działalność	345 092,00	0,00	345 092,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 417,00	0,00	78 417,00
			78 417,00	0,00	78 417,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745,00	0,00	1 745,00
			1 745,00	0,00	1 745,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	284,00	0,00	284,00
			284,00	0,00	284,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	15 557,00	0,00	15 557,00
			15 557,00	0,00	15 557,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	42 282,00	0,00	42 282,00
			42 282,00	0,00	42 282,00
	4303	Zakup usług pozostałych	206 807,00	0,00	206 807,00
			206 807,00	0,00	206 807,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 699,00	0,00	83 699,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 699,00	0,00	83 699,00
			83 699,00	0,00	83 699,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 699,00	0,00	83 699,00
			83 699,00	0,00	83 699,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 415 621,00	0,00	6 415 621,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 771 020,00	3 000,00	5 774 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,00	0,00	16 633,00
			16 633,00	0,00	16 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	0,00	5 661,00
			5 661,00	0,00	5 661,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00	0,00	4 445,00
			4 445,00	0,00	4 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	0,00	554,00
			554,00	0,00	554,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 841,00	0,00	10 841,00
			10 841,00	0,00	10 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	0,00	495,00
			495,00	0,00	495,00
	4260	Zakup energii	22 261,00	0,00	22 261,00
			22 261,00	0,00	22 261,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	110,00
			110,00	0,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	3 000,00	110 000,00
			107 000,00	3 000,00	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	733,00	0,00	733,00
			733,00	0,00	733,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
			2 600,00	0,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	0,00	1 501,00
			1 501,00	0,00	1 501,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	1,00
			1,00	0,00	1,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 598 185,00	0,00	5 598 185,00
			5 598 185,00	0,00	5 598 185,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			20 000,00	10 000,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00	0,00	236 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	25 000,00	185 000,00
			160 000,00	25 000,00	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	- 15 000,00	51 000,00
			66 000,00	- 15 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			7 000,00	- 7 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	388 601,00	- 13 000,00	375 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 524,00	6 700,00	144 224,00
			137 524,00	6 700,00	144 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 802,00	- 3 900,00	26 902,00
			30 802,00	- 3 900,00	26 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	0,00	4 240,00
			4 240,00	0,00	4 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	- 1 000,00	7 900,00
			8 900,00	- 1 000,00	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	- 2 000,00	29 500,00
			31 500,00	- 2 000,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	10 500,00	58 500,00
			48 000,00	10 500,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
			80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	200,00	1 700,00
			1 500,00	200,00	1 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			2 000,00	0,00	2 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 499,00	0,00	5 499,00
				5 499,00	0,00	5 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,00	0,00	1 751,00
				1 751,00	0,00	1 751,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	0,00	7 500,00
				7 500,00	0,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
				1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	385,00	0,00	385,00
				385,00	0,00	385,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,00	- 3 500,00	22 500,00
				26 000,00	- 3 500,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 500,00	0,00	168 500,00
	92116		Biblioteki	168 500,00	0,00	168 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	0,00	162 000,00
				162 000,00	0,00	162 000,00
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 500,00	0,00	6 500,00
				6 500,00	0,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	25 452,00	0,00	25 452,00
	92601		Obiekty sportowe	25 452,00	0,00	25 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452,00	0,00	25 452,00
				25 452,00	0,00	25 452,00
Razem:				23 668 684,00	0,00	23 668 684,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 130/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 30 września 2009r.

Zadania zlecone - dochody w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 219,00	0,00	107 219,00
	01095		Pozostała działalność	107 219,00	0,00	107 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 219,00	0,00	107 219,00
750			Administracja publiczna	63 490,00	0,00	63 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	0,00	63 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 490,00	0,00	63 490,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	0,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	0,00	17 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 836,00	0,00	17 836,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 602 165,00	0,00	2 602 165,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 825,00	0,00	5 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 825,00	0,00	5 825,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 340,00	0,00	46 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 340,00	0,00	46 340,00
Razem:				2 792 130,00	0,00	2 792 130,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 130/2009
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 30 września 2009r.

Zadania zlecone - wydatki w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 219,00	0,00	107 219,00
	01095		Pozostała działalność	107 219,00	0,00	107 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103,00	0,00	2 103,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 116,00	0,00	105 116,00
750			Administracja publiczna	63 490,00	0,00	63 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	0,00	63 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	0,00	8 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	1 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	0,00	18 856,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,00	0,00	867,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	0,00	17 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	0,00	8 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	0,00	475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	0,00	76,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 164,00	0,00	7 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	0,00	1 066,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 602 165,00	0,00	2 602 165,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 921,00	0,00	2 452 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 291,00	0,00	42 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00	0,00	4 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 723,00	0,00	28 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	0,00	1 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 183,00	0,00	12 183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	0,00	1 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 471,00	0,00	1 471,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 825,00	0,00	5 825,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 825,00	0,00	5 825,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 340,00	0,00	46 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 340,00	0,00	46 340,00
Razem:				2 792 130,00	0,00	2 792 130,00

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia - w punkcie sprzedaży Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 tel. 048 36-268-97, 36-20-861 fax: 048 36-20-305

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie na adres:
Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ul. Starowska 13A, 26-600 Radom

Wydawca: Wojewoda Mazowiecki

Redakcja i skład: Wydział Prawny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego
Delegatura – Placówka Zamiejscowa 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 tel. 0-48 36-268-97, 36-20-861
e-mail: redakcja@mazowieckie.pl

Druk i rozpowszechnianie: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu, Starowska 13A, tel. 048 38-20-777
e-mail: azn-radom@pro.onet.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Mazowieckiego w Agencji Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Starowska 13A
